

巴彦查干苏木动物医院建设项
目 _____ 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴彦查干苏木动物医院建设项目-土建工程

标段：巴彦查干苏木动物医院建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011610001001	木门窗拆除	1. 二楼门M1021(1000*2100mm)拆除一扇	m2	2.1			
2	011610001002	木门窗拆除	1. 拆除原木门	m2	22.26			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原防盗门	m2	6.45			
4	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原窗	m2	72.9			
5	011611005001	其他金属构件拆除	1. 原室内钢楼梯拆除	t	0.659			
6	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除100mm厚轻钢龙骨双面石膏板墙体	m2	9.44			
7	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除原踢脚线	m2	25.11			
8	011605002002	立面块料拆除	1. 原一层卫生间墙砖拆除	m2	77.56			
9	011605001001	平面块料拆除	1. 地砖15.32平方米拆除(包括50mm厚垫层)	m2	15.32			
10	011608002001	铲除涂料面	1. 原大白铲除	m2	730.63			
11	011611005002	其他金属构件拆除	1. 原室外钢楼梯拆除	t	0.94			
12	041001001001	拆除路面	1. 破坏混凝土路面1米宽, 0.2米深混凝土硬化路面	m2	100			
13	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5km	m3	15.5			
		分部小计						
		新建工程						
14	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙 厚度: 240mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0	m3	4.54			
15	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木复合门M0821	樘	3			
16	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木复合门1021	樘	9			
17	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木复合门1321	樘	2			
18	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:品牌防盗门M1522	m2	6.45			
19	010807001001	金属(塑钢、断	1. 60系列双玻断桥铝合金	m2	72.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴彦查干苏木动物医院建设项目-土建工程

标段：巴彦查干苏木动物医院建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桥)窗	平开窗					
20	010801002004	木质门带套	1. 实木复合包口	m2	2.13			
21	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 4根3.8米长16#a槽钢均匀排布，两侧穿透墙体，上铺1.6宽2.4米长10mm厚Q345B钢板	t	0.563			
22	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.46			
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10mm 级别: HRB400	t	0.063			
24	011102003001	块料楼地面	1. 上做50mm厚干硬灰，铺800*800地砖	m2	3.84			
25	010401012001	零星砌砖	1. 一层、二层蹲台砌砖	m3	0.64			
26	011102003002	块料楼地面	1. 蹲台贴砖300*300面砖	m2	3.06			
27	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙 厚度: 120 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0	m3	1.66			
28	011204003001	块料墙面	1. 墙体贴砖150*300(20mm厚1:3水泥砂浆坐浆)	m2	21.5			
29	011105003001	块料踢脚线	1. 重贴黑色陶瓷踢脚线	m2	26.75			
30	011204003002	块料墙面	1. 重贴墙砖300*150(做法参见图集12J1-80-内墙6)	m2	77.56			
31	011102003003	块料楼地面	1. 重新铺做50mm厚干硬灰，铺300*300防滑地砖，稀水泥浆擦缝。	m2	15.32			
32	011302001001	吊顶天棚	1. 卫生间轻钢龙骨PVC吊顶 2. 龙骨中距600	m2	44.32			
33	011302001002	吊顶天棚	1. 其余房间及走廊轻钢龙骨矿棉板吊顶 2. 铝合金T型龙骨双向间距600	m2	275.12			
34	010810005001	窗帘轨	1. 配备3米长窗帘杆12根	m	36			
35	010810001001	窗帘	1. 4.5米宽2.3米长窗帘 2. 材质: 棉布	m2	124.2			
36	011406001001	抹灰面油漆	1. 重新刮腻子2遍，刷乳胶漆2遍	m2	730.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：巴彦查干苏木动物医院建设项目- 标段：巴彦查干苏木动物医院建设项目
土石方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴彦查干苏木动物医院建设项目-给排水工程

标段：巴彦查干苏木动物医院建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	PPR 管	1. 名称：PPR 管 给水管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验、水冲洗	m	27.42			
2	031001006002	PPR 管	1. 名称：PPR 管 给水管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验、水冲洗	m	21.4			
3	031001006003	PPR 管	1. 名称：PPR 管 给水管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验、水冲洗	m	6.15			
4	031001006006	实壁UPVC管	1. 名称：实壁UPVC管 排水管 2. 规格：De160 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验	m	0.8			
5	031001006007	实壁UPVC管	1. 名称：实壁UPVC管 排水管 2. 规格：De110 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验	m	9.61			
6	031001006008	实壁UPVC管	1. 名称：实壁UPVC管 排水管 2. 规格：De75 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验	m	2.22			
7	031001006009	实壁UPVC管	1. 名称：实壁UPVC管 排水管 2. 规格：De50	m	6.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴彦查干苏木动物医院建设项目-给排水工程

标段：巴彦查干苏木动物医院建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验					
8	031001005001	铸铁管	1. 名称：柔性接口机制离心排水铸铁管 排水管 2. 规格：DN100 3. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验	m	23.64			
9	031001005002	铸铁管	1. 名称：柔性接口机制离心排水铸铁管 排水管 2. 规格：DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验	m	4.56			
10	031003001001	球阀	1. 类型：球阀 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
11	031003001002	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
12	031003001003	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
13	031003001004	止回阀	1. 类型：止回阀 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
14	031003013001	水表	1. 名称：水表 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
15	031004014001	地漏	1. 名称：地漏安装 2. 规格：DN50	个	4			
16	031004006001	大便器	1. 名称：蹲式大便器安装	组	2			
17	031004006002	大便器	1. 名称：坐式大便器安装	组	1			
18	031004003001	洗脸盆	1. 名称：台式洗脸盆安装 台下式 冷热水	组	2			
19	031004003002	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆安装 感应式挂墙	组	1			
20	031004007001	小便器	1. 名称：感应式小便器安装	组	1			
21	031002001005	管道支架	1. 名称：管道支架制作安装	kg	22.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴彦查干苏木动物医院建设项目-采暖工程

标段：巴彦查干苏木动物医院建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	7.6			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	210.29			
3	031001001003	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	17.22			
4	031001001004	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	37.92			
5	031001001005	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	35.42			
6	031005001001	铸铁散热器	1. 名称：散热器安装（成品烤漆） 2. 型号、规格：内腔无砂铸铁四柱760型散热器	片	497			
7	031003001001	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	2			
8	031003001002	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	25			
9	031003001003	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
10	031003001004	自动温度控制阀	1. 类型：自动温度控制阀 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	25			
11	031003001005	自动温度控制阀	1. 类型：自动温度控制阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴彦查干苏木动物医院建设项目-采暖工程

标段：巴彦查干苏木动物医院建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			接					
12	031003001006	手动防风阀	1. 名称：手动放风阀安装	个	26			
13	031003001007	球阀	1. 类型：球阀 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	27			
14	031003001008	球阀	1. 类型：球阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
15	031003001009	自动排气阀	1. 类型：自动排气阀 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	2			
16	031002003001	套管	1. 名称：穿楼板套管制作安装 2. 规格：DN25	个	26			
17	031002003002	套管	1. 名称：穿墙套管制作安装 2. 规格：DN50	个	3			
18	031002003003	套管	1. 名称：穿墙套管制作安装 2. 规格：DN40	个	8			
19	031002003004	套管	1. 名称：穿墙套管制作安装 2. 规格：DN32	个	1			
20	031002003005	套管	1. 名称：穿墙套管制作安装 2. 规格：DN25	个	1			
21	031002001001	管道支架	1. 名称：管道支架制作安装	kg	94.15			
22	031201003001	金属结构刷油	1. 名称：管道支架刷油 2. 要求：防锈漆两遍	kg	94.15			
23	011612001001	管道拆除	1. 名称：钢管拆除	m	270			
24	011612002001	散热器拆除	1. 名称：散热器拆除	组	26			
25	031009001001	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
26	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴彦查干苏木动物医院建设项目-电气工程

标段：巴彦查干苏木动物医院建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1.名称：配电箱1AL安装 2.型号：自定 3.安装形式：暗装，底边距地1.5米	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称：配电箱2AL安装 2.型号：自定 3.安装形式：暗装，底边距地1.5米	台	1			
3	030404017003	配电箱	1.名称：配电箱AP安装 2.型号：自定 3.安装形式：暗装，底边距地1.5米	台	1			
4	030404017004	配电箱	1.名称：配电箱ALE安装 2.型号：自定 3.安装形式：暗装，底边距地1.5米	台	2			
5	030404034001	格栅荧光灯	1.名称：600*600mm格栅 荧光灯 2.规格型号：3*18W 3.安装形式：吊顶嵌入式 安装	个	32			
6	030404034002	防水防尘灯	1.名称：防水防尘灯 2.规格型号：1*36W 3.安装形式：吸顶安装	个	4			
7	030404034003	天棚灯	1.名称：天棚灯 2.规格型号：1*30W 3.安装形式：吸顶安装	个	9			
8	030404034004	应急照明灯	1.名称：应急照明灯 2.规格型号：1*6W（A型） 3.安装形式：吸顶安装	个	5			
9	030404034005	单向疏散指示灯	1.名称：单向疏散指示灯 2.规格型号：1*1W(常亮，A型) 3.安装形式：距地0.5米	个	4			
10	030404034006	壁挂式应急照明灯	1.名称：壁挂式应急照明灯 2.规格型号：1*1W(A型) 3.安装形式：距地2.5米	个	2			
11	030404034007	安全出口指示灯	1.名称：安全出口指示灯 2.规格型号：1*1W(常亮，A型) 3.安装形式：门楣上0.3	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴彦查干苏木动物医院建设项目-电气工程

标段：巴彦查干苏木动物医院建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			米					
12	030404034008	单联单极开关	1. 名称：单联单极开关 2. 规格型号：250V 10A 3. 安装形式：暗装，距地1.3米	个	10			
13	030404034009	双联单极开关	1. 名称：双联单极开关 2. 规格型号：250V 10A 3. 安装形式：暗装，距地1.3米	个	7			
14	030404034010	三联单极开关	1. 名称：三联单极开关 2. 规格型号：250V 10A 3. 安装形式：暗装，距地1.3米	个	7			
15	030404035001	安全型二三孔插座	1. 名称：安全型二三孔插座 2. 规格型号：250V 10A 3. 安装形式：暗装，距地0.3米	个	40			
16	030404035002	安全型三孔暗装插座	1. 名称：安全型三孔暗装插座 2. 规格型号：250V 10A 3. 安装形式：暗装，距地2.2米	个	11			
17	030404036001	排气扇	1. 名称：卫生间排气扇安装	台	3			
18	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒安装	个	136			
19	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质规格：JDG20 3. 敷设方式：暗敷	m	72.35			
20	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质规格：PC40 3. 敷设方式：暗敷	m	3.05			
21	030411001003	配管	1. 名称：配管 2. 材质规格：PVC20 3. 敷设方式：暗敷	m	468.8			
22	030411001004	配管	1. 名称：配管 2. 材质规格：SC40 3. 敷设方式：暗敷	m	18.14			
23	030411001005	配管	1. 名称：配管 2. 材质规格：SC25 3. 敷设方式：暗敷	m	12.1			
24	030408003001	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管敷设 2. 材质规格：SC150 3. 敷设方式：埋地敷设	m	109.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴彦查干苏木动物医院建设项目-电气工程

标段：巴彦查干苏木动物医院建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030408003002	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管敷设 2. 材质规格：SC50 3. 敷设方式：埋地敷设	m	105.11			
26	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆敷设 2. 规格型号：YJV22-4*16 3. 敷设方式：管内敷设	m	107.84			
27	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格型号：YJV22-4*16	个	1			
28	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆敷设 2. 规格型号：YJV22-4*18 5 3. 敷设方式：管内敷设	m	109.93			
29	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格型号：YJV22-4*18 5	个	1			
30	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆敷设 2. 规格型号：YJV4*50+1*25 3. 敷设方式：管内敷设	m	23.79			
31	030408006003	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格型号：YJV4*50+1*25	个	2			
32	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆敷设 2. 规格型号：YJV5*10 3. 敷设方式：管内敷设	m	5.73			
33	030408006004	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格型号：YJV5*10	个	4			
34	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格型号：BV2.5mm ²	m	719.34			
35	030411004002	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格型号：BV4mm ²	m	773.72			
36	030411004003	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格型号：NH-BV4mm ²	m	47.1			
37	030411004004	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格型号：NH-RVS-2*2.5	m	73.75			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴彦查干苏木动物医院建设项目-电气工程

标段：巴彦查干苏木动物医院建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031002003001	套管	1. 名称：穿墙套管制作安装 2. 规格：DN80	个	2			
39	031002003002	套管	1. 名称：穿墙套管制作安装 2. 规格：DN100	个	2			
40	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
41	030502010001	总配线架	1. 名称：总配线架 2. 型号：内置24口交换机	架	1			
42	030502010002	楼层配线架	1. 名称：楼层配线架 2. 型号：内置8口交换机	架	1			
43	030502003001	监控接线箱	1. 名称：监控接线箱 2. 安装形式：暗装，距地1.5米	个	1			
44	030502003002	有线电视前端箱	1. 名称：有线电视前端箱 2. 安装形式：暗装，距地1.5米	个	1			
45	030502012001	单孔信息插座	1. 名称：单孔信息插座 2. 安装形式：暗装，距地0.3米	个	17			
46	030502004001	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 安装形式：暗装，距地0.3米	个	8			
47	030502004002	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 安装形式：暗装，距地0.3米	个	3			
48	030507008001	监控摄像设备	1. 名称：摄像机安装 2. 型号：半球型彩色摄像机（全景）	台	4			
49	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒安装	个	32			
50	030411001006	配管	1. 名称：配管 2. 材质规格：SC50 3. 敷设方式：埋地敷设	m	15.3			
51	030411001007	配管	1. 名称：配管 2. 材质规格：PVC16 3. 敷设方式：暗敷	m	106.2			
52	030411001008	配管	1. 名称：配管 2. 材质规格：PVC20 3. 敷设方式：暗敷	m	144.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴彦查干苏木动物医院建设项目-电气工程

标段：巴彦查干苏木动物医院建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030411001009	配管	1. 名称：配管 2. 材质规格：PVC25 3. 敷设方式：暗敷	m	12.3			
54	030411001010	配管	1. 名称：配管 2. 材质规格：PVC32 3. 敷设方式：暗敷	m	3.1			
55	030411004005	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格型号：BV1.5mm ²	m	116.2			
56	030411004006	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格型号：RVB-2*0.5	m	42.5			
57	030502005001	双绞线缆	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格型号：CAT6UTP	m	138.9			
58	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格型号：SYVW-75-9	m	3.5			
59	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格型号：SYVW-75-5	m	9.8			
60	030502007001	光缆	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格型号：4芯光纤	m	11.9			
61	030507009001	矩阵主机	1. 名称：矩阵主机安装 2. 规格型号：4KHDMI YHCH88	台	1			
62	030507013001	录像设备	1. 名称：视屏录像安装	台	1			
63	030507009002	视频控制设备	1. 名称：监视器安装 2. 规格：32英寸	台	1			
64	031002003003	套管	1. 名称：穿墙套管制作安装 2. 规格：DN50	个	2			
65	031002003004	套管	1. 名称：穿墙套管制作安装 2. 规格：DN32	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
66	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

