

**临泽县2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助
资金项目鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目**

**招
标
工
程
量
清
单**

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕 建筑与装饰工程 标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 1	土石方工程							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2.4米	m3	755.89				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:回填 2. 填方材料品种:素土	m3	755.89				
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:砂夹石	m3	231.98				
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km以内	m3	247.98				
		分部小计							
	A. 4	砌筑工程							
5	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:空心砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M5.0	m3	5.74				
6	010401014001	砖地沟、明沟	1. 做法引用:甘12G4-6/G-34 II 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 地沟墙厚度:370mm 4. 沟截面尺寸:1200*1200mm 5. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼垫层 6. 穿墙过梁选用:甘12G4-35/GL-6 7. 转角过梁选	m	41				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕 建筑与装饰工程 标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			用:甘12G4-39/ ZLG-9 8.地沟盖板选用: 甘12G4-31/GB-9						
7	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级: 水泥石灰砂浆M5.0	m3	38.22				
		分部小计							
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程							
8	010501001001	垫层	1.混凝土种类: 商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送 泵送高度 20m以内	m3	2.48				
9	010501003001	独立基础	1.混凝土种类: 商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送 泵送高度 20m以内	m3	9				
10	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类: 商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送 泵送高度 20m以内	m3	13.55				
11	010502002001	构造柱	1.混凝土种类: 商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.38				
12	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类: 商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送 泵送高度 20m以内	m3	18.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕 建筑与装饰工程 标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
13	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.63				
14	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送 泵送高度 20m以内	m3	25.5				
15	010507001001	散水	1. 做法详见：参甘05J909-散1A 2. 基层材料种类、厚度：150mm厚卵石灌M2.5混合砂浆 3. 垫层材料种类、厚度：60厚C20砼面层（抗硫） 4. 面层厚度：1:1水泥沙子随打随抹	m2	35.3				
16	010507001003	坡道	1. 做法详见：参甘05J909-28-坡8A 2. 基层材料种类、厚度：300mm厚卵石灌M2.5混合砂浆 3. 垫层材料种类、厚度：60厚C15砼垫层（抗硫） 4. 面层厚度：20厚花岗岩	m2	6.53				
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件非预应力钢筋 圆钢 Φ 5mm以上	t	0.283				
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件非预应力钢筋	t	3.06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕 建筑与装饰工程 标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			螺纹钢III级8-10						
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级12-14	t	1.55				
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级16-25	t	4.76				
21	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 钢筋直径 20mm以内	个	128				
22	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹套筒连接 钢筋直径 20mm以内	个	34				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
23	010802001004	金属(塑钢) 门	1. 门框或扇外围尺寸:肯德基门	m2	12.48				
24	010807001001	金属(塑钢、断桥) 窗	1. 框、扇材质:60系列断桥隔热平开窗 2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃	m2	16.2				
25	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:粘接 2. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板	m2	2.25				
		分部小计							
	A. 9	屋面及防水工程							
26	010901001001	瓦屋面	1. 做法:详见图集甘12J8-85-坡屋28 2. 瓦品种、规	m2	162.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕 建筑与装饰工程 标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			格:琉璃瓦屋面 3. 防水层:改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 3+4mm 4. 保温层:150厚B1级挤塑聚苯板 5. 找平:20厚1:3水泥砂浆找平						
27	010903002001	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水	m2	129.31				
		分部小计							
	A. 10	保温、隔热、防腐工程							
28	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:120厚B1级挤塑聚苯板	m2	155.26				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
29	011102001001	平台	1. 做法详见:参甘05J909-22-台9A 2. 基层材料种类、厚度:300mm厚卵石灌M2.5混合砂浆 3. 垫层材料种类、厚度:60厚C15砼面层(抗硫) 4. 面层厚度:30厚花岗岩	m2	9				
30	011102003001	块料楼地面	1. 做法:详见图集05J909-LD18-地15C	m2	84.22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕 建筑与装饰工程 标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 垫层:150厚卵石灌M2.5混合砂浆 3. 基层:60厚C15砼垫层（抗硫） 4. 找平层:30厚1:3水泥砂浆 5. 防水层:1.5厚聚氨酯防水 6. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地板砖						
31	011107001001	石材台阶面	1. 做法详见:参甘05J909-22-台9A 2. 基层材料种类、厚度:300mm厚卵石灌M2.5混合砂浆 3. 垫层材料种类、厚度:60厚C15砼面层（抗硫） 4. 面层厚度:30厚花岗岩	m2	6.51				
		分部小计							
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
32	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	121.93				
33	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*400仿石砖	m2	37.3				
34	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间、厨房、浴室	m2	229.91				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕 建筑与装饰工程 标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 面层材料品种、规格、颜色：全瓷砖300*600						
35	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：卫生间、浴室隔断 2. 配件品种、规格：成品购置安装	m2	250.38				
		分部小计							
	A. 13	天棚工程							
36	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：600*600轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：铝合金挂片	m2	84.7				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
37	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 刮腻子要求：两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	121.93				
		分部小计							
	A. 15	其他装饰工程							
38	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：20mm大理石 2. 支架、配件品种、规格：型钢支架	m2	1.9				
39	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢管扶手直形	m	4.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕 建筑与装饰工程 标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目 第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			直径mmΦ60 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢 栏杆直型						
		分部小计							
		措施项目							
40	011702001002	基础	1. 基础类型：垫层模版	m2	7.36				
41	011702001001	基础	1. 基础类型：独立基础	m2	31.2				
42	011702002001	矩形柱	1. 现浇混凝土模板 2. 部位：矩形柱	m2	136.67				
43	011702002002	矩形柱	1. 柱超高模板	m2	17.12				
44	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	19.96				
45	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	16.92				
46	011702006001	矩形梁	1. 梁模板	m2	155.9				
47	011702006002	矩形梁	1. 梁超高模板	m2	79.13				
48	011702014001	有梁板	1. 板模板	m2	126.64				
49	011702014002	有梁板	1. 板超高模板	m2	121.59				
50	011702027001	台阶	1. 台阶模板	m2	6.51				
51	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：5.55m	m2	99.2				
52	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数：5.55m	m2	99.2				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 公厕 建筑与装饰工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 公厕 建筑与装饰工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 公厕 建筑与装饰工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	厕所标识牌、厕位标识牌、文明提示牌、功能提示牌		1000			
2	其他无障碍设施		1000			
合 计			2000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕 给排水工程 标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							
1	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:改性聚丙烯PP-R管 De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	4.5				
2	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:改性聚丙烯PP-R管 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	13				
3	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:改性聚丙烯PP-R管 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	7.45				
4	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:改性聚丙烯PP-R管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	6.75				
5	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内	m	8.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕 给排水工程 标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 介质:给水 3. 材质、规格:改性聚丙烯PP-R管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验						
6	031003013001	水表	1. 型号、规格:水表 DN50	个	1				
7	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1				
8	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1				
9	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应式蹲便器	组	18				
10	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷联体坐式大便器	组	2				
11	031004007001	小便器	1. 材质:小便器	组	4				
12	031004003001	洗脸盆	1. 组装形式:成品购置安装(含台下盆、水龙头及配件)	组	9				
13	031003001005	螺纹阀门		个	10				
		分部小计							
		排水							
14	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、排水 3. 材质、规格:De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球实验	m	58.45				
15	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室	m	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 公厕 给排水工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 公厕 给排水工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 公厕 给排水工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 公厕 给排水工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公厕 电气工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:400*500*160 4. 安装方式:底边距地1.4m	台	1				
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:40W	套	2				
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:密闭灯 2. 规格:60W	套	8				
4	030412005001	荧光灯	1. 名称:防水防尘壁式单管荧光灯 2. 规格:YZ-220V-36W-X	套	4				
5	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A	个	1				
6	030404034002	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A	个	3				
7	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 材质:150*200*120 3. 规格:MEB	台	2				
8	030404032001	端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 型号:500*300*150	台	1				
9	030404033001	换气扇	1. 名称:换气扇 2. 规格:220V-180W	台	3				
10	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV0.6/1KV-5*	m	4.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公厕 电气工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			16						
11	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2. 5mm2	m	118. 77				
12	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:插座线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm2	m	139. 05				
13	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配	m	3. 2				
14	030411001005	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20	m	46. 35				
15	030411001006	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:PC16	m	39. 59				
16	031005003002	其他成品散热器	1. 材质、类型:电散热片 2. 型号、规格:220V-2000W	组	5				
17	031005003003	其他成品散热器	1. 材质、类型:电散热片 2. 型号、规格:220V-1000W	组	2				
18	030409002001	接地母线	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	40. 4				
19	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	14. 4				
20	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网	m	83. 35				
		分部小计							
		措施项目							
21	031301017001	脚手架搭拆			1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公厕 电气工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 公厕 电气工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 公厕 电气工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 公厕 电气工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 公厕 电气工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外土建工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:5km	m3	4350				
2	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:1m 2. 运距:5km	m3	8700				
3	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:1.5m厚砂夹石垫层 2. 压实系数:符合设计要求	m3	13050				
4	040201020001	垫层	1. 材料品种、规格及比例:200厚C20无砂大孔混凝土基层（抗硫）	m2	8700				
5	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:30厚1:3干硬性水泥砂浆铺150*300*50透水砖	m2	8700				
6	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:700*350*150砼预制块路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:靠背具体做法详见设计图纸	m	1016				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
7	041109001007	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.21				
	二	其他总价措施项目						
8	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
9	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
11	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
12	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
13	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外土建工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外土建工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外土建工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外土建工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程 标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给排水工程							
1	031001007010	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架复合PE管 De200 4. 连接形式:胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验	m	800				
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 De300 SN8 4. 连接形式:承插胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗:闭水试验	m	100				
3	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	4				
		分部小计							
		管网土方							
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类	m3	3215.75				
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原状土 2. 运距:5km	m3	400				
6	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:填土夯实	m3	3215.75				
7	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:砂	m3	400				
8	010401011001	砖检查井	1. 井截面、深度:直径=1000mm, H=1.8m	座	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程 标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 砖品种、规格、强度等级:机制红砖 3. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土 4. 井盖安装:铸铁井盖						
9	010401011002	污水井	1. 井截面、深度:直径=1000mm, H=2.1m 2. 砖品种、规格、强度等级:机制红砖 3. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土 4. 井盖安装:铸铁井盖	座	4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程 标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002001	夜间施工增加费		2.63				
7	031302004001	二次搬运费		0				
8	031302006001	已完工程及设备保护 费		0.14				
9	031302005001	冬雨季施工增加费		3.49				
10	03B001	工程定位复测费		0.75				
11	03B002	施工因素增加费		0				
12	03B003	特殊地区增加费		0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外给排水工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外给排水工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外给排水工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外电气工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
7	031302001007	防疫抗疫费	人工费	3.237				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外电气工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外电气工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外电气工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外电气工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外电气工程

标段：鸭暖镇乡村旅游基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：