

三、报价分项一览表


项目名称：天津大学国家大型地震工程模拟研究设施大型振动台大坝试件采购

招标编号：TDZC2024W0001

价格单位：元

标的名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单价	总价	交货期	全部货物安装、调试 完毕时间	备注
一、钢模 型箱体	1. 钢板： 河钢集团有限公 司（简称河钢） 天津钢铁集团有 限公司（简称天 钢） 河北敬业钢铁有 限公司（简称敬 业）	材料费+损耗费 （箱型钢构件 焊接H 型钢构件 热轧H型 钢构件） 制作+抛丸除锈 油漆 高强螺栓（紧固件） 安装费（设备机械人 员）	天津市 金万方 钢结构 有限公 司	天津	190 吨	4750.00 2180.00 520.00 150.00 2100.00	1875300.00	合同签 订完成 60 天	30 天完成模型箱制 作+运输+组装 30 天完成土石坝模 型填筑	报价说明： 1. 本报价 不含防火 涂料等其 他未注明 费用 2. 油漆：环 氧富锌底 漆 环氧 云铁中间 漆 丙烯酸 聚氨酯面 漆；面漆现
	2. 型材：津西 莱 钢 天柱 包钢 鑫 达	大型构件运输费			190 吨	170.00				
	3. 紧固件：宁波多									

力	坝体材料 1: 混凝土 砂石 堆石料 坝体材料 2: 坝体材料 3: 覆盖层材料 1: 铝板 覆盖层材料 2: 保证平整不变形, 采用卡扣与胶粘工艺 设备费 1. 防尘网 2. 吊车 (25吨吊车) 3. 水雾炮 4. 夯机 5. 水平仪等工具 6. 倒运工具 加工费 (人工)
二、坝体及覆盖层	1. 防渗墙体系布设
2. 土工膜铺设	3. 模型填充
4. 传感器布设	拆除时现场外地面强度不足铺设钢板及地
三、整体模型拆卸	厂外地面加固



160 吨	330.00	52800.00
400m2	220.00	88000.00
12 m2	110.00	1320.00
180 吨	310.00	55800.00
1 项	无	19000.00
1 项	无	120200.00
1 项	无	254200.00
1 项	无	40000.00

场喷涂  
 3. 本报价依据现有资料计算, 如方案产生变更, 价格相应调整。

		面加固					
四、管理与文明施工费	大件运输专用车 车辆	运输模型构件		1 辆	19700.00		
五、实验费	500 吨汽车吊	起吊钢模型		2 辆	178000.00		
	钢结构及坝体修补	人工及材料		1 项	10000.00		
		管理与文明施工费： 安全员、技术员、清扫人员运输路线防尘网管理费 场地橡胶铺设、钢板铺设、围挡施工，对地面三层保护		1 项	157000.00		
		钢板、焊材、焊接、螺栓、油漆等原材料检测费		1 项	57000.00		

投标总价合计：大写：贰佰玖拾贰万捌仟叁佰贰拾元整  
小写：2928320 元



注：本表中核算后的总计须与《开标一览表》中的“投标总价合计”一致。

投标单位（盖章）：天津市金万方钢结构有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：



日期：2024年07月25日

