



静宁县治平镇雷沟村 2023 年苹果园区产业路砂化项目成交结果公告

一、项目编号：JNJY2023ZC-218

二、项目名称：静宁县治平镇雷沟村 2023 年苹果园区产业路砂化项目

三、成交信息

供应商名称：甘肃泰荣建设有限公司

供应商地址：甘肃省平凉市崆峒区工业园区浙商新城 28 号楼 1 层 30.31 号

成交金额：79.9936 万元

大 写：柒拾玖万玖仟玖佰叁拾陆元整

四、主要标的信息

静宁县治平镇雷沟村 2023 年苹果园区产业路砂化项目，路线全长 8.0 公里。路线位于 X089 两侧苹果园内，共计 23 条路线，路线 1 起点接 X089，终点与路线 3K0+272 处平交，路线长 408 米；路线 2 起点接 X089，终点与路线 3 K0+132 处平交，路线长 426 米；路线 3 起点接村内巷道，终点接现有混凝土道路，路线长 785 米；路线 4 起点接 X089，终点与路线 12 K0+295 处平交，路线长 327 米；路线 8-12 起点接村内巷道，终点至于果园内部，路线 8 长 402 米、路线 9 长 506 米、路线 10 长 507 米、路线 11 长 494 米、路线 12 长 515 米；路线 13-19 起点接村内巷道，终点与路线 2 平交，路



线 13 长 94 米、路线 14 长 138 米、路线 15 长 142 米、路线 16 长 144 米、路线 17 长 152 米、路线 18 长 160 米、路线 19 长 142 米；路线 5-7 起点接路线 2，终点接现有混凝土道路，路线 5 长 573 米、路线 6 长 630 米、路线 7 长 654 米；路线 20、22 连接路线 1 和路线 2，路线 20 长 139 米、路线 22 长 143 米；路线 21 起点接路线 1，终点与路线 3K0+480 处平交，路线长 291 米；路线 23 起点接路线 4 K0+182 处，终点至于果园内，路线长 228 米。全线按照小交通量农村公路四级公路（Ⅱ类）标准设计，设计速度 15 公里/小时，路基宽度 4.5 米，路面宽度 4.5 米。路面结构层均为 15 厘米厚天然砂砾面层；设计洪水频率为 1/15，涵洞设计汽车荷载等级为公路-Ⅱ级。

二、主要工程数量 1.路基工程 挖土方 4416.3 立方米，路基土方填筑 12087.9 立方米，路基整修挖土方 4308.75 立方米。 2.路面工程 全线共设 15 厘米厚天然砂砾面层 37996 平方米。3.平面交叉 全线共设置平面交叉 42 处。4.交通工程及沿线设施 全线共设道口桩 12 根，单柱式标志牌 2 块。

五、评审专家名单：高峰 王继龙 赵振惠

六、代理服务收费标准及金额：1.2 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜：

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。



1. 采购人信息

名 称：静宁县治平镇人民政府

地 址：静宁县治平镇

联系方式：0933-2350099

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃一诺佳诚项目管理咨询有限公司

地 址：甘肃省平凉市静宁县城关镇西街邮政大楼二层商铺

联系方式：0933-2535898

3. 项目联系方式

项目联系人：赵振惠

电 话：0933-2350099