

第一部分 报价文件

项目名称：西峰老城区成片改造项目秦霸岭市场片区 11 号地块垃圾清运及电力杆线迁改工程

招标文件编号：XFZC2024-0068

包 号： / /

序号	项目名称	规格	工程量	单位	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	西峰老城区成片改造项目秦霸岭市场片区 11 号地块垃圾清运项目	西峰老城区成片改造项目秦霸岭市场片区 11 号地块垃圾清运项目。一、破除路面①拆除沥青路面1740.8 m²；拆除混凝土路面 2548 m²；拆除钢筋混凝土构件 611.36 m²；二、拆除地沟及渗水砖①拆除B2型地沟 72m；②拆除平面块料 704 m²；三、垃圾清理运输①生活垃圾及垃圾土 6071.24m³；②建筑垃圾 34403.67m³	/	/	1987912.96	1987912.96	/
2	西峰老城区成片改造项目秦霸岭片区11号地块K121马莲河大道线K123长庆南路10KV电缆移迁工程	西峰老城区成片改造项目秦霸岭市场片区 11 号地块 K121 马莲河大道线 K123 长庆南路线 10kv 电缆移迁工程项目。一、建筑与装饰工程检查井（3500*2300*2150）①检查井铸铁井盖、座 2 套，钢管井字架井深（4m 以内）1 座；②路面破除人行道拆除混凝土预制板 85 m²；③路面恢复人行道板安砌石灰砂浆 85 m²，人行道路面砖 1944.8 块；二、安装工程①电缆迁改（	/	/	308992.19	308992.19	/

刚魏印正

王刚印


		ZR-YJV22-8.7/15kv3x400) 202m; ②管道直埋铺砂盖砖 85m; ③电缆穿管铺设电力电 缆敷设电缆截面 (240mm ²) 170m; (ZR-YJV22-8.7/15kv3x 400)171.7m; PE 穿线管(DN20 0) 175.1m; ④防爆盒、电缆 中间接头、终端接头 2 个					
3	南大街赵家巷 消防通道及排 洪防涝应急工 程(0.4KV线路 迁改)项目	南大街赵家巷消防通道及排 洪防涝应急工程 (0.4KV 线路迁改)项目; ① 混凝土杆(15m 以内)1 根; 法兰盘组装杆(230*15m)1 根 ; ②导线架设架空绝缘铝芯导 线(截面 35mm ²)0.08km, 架 空线 61.8m; ③导线架设架空绝缘 铝芯导线(截面 95mm ²) 0.16km, 架空线 123.6m; ④ 1kv 以下横担四线双根 2组; ⑤铜芯电力电缆敷设电缆截 面(120mm ² 以内)531m; ⑥玻 璃钢支架安装 95 付; 电缆支 架 95 付; 电杆拆除水泥杆 5 根; 金属杆 1 根; 架空导线 拆除输电线路(35mm ² 以内) 800m;	/	/	288155. 18	288155. 18	/
4	西峰老城区改 造项目秦霸岭 市场片区(宏 悦公馆)10KV 线路迁改工程 项目	西峰老城区成片改造项目秦 霸岭市场片区(宏悦公馆) 10KV 线路迁改工程项目。① 钢管杆组立单杆分段式每基 重量(5t)以内 1 根; ②现 浇构件非预应力钢筋笼 1t; ③GN31-13 耐张钢管杆 1 基	/	/	153283. 71	153283. 71	/


刚魏印正

王正刚

		；④成套柱上断路器 AC10KV630A20KA1 套					
合计	小写：2738344.04元						
	大写：贰佰柒拾叁万捌仟叁佰肆拾肆元零肆分						

注：投标价格应包括完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的全部费用。

投标人（公章）：甘肃宏达路桥建设集团有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

日期：2024年8月12日



