

酒泉市肃州区下河清镇2025年  
农村环境整治项目 工程

投 标 总 价

刘海燕



投 标 人:

甘肃晟水源建设工程有限公司

(单位盖章)



2025 年 10 月 15 日

李剑锋

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目

投标总价（小写）： 1815688.31

（大写）： 壹佰捌拾壹万伍仟陆佰捌拾捌元叁角壹分

投 标 人： \_\_\_\_\_



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

李剑锋

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_

刘海燕



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025 年 10 月 15 日

# 总 说 明

工程名称：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目

第 1 页 共 1 页

## 一、编制依据

1. 《甘肃省施工机械台班费用定额》（DBJD25-48-2013）；
2. 《甘肃省市政工程预算定额》（2018地区基价）；
3. 《甘肃省安装工程预算定额》（2019地区基价）；
4. 《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2019地区基价）
5. 酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目实施方案及设计图纸；

## 二、价差调整

材料及人工价格执行酒泉市住房和城乡建设局《关于发布酒泉市2025年第四期工程建设材料信息价格及人工信息价的通知》（酒市建字【2025】179号文发布的肃州区材料信息指导价，并结合市场询价综合确定。

## 三、投标文件编制范围

本工程施工图设计范围内的所有施工内容及工程量清单范围内的所有内容。

## 四、取费类别、规费及税金

1. 取费：按三类计取；
2. 规费：未计入；
3. 税金：税率按照《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》甘建价【2019】118号进行调整。



全国建设工程造价员  
刘海燕甘150000159  
甘肃晟水源建设工程有限公司  
有效期至：2017年12月31日

刘海燕

李剑锋

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	集镇污水管网改造项目	12366.56		227.53	
2	紫金村污水处理站改造及资源化利用项目	1149072.44		27192.73	
3	五坝村五组污水处理站管网建设项目	252487.55		6128.75	
4	农场污水处理站改造项目	33238.51		927.71	
5	集镇生活垃圾集中治理项目	306849.82		4371.97	
6	全域环境卫生治理项目	61673.43		4646.13	
	合计	181368.31		43494.82	



全国建设工程造价员  
 刘海燕甘150000159  
 甘肃省水源建设工程有限公司  
 有效期至：2017年12月31日

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

刘海燕

李剑锋





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：集镇污水管网改造项目 标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		管道							
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 De300 (含管件) 2. 连接形式：胶圈接口	m	28.72	103.97	2986.02		488.67
2	040501004002	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 De63 (含管件) 2. 连接形式：粘接接口	m	33.66	17.97	604.87		221.08
3	030109011001	潜水泵	1. 名称：潜污泵 2. 型号：Q=10m³/h, H=6m, N=1.5kw 3. 规格：含控制柜及接线	台	1	1647.59	1647.59		79.7
4	040504002001	混凝土井	1. 预制钢砼 (预制装配式) 检查井，安装球墨铸铁井盖 2. 井底浇筑100mm厚C20混凝土垫层	座	3	1511.6	4534.8		153.89
		分部小计					9773.28		943.34
		土石方							
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.8m 3. 此工程量为定额工程量	m³	116.84	4.16	486.05		61.32
6	040103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：开挖原土	m³	114.4	7.34	839.7		52.91
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标企业自行考虑	m³	2.24	8.44	18.91		
		分部小计					1344.66		114.23
							11117.94		1057.57



**全国建设工程造价员**  
**刘海燕 150000159**  
**甘肃晟水源建设工程有限公司**  
**有效期至：2017年12月31日**

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

刘海燕

李剑锋

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：集镇污水管网改造项目

标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		措施项目							
		分部小计							
							11117.94		1057.57



全国建设工程造价员  
 本页小计  
 刘海燕 150000159  
 甘肃水源建设工程有限公司  
 有效期至：2017年12月31日

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

刘海燕

李剑锋







# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：蓄水池及泵房建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	245550.29	
1.1	土石方工程	9586.67	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	128860.83	
1.3	门窗工程	6556.57	
1.4	屋面工程	17745.04	
1.5	水池防水墙面	42748.21	
1.6	水池防水地面	16077.73	
1.7	定额措施项目	23975.24	
二	措施项目费（费率措施费）	7017.07	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费		—
	其中：社会保险费		—
	其中：住房公积金		—
	其中：环境保护税		—
五	税金	22731.06	—
<div style="border: 2px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;">                     全国建设工程造价员                      刘海燕甘150000159                      甘肃酒泉水源建设工程有限公司                      有效期至：2017年12月31日                 </div>		投标报价合计=(一)+(二) 275,298.42	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

刘海燕

李剑锋

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池及泵房建筑与装饰工程
标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目
第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:结合现场自行考虑 3. 取土运距:结合现场自行考虑	m2	303.78	3.17	962.98		601.48
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	616.68	4.16	2565.39		323.63
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:级配砂石 3. 填方来源、运距:结合现场自行考虑	m3	227.00	3.76	853.52		102.15
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:结合现场自行考虑	m3	616.68	8.44	5204.78		
		分部小计					9586.67		1027.26
		混凝土及钢筋 混凝土工程							
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	20.07	374.14	7508.99		717.9
6	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8	m3	51.11	423.71	21655.82		1730.58
7	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.96	360.15	345.74		25.42
8	010501004002	集水坑、排水沟	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8	m3	8.92	423.71	3779.49		302.03
9	010502001001	矩形柱		m3	5.81	495.82	2880.71		488.74
							45757.42		4291.93

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

刘海燕

李剑锋

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池及泵房建筑与装饰工程
标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目
第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8						
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8	m3	1.8	444.75	800.55		84.38
11	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8	m3	1.16	422.16	489.71		34.1
12	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8	m3	31.53	474.33	14955.62		2179.98
13	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B 方管 口150×4mm 2. 刷防锈漆	t	0.253	7869.45	1990.97		244.17
14	010606002001	钢梁、檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 刷防锈漆	t	1.261	7692.91	9700.76		1216.97
15	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 钢梯形式:踏步式	t	0.276	10396.56	2869.45		727.44
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:一级钢	t	0.046	5168.7	237.76		44.61
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢	t	12.011	5132.4	61645.26		11534.04
		分部小计					128860.83		19330.36
		门窗工程							
18	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框或扇外围尺寸:安装钢防盗门	m2	1.89	471.64	891.4		42.26
19	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 2. 框、扇材质:安装隔热断桥铝合金窗 平开窗	m2	2.25	542.19	1219.93		134.91
20	040205012001	隔离护栏			76	58.49	4445.24		309.11
							99246.65		16551.97



全国建设工程造价员  
 刘海燕 证书号: 0000159  
 甘肃省水源建设工程有限公司  
 有效期至: 2017年12月31日

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

刘海燕

李剑锋

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池及泵房建筑与装饰工程
标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目
第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			塑围栏 2. 规格、型号： 立柱3m一个 3. 含基础、立柱等配套						
		分部小计					6556.57		486.28
		屋面工程							
21	010901002001	水池顶盖	1. 型材品种、规格:0.6mm厚淡蓝色彩钢单板	m2	129.78	87.01	11292.16		1855.85
22	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:100厚双层压型保温屋面热固复合聚苯乙烯泡沫保温板	m2	27.34	117.05	3196.64		369.5
23	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热方式:150厚夹芯彩钢夹芯板	m2	46.26	70.39	3256.24		589.82
		分部小计					17745.04		2815.17
		水池防水墙面							
24	011001003002	水池保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 保温隔热方式:70厚挤塑聚苯板	m2	166.23	103.28	17168.23		4428.37
25	010903001001	水池外墙面防水	外墙面防水做法: 1、20厚1:2.5水泥防水砂浆找平层 2、1.5厚聚氯乙烯防水卷材一道 3、专用粘接一道 4、20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	166.23	109.89	18267.01		5417.44
26	010903001002	水池内墙面防水	内墙面防水做法: 1、20厚1:2.5水泥防水砂浆找平层	m2	156.26	46.8	7312.97		2182.96
							60493.25		14843.94

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

刘海燕

李剑锋

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池及泵房建筑与装饰工程      标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目      第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2、1.5厚聚氨酯防水涂料						
		分部小计					42748.21		12028.77
		水池防水地面							
27	010904003001	水池地面防水	水池地面防水做法： 1、20厚防水砂浆 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 3、20厚1:2.5水泥防水砂浆找平层 4、1.5厚聚氨酯防水涂料一道 5、专用粘接道 6、20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	135.38	118.76	16077.73		3655.26
		分部小计					16077.73		3655.26
		措施项目							
28	011702001001	垫层	[项目特征] 1.基础类型:垫层模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘合物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	26.54	48.4	1284.54		295.68
29	011702001002	基础	[项目特征] 1.基础类型:满堂基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘合物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	49.59	50.62	2510.25		1119.64
							19872.52		5070.58

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

刘海燕

李剑锋

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池及泵房建筑与装饰工程      标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目      第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			结物及模内杂物、刷隔离剂等						
30	011702002001	矩形柱	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	42	62.35	2618.7		1111.5
31	011702006001	矩形梁	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	22.1	74.3	1642.03		715.88
32	011702015001	无梁板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	11.16	66.15	738.23		311.08
33	011702011001	直形墙	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	251.29	50.52	12695.17		5028.39
34	011701001001	综合脚手架		m2	174.97	14.21	2486.32		977.03
		分部小计					23975.24		9559.2
							20180.45		8143.88
							245550.29		48902.3



全国建设工程造价员  
 刘海燕 150000159  
 甘肃晟水源建设工程有限公司  
 有效期至：2017年12月31日

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

刘海燕

李剑锋







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池及泵房给排水工程      标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031003012001	倒流防止器	1. 材质:旋流防止器 2. 型号、规格:DN150	套	2	448.24	896.48		200.78
2	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	4	121.01	484.04		100.32
3	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:橡胶可挠性接头 2. 规格:DN65	个	4	101.33	405.32		153.2
4	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:偏心大小头 2. 规格、压力等级:DN65	个	4	110.91	443.64		100.32
5	030211003001	循环水泵	1. 型号:Q=40m <sup>3</sup> /h, H=80m, 总功率12.05kw, 运行重量546kg, 三相, 备	台	4	5164.78	20659.12		4274.36
6	030109011002	潜水泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号:Q=15m <sup>3</sup> /h, H=10m, N=1.1kw	台	2	2579.87	5159.74		182.74
7	031003010002	软接头(软管)	1. 材质:橡胶可挠性接头 2. 规格:DN100	个	3	399.19	1197.57		184.2
8	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100型 0~1.6MPa	台	4	203.3	813.2		331.28
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	4	233.7	934.8		262.96
10	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:偏心大小头 2. 规格、压力等级:DN100	个	2	184.75	369.5		131.48
11	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:大小头 2. 规格、压力等级:DN80	个	2	101.03	202.06		67.72
12	031003009001	补偿器	1. 类型:水锤消除器 2. 规格:DN150	个	2	282.83	565.66		67.72
							32131.13		6057.08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


刘海燕

李剑锋

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池及泵房给排水工程      标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目      第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:DN80						
13	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80	个	2	289.28	578.56		67.72
14	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 消声止回阀 2. 规格、压力等级: DN80	个	2	181.83	363.66		67.72
15	031003010003	软接头(软管)	1. 材质: 橡胶可挠性接头 2. 规格: DN80	个	2	166.35	332.7		92.56
16	080902006001	液位计	1. 名称: 液位计 2. 规格: DN25	支	1	975.95	975.95		226.83
17	031003001008	螺纹阀门	1. 类型: 电动阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	1	391.08	391.08		163.94
18	031003008001	除污器(过滤器)	1. 材质: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN100	组	1	447.35	447.35		65.74
19	031003001009	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150	个	1	815.13	815.13		100.39
20	031002003001	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN150	个	4	185.61	742.44		33.6
21	031002003002	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN50	个	3	46.51	139.53		10.83
22	031002003003	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN200	个	1	224.15	224.15		8.4
23	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 规格、压力等级: 不锈钢管DN65	m	7.2	57.92	417.02		95.68
24	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 规格、压力等级: 不锈钢管DN80	m	8	65.71	525.68		114.66
25	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 规格、压力等级: 不锈钢管DN100	m	24.8	78.76	1953.25		375.81
							7906.5		1423.88



全国建设工程造价信息网  
 刘海燕 150000159  
 甘肃晟水源建设工程有限公司  
 有效期至: 2017年12月31日

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

刘海燕

李剑锋

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池及泵房给排水工程

标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:不锈钢管DN100						
26	031001003004	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:不锈钢管DN150	m	9	119.68	1077.12		178.67
		分部小计					41114.75		7659.63
		措施项目							
		分部小计							
							1077.12		178.67
							41114.75		7659.63



本页小计  
**全国建设工程造价员**  
**刘海燕 甘150000159**  
**甘肃晟水源建设工程有限公司**  
**有效期至: 2017年12月31日**

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

刘海燕

李剑锋

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池及泵房给排水工程

标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404	107.54			
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288	175.25			
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193	857.34			
4	031302001004	临时设施费	人工费	0				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	0				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	0				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					1140.13			

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

刘海燕

李剑锋






# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池及泵房电气设备安装工程

标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030404017001	配电箱	1.名称:电源进线箱 2.型号:AP1 3.规格:600*800*200	台	1	1447.07	1447.07		355.16
2	030404016001	控制箱	1.名称:给水泵控制箱 2.规格:600*800*160	台	1	1397.07	1397.07		355.16
3	030404016002	控制箱	1.名称:潜污泵控制箱 2.规格:400*450*160	台	1	1147.07	1147.07		355.16
4	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱MEB 2.规格:300*350*160	台	1	124.26	124.26		23.31
5	030412001001	普通灯具	1.名称:防水防尘密闭节能灯 2.规格:1*36W	套	2	97.02	194.04		32.66
6	030404034001	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A	个	1	24.1	24.1		6.73
7	030404035001	插座	1.名称:密闭型单相二、三相插座 2.规格:86ADZ10	个	3	27.54	82.62		24.95
8	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4	m	18.7	26.62	497.79		182.87
9	030411001001	配管	1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:DN20mm	m	12.05	7.98	96.16		38.83
10	030411001002	配管	1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:DN25mm	m	22.82	10.87	248.05		110.23
11	030411001003	配管		m	3.71	16.59	61.55		20.05
							5319.78		1505.11



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

刘海燕

李剑锋


# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池及泵房电气设备安装工程

标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质:SC 3. 规格:DN20mm						
12	030411001004	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32mm	m	24.18	26.72	646.09		168.61
13	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN70mm	m	1.5	61.9	92.85		25.97
14	030411001006	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN80mm	m	3.45	66.71	230.15		59.74
15	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZN-YJFE 3. 规格:4*35+1*16	个	2	354.91	709.82		314.5
16	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZN-YJFE 3. 规格:4*50+1*25	个	2	522.71	1045.42		460.82
17	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KVV 3. 规格:4*1.5	m	6.15	14.86	91.39		17.74
18	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJFE 3. 规格:4*10	m	24.43	42.18	1030.46		70.47
19	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJFE 3. 规格:4*35+1*16	m	6.19	178.2	1103.06		75.98
20	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJFE 3. 规格:4*4	m	11.73	23.95	280.93		33.84
21	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	6.44	178.2	1147.61		79.05
							6377.78		1306.72



全国建设工程造价员  
 刘海燕 150000159  
 甘肃省水源建设工程有限公司  
 有效期至: 2017年12月31日

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

刘海燕

李剑锋

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池及泵房电气设备安装工程

标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			WDZN-YJFE 3. 规格:4*50+1*25						
22	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJFE 3. 规格:5*6	m	10.17	28.3	287.81		29.34
23	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJF 3. 规格:2.5mm²	m	36.15	3.01	108.81		19.13
24	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJF 3. 规格:4mm²	m	68.44	4.14	283.34		36.22
25	030414002001	送配电装置系统		系统	1	1277.11	1277.11		689.2
		分部小计					13654.63		3585.72
		措施项目							
		分部小计							
							1957.07		773.89
							13654.63		3585.72



全国建设工程造价员  
 刘海燕 150000159  
 甘肃晟水源建设工程有限公司  
 有效期至: 2017年12月31日

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

刘海燕

李剑锋





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：其他建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	15648.34	
二	措施项目费（费率措施费）	336.6	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费		—
	其中：社会保险费		—
	其中：住房公积金		—
	其中：环境保护税		—
五	税金	1438.64	—
投标报价合计=(一)+(二)		17,423.58	0



全国建设工程造价员  
 刘海燕 150000159  
 甘肃水源建设工程有限公司  
 有效期至：2017年12月31日

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

刘海燕
李剑锋
表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其他建筑与装饰工程标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	01B001	更换机械格栅	1. 更换机械格栅	m2	3.6	53.01	190.84		36
2	040203007001	地面硬化	地面硬化做法： 1. 200厚C20混凝土，按4m×6m分仓跳格浇筑，纵向每格25m×30m设1道伸缝。缝宽20~30，内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝 2. 250厚天然级配砂石 3. 路基碾压，压实系数>94%	m2	150	103.05	15457.5		2563.71
		分部小计					15648.34		2599.71
		措施项目							
		分部小计							
							15648.34		2599.71
							15648.34		2599.71



全国建设工程造价员  
 刘海燕 150000159  
 甘肃晟水源建设工程有限公司  
 有效期至：2017年12月31日

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

刘海燕
李剑锋
表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：其他建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832	23.83			
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339	38.35			
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581	274.42			
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	0				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计						336.60		

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

刘海燕

李剑锋

## 规费、税金项目计价表

工程名称：其他建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	2599.71	0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	2599.71	0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	15984.94	9	1438.64
					1438.64



全国建设工程造价员  
**刘海燕** 甘150000159  
 甘肃晟水源建设工程有限公司  
 有效期至：2017年12月31日

编制人（造价人员）：  
刘海燕


复核人（造价工程师）：  
李剑锋



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫金村绿化灌溉给水管网 标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水管道							
1	040501004003	塑料管	1. 材质及规格：PE给水管-DN15，公称压力1.6Mpa, (含管件) 2. 连接形式：粘接接口	m	319	7.64	2437.16		1061.95
2	040501004004	塑料管	1. 材质及规格：PE给水管-DN50，公称压力1.6Mpa, (含管件) 2. 连接形式：热熔连接	m	592	35.4	20956.8		2903.17
3	040501004005	塑料管	1. 材质及规格：PE给水管-DN100，公称压力1.6Mpa, (含管件) 2. 连接形式：热熔连接	m	5789	44.52	257726.28		16898.09
4	040501004006	塑料管	1. 材质及规格：PE给水管-DN150，公称压力1.6Mpa, (含管件) 2. 连接形式：热熔连接	m	3813	48.7	185693.1		17322.46
5	040504002002	混凝土井	1. 预制钢砼（预制装配式）检查井，安装球墨铸铁井盖 2. 井底浇筑100mm厚C20混凝土垫层	座	36	1511.6	54417.6		1846.72
6	040502005001	阀门	1. 种类：蝶阀 2. 材质及规格：DN100	个	33	167.99	5543.67		1090.65
7	040502005002	阀门	1. 种类：截止阀 2. 材质及规格：DN150	个	3	137.31	411.93		123.24
		分部小计					527186.54		41246.28
		措施项目							
		分部小计					527186.54		41246.28



全国建设工程造价员  
 刘海燕 150000159  
 甘肃水源建设工程有限公司  
 有效期至：2017年12月31日

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

刘海燕

李剑锋

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫金村绿化灌溉给水管网  
标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目  
第 2 页 共 2 页

合 计	527186.54	41246.28
-----	-----------	----------



全国建设工程造价员  
刘海燕甘150000159  
甘肃晟水源建设工程有限公司  
有效期至：2017年12月31日

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

刘海燕

李剑锋



# 规费、税金项目计价表

工程名称：紫金村绿化灌溉给水管网

标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	41246.28	0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	41246.28	0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	536060.68	9	48245.46
					
					48245.46

编制人（造价人员）：  
**刘海燕**

复核人（造价工程师）：  
**李剑锋**



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：紫金村绿化灌溉给水管网土石方工程 标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.6 m 3. 此工程量为定额工程量	m <sup>3</sup>	19434.21	3.43	66659.34		10199.07
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：开挖原土	m <sup>3</sup>	19434.21	6.03	117188.29		8987.93
		分部小计					183847.63		19187
		措施项目							
		分部小计							
							183847.63		19187
							183847.63		19187



全国建设工程造价员  
 刘海燕 150000159  
 甘肃晟水源建设工程有限公司  
 有效期至：2017年12月31日

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

刘海燕

李剑锋

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 紫金村绿化灌溉给水管网土石方 标段: 酒泉市肃州区下河清镇2025年农村人居环境整治项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	0.403	648.70			
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	0.663	1067.22			
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	4.706	7575.14			
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	0				
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计						9291.06		



编制人 (造价人员):



复核人 (造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

刘海燕

李剑锋

# 规费、税金项目计价表

工程名称：紫金村绿化灌溉给水管网土石方工程      标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	19187	0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	19187	0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	193138.69	9	17382.48
<div style="border: 2px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;">                     全国建设工程造价员                      刘海燕甘150000159                      甘肃晟水源建设工程有限公司                      有效期至：2017年12月31日                 </div>					17382.48



编制人（造价人员）：

刘海燕

复核人（造价工程师）：

李剑锋

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：五坝村五组污水处理站管网  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	五坝村五组室外管线改造	252487.55		6128.75	
合计		252487.55		6128.75	



全国建设工程造价员  
刘海燕 150000159  
甘肃晟水源建设工程有限公司  
有效期至：2017年12月31日

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

刘海燕

李剑锋

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：五坝村五组室外管线改造 标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	225511.2	
1.1	排水管道	183593.25	
1.2	土石方	41917.95	
1.3	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	6128.75	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费		—
	其中：社会保险费		—
	其中：住房公积金		—
	其中：环境保护税		—
五	税金	20847.6	—
全国建设工程造价员 刘海燕 150000159 甘肃晟水源建设工程有限公司 有效期至: 2017年12月31日			
投标报价合计=(一)+(二)		252,487.55	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

刘海燕

李剑锋

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五坝村五组室外管线改造

标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		排水管道							
1	040501004007	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管De300（含管件） 2. 连接形式：胶圈接口	m	1387.82	103.97	144291.65		23613.76
2	040504002003	混凝土井	1. 预制钢砼（预制装配式）检查井，安装球墨铸铁井盖 2. 井底浇筑100mm厚C20混凝土垫层	座	26	1511.6	39301.6		1333.74
		分部小计					183593.25		24947.5
		土石方							
3	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.8m 3. 此工程量为定额工程量	m <sup>3</sup>	3634.71	4.16	15120.35		1907.49
4	040103001003	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：开挖原土	m <sup>3</sup>	3526.6	7.34	25885.24		1630.98
5	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标企业自行考虑	m <sup>3</sup>	108.1	8.44	912.36		
		分部小计					41917.95		3538.47
		措施项目							
		分部小计							
							225511.2		28485.97
							225511.2		28485.97

全国建设工程造价员  
 刘海燕 150000159  
 甘肃省水源建设工程有限公司  
 有效期至：2017年12月31日

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

刘海燕

李剑锋





# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：农场污水处理站改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	农场污水处理站改造项目	33238.51		927.71	
合计		33238.51		927.71	



全国建设工程造价员  
 刘海燕 甘150000159  
 甘肃晟水源建设工程有限公司  
 有效期至：2017年12月31日

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

刘海燕

李剑锋



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农场污水处理站改造项目 标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水管道							
1	040501004008	塑料管	1. 材质及规格：PE给水管-DN300 2. 连接形式：胶圈接口	m	208.86	103.97	21715.17		3553.75
2	040504002004	混凝土井	1. 预制钢砼（预制装配式）检查井，安装球墨铸铁井盖 2. 井底浇筑100mm厚C20混凝土垫层	座	1	1511.6	1511.6		51.29
3	040502005003	阀门	1. 种类：明杆蝶阀 2. 材质及规格：DN300	个	3	320.2	960.6		254.13
		分部小计					24187.37		3859.17
		土石方							
4	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.6m 3. 此工程量为定额工程量	m3	466.18	4.16	1939.31		244.65
5	040103001004	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：开挖原土	m3	449.91	7.34	3302.34		208.07
6	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标企业自行考虑	m3	16.27	8.44	137.32		
		分部小计					5378.97		452.72
		措施项目							
		分部小计							
							29566.34		4311.89
							29566.34		4311.89



全国建设工程造价员  
 刘海燕 150000159  
 甘肃省水源建设工程有限公司  
 有效期至：2017年12月31日

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

刘海燕

李剑锋



# 规费、税金项目计价表

工程名称：农场污水处理站改造项目

标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	4311.89	0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	4311.89	0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	30494.05	9	2744.46
					
		<b>全国建设工程造价员</b> <b>刘海燕甘150000159</b> <b>甘肃晟水源建设工程有限公司</b> <b>有效期至：2017年12月31日</b>			
					2744.46

编制人（造价人员）：  
**刘海燕**

复核人（造价工程师）：  
**李剑锋**

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：集镇生活垃圾集中治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	集镇生活垃圾集中治理项目	306849.82		4371.97	
	合计	306849.82		4371.97	



全国建设工程造价员  
 刘海燕 150000159  
 甘肃水源建设工程有限公司  
 有效期至：2017年12月31日

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

刘海燕

李剑锋

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：集镇生活垃圾集中治理项目

标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	277141.63	
二	措施项目费 (费率措施费)	4371.97	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费		—
	其中: 社会保险费		—
	其中: 住房公积金		—
	其中: 环境保护税		—
五	税金	25336.22	—
投标报价合计=(一)+(二)		306,849.82	0



全国建设工程造价员  
 刘海燕 150000159  
 甘肃水源建设工程有限公司  
 有效期至: 2017年12月31日

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

刘海燕

李剑锋

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：集镇生活垃圾集中治理项目
标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040203007002	水泥混凝土	混凝土路面做法： 1. 120厚C20混凝土，按4m~6m分仓跳格浇筑，纵向每格25m~30m设1道伸缩缝。缝宽20~30，内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝 2. 250厚天然级配砂石 3. 路基碾压，压实系数>94%	m <sup>2</sup>	490.68	73.1	35868.71		7069.87
2	010401003001	砖砌围墙	砖砌围墙做法： 1、围墙基础C20混凝土 2、围墙蒸压粉煤灰砖MU7.5（每隔3.6米设置砖柱240*370mm） 3、围墙墙长超过15米时设伸缩缝，伸缩缝做法参见《GB04CJ01-1》麻丝填充沥青灌缝 4、墙身水平设置防潮层为20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 5、墙身水泥砂浆勾缝，4厚聚合物水泥砂浆粘结层，6厚1:2.5水泥砂浆找平，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 6、基层墙面，刮柔性腻子，	m	102.28	526	53799.28		8632.94
							89667.99		15702.81



全国建设工程造价员  
 刘海燕 150000159  
 甘肃水源建设工程有限公司  
 有效期至：2017年12月31日

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

刘海燕

李剑锋

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：集镇生活垃圾集中治理项目 标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			刷白色涂料饰面 7、具体尺寸详见设计图纸。						
3	010804006001	钢质花饰大门	铁艺大门做法： 包含30mm*30mm的方钢，40mm*60mm的扁钢，成品铁艺栏杆花饰	m <sup>2</sup>	12.06	375.03	4522.86		1809
4	011205002001	块料柱面	1. 柱截面类型、尺寸：矩形柱480*480mm 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：文化石	m <sup>2</sup>	2.51	138.43	347.46		173.54
5	01B002	勾臂氏垃圾箱	1. 勾臂氏垃圾箱（规格3.6*1.9*1.2m）	个	30	4950.1	148503		15000
6	01B003	成品双胆垃圾箱	1. 成品双胆垃圾箱，具体样式有建设单位确定后方可购买安装	套	32	615.01	19680.32		1600
7	01B004	成品塑料垃圾箱	1. 成品塑料垃圾桶，加厚加强轮垃圾箱（带盖），具体样式有建设单位确定后方可购买安装	个	70	206	14420		1400
		分部小计					277141.63		35685.35
		措施项目							
		分部小计							
							187473.64		19982.54
							277141.63		35685.35

全国建设工程造价员  
 刘海燕 150000159  
 甘肃晟水源建设工程有限公司  
 有效期至：2017年12月31日

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

刘海燕

李剑锋



# 规费、税金项目计价表

工程名称：集镇生活垃圾集中治理项目

标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	35685.35	0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	35685.35	0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	281513.6	9	25336.22
					25336.22



全国建设工程造价员

刘海燕甘150000159

甘肃晟水源建设工程有限公司

有效期至：2017年12月31日

编制人（造价人员）：  
**刘海燕**

复核人（造价工程师）：  
**李剑锋**

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：全域环境卫生治理项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	全域环境卫生治理项目	61673.43		4646.13	
合计		61673.43		4646.13	



全国建设工程造价员  
 刘海燕 甘150000159  
 甘肃晟水源建设工程有限公司  
 有效期至：2017年12月31日

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

刘海燕

李剑锋



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：全域环境卫生治理项目

标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010103002002	余方弃置	1.生活生产垃圾清运 2.运距投标企业自行考虑	m3	6500	7.99	51935		
		分部小计					51935		
		措施项目							
		分部小计							
							51935		
							51935		



全国建设工程造价员  
 刘海燕 150000159  
 甘肃省水源建设工程有限公司  
 有效期至：2017年12月31日

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

刘海燕

李剑锋

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：全域环境卫生治理项目

标段：酒泉市肃州区下河清镇2025年农村环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001019	环境保护费	人工费+机械费	0.832	328.93			
2	011707001020	文明施工费	人工费+机械费	1.339	529.37			
3	011707001021	安全施工费	人工费+机械费	9.581	3787.83			
4	011707001022	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001023	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	0				
6	011707001024	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002004	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004004	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007004	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005004	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					4646.13			

编制人（造价人员）：

全国建设工程造价员  
 刘海燕 150000159  
 甘肃晟水建设工程有限公司  
 有效期至2017年12月31日

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

刘海燕

李剑锋

