

兰州监狱会见室通道改造项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2025年6月3日

兰州监狱会见室通道改造项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025年6月3日

复 核 时 间：2025年6月3日

总 说 明

工程名称：兰州监狱会见室通道
改造项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

- 1. 项目名称：兰州监狱会见室通道改造项目
- 2. 建设地点：甘肃省兰州市城关区佛慈大街298号
- 3. 建设单位：甘肃省兰州监狱
- 4. 工程概况：兰州监狱会见室通道改造项目，主要包括原会见室登记室拆除及回填；会见室通道封堵；会见室一二层吊顶灯具更换、墙面粉刷、通风器更换；会见室窗更换；新建会见室通道、移动式通道；值班室改造、增加安检门通道门；家属等候通道、会见登记室集装箱式采购施工等。

二、编制依据：

- 1. “兰州监狱会见室通道改造项目”施工图纸及现场实际情况；
- 2. 《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022；
- 3. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- 4. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；
- 5. 税金执行甘肃省住房和城乡建设厅《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》（甘建价〔2019〕118号）；
- 6. 规费执行甘肃省住房和城乡建设厅关于发布《甘肃省建设工程计价规则》的公告（甘建公告[2022] 21）号文；
- 7. 《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（DBJD25-44-2013）》及《甘肃省建筑与装饰工程预算定额兰州地区基价》DBJD25-67-2019；
- 8. 《甘肃省安装工程预算定额（DBJD25-45-2013）》、《甘肃省安装工程预算定额兰州地区基价》DBJD25-68-2019；
- 9. 《甘肃省抗震维修加固定额（2010）兰州地区基价》；
- 10. 《甘肃省装配式建筑工程预算定额（2024）兰州地区基价》；
- 11. 取费执行甘肃省住房和城乡建设厅关于发布《甘肃省建设工程计价规则》的公告（甘建公告[2022] 21）号文，本项目按三类工程；
- 12. 材料价差：执行兰州市2025年第二期信息价并参照市场价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011602002001	原有会见室拆除	1. 构件名称:原有会见室拆除 2. 拆除种类:框架结构整体拆除(包含基础) 3. 垃圾外运:自行考虑	m2	35.07				
2	011611005001	其他金属构件拆除	1. 构件名称:警戒隔离网 2. 拆除构件的规格尺寸:4m 3. 垃圾外运:自行考虑	m	8				
3	011611005002	其他金属构件拆除	1. 构件名称:金属围栏 2. 拆除构件的规格尺寸:详见设计 3. 垃圾外运:自行考虑	m	25				
4	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 部位:警卫室 2. 龙骨及饰面种类:石膏板隔墙封堵 3. 垃圾外运:自行考虑	m2	2.4				
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 材质:警卫室金属门 2. 垃圾外运:自行考虑	m2	1.89				
6	011610002002	金属门窗拆除	1. 材质:原有地下会见通道金属门 2. 垃圾外运:自行考虑	m2	19.5				
7	011610002003	金属门窗拆除	1. 材质:铝合金推拉窗 2. 垃圾外运:自行考虑	m2	415.68				
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:矿棉板 3. 垃圾外运:自	m2	657.17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			行考虑						
9	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:块料踢脚 2. 垃圾外运:自行考虑	m2	11.9				
10	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面及天棚涂料面层拆除 2. 垃圾外运:自行考虑	m2	644.83				
11	050101002001	移树	1. 根据甲方要求,新建通道位置现有树移至指定位置 2. 地径:详见设计	株	5				
12	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:挂式小便器 2. 垃圾外运:自行考虑	套	4				
13	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗脸盆 2. 垃圾外运:自行考虑	套	3				
14	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器 2. 垃圾外运:自行考虑	套	5				
15	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拖布池 2. 垃圾外运:自行考虑	套	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费	1.612				
2	011707001002	文明施工费	人工费	2.574				
3	011707001003	安全施工费	人工费	9.594				
4	011707001004	临时设施费	人工费	8.086				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费	0.572				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费	2.96				
8	011707004001	二次搬运费	人工费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.04				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.91				
11	01B001	工程定位复测费	人工费	0.82				
12	01B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 拆除工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 拆除工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m内 3. 工程量包含工作面、放坡及基础底换填挖除土方	m3	1308.87				
2	010103001001	回填方	1. 部位:新建会见室通道 2. 密实度要求:夯填 3. 填方材料品种:素土	m3	508.13				
3	010103001002	回填方	1. 部位:原有会见室通道口 2. 密实度要求:夯填 3. 填方材料品种:素土	m3	17.79				
4	010103001003	房心土回填	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	24.18				
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:挖方余土 2. 运距:自行考虑	m3	479.26				
		分部小计							
		地基处理工程							
6	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:素土进行局部处理,处理范围每边超出基础边线处0.5米,处理深度为基础底面以下2.0米 2. 压实系数:大于0.97,处理后应进行静载实验(检验点的数量取3个)且处理后的地基土	m3	751.07				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			承载力特征值不应小于150Kpa。基坑回填土分层夯实(非冻胀土),每层厚度不大于250,压实系数大于0.94。地基处理后的施工和检测及静荷载试验应按照《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012)的有关规定进行,并委托有资质的单位进行原位承载力试验。其余未说明处,请参照《地基与基础工程施工验收规范》执行。						
		分部小计							
		砌筑工程							
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:详见设计	m3	11.27				
8	010401003001	实心砖墙	1. 部位:地下通道两侧490mm厚砖墙砌筑封堵 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 墙体类型:内墙 4. 砂浆强度等级、配合比:详见设计	m3	7.68				
9	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:警卫室300mm厚砖墙	m3	0.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 门洞封堵并抹灰 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 墙体类型:内墙 4. 砂浆强度等级、配合比:详见设计						
10	01B001	原有会见通道封堵	1. 施工部位:原有会见通道内采用尼龙编织袋装土,封包运输至通道内,堆筑压实,拆除清理 2. 取土位置:新建会见通道内地基换填挖方余土 3. 土方运距:自行考虑	m3	141.24				
		分部小计							
		混凝土工程							
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送高度:20m以内	m3	10.82				
12	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	9.96				
13	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	3.44				
14	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	18.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：兰州监狱会见室通道改造项目 第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内						
15	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	3.54				
16	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:微膨胀细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 泵送高度:20m以内	m3	0.35				
17	010502001002	混凝土包柱	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送高度:20m以内	m3	1.4				
18	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送高度:20m以内	m3	4.38				
19	010507004001	台阶	1. 基层处理:压实填土,压实系数>93% 2. 垫层:150mm厚 3. 7灰土分两步夯实,宽出面层100mm 3. 垫层:80mm厚C20混凝土 4. 面层:40mm厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,台阶面向外坡1% 5. 参照图集:	m2	20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：兰州监狱会见室通道改造项目 第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			23J909-1-6-台3						
20	010507002001	室外地坪	1. 基层处理:路基碾压,压实系数>93% 2. 垫层:150mm厚 3. 7灰土夯实 3. 面层:60mm厚C25混凝土路面,按4m~6m分仓跳格浇筑,纵向每隔25m~30m设1道伸缝。缝宽20~30,内填沥青砂子或两青处理,松木条嵌缝 4. 参照图集:23J909-1-34-路18	m2	168.24				
		分部小计							
		钢筋工程							
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 10mm以内	t	1.057				
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 12-14mm	t	1.564				
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 16-25mm	t	4.025				
24	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:20mm以内	个	69				
25	040901008001	植筋	1. 材料规格:Φ20 2. 植入深度:详见设计 3. 植筋胶品种:结构植筋胶	根	18				
26	040901008002	植筋	1. 材料规格:Φ16	根	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：兰州监狱会见室通道改造项目 第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 植入深度: 详见设计 3. 植筋胶品种: 结构植筋胶						
		分部小计							
		金属结构工程							
27	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类: 地脚螺栓 2. 规格: M24	套	96				
28	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类: 高强螺栓 2. 规格: M24	套	626				
29	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格: Q235 H200X100X6X8 2. 单根柱质量: 3t 以内 3. 高度: 20m 以下 4. 除锈: 抛丸喷砂防锈处理 Sa2 级 5. 机械设备: 使用汽车吊施工	t	3.988				
30	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格: Q235 □200x150x8x8 2. 单根柱质量: 3t 以内 3. 高度: 20m 以下 4. 除锈: 抛丸喷砂防锈处理 Sa2 级 5. 机械设备: 使用汽车吊施工	t	1.007				
31	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格: Q235 H200*100*6*8、□200*150*8、HN200*100*5.5*8 2. 单根质量: 3t 以内	t	5.473				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 安装高度:20m以下 4. 除锈:抛丸喷砂防锈处理 Sa2级 5. 机械设备:使用汽车吊施工						
32	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:柱间支撑、水平支撑 2. 构件类型:Q235B Φ16、Φ20圆钢 3. 安装高度:20m以下 4. 除锈:抛丸喷砂防锈处理 Sa2级 5. 其他:钢构件运输、拼装、安装到位 6. 机械设备:使用汽车吊施工	t	0.398				
33	010606001002	钢拉管	1. 钢材品种、规格:钢拉管 2. 构件类型:Q235B □100x100x5x5 3. 安装高度:20m以下 4. 除锈:抛丸喷砂防锈处理 Sa2级 5. 其他:钢构件运输、拼装、安装到位 6. 机械设备:使用汽车吊施工	t	0.048				
34	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:墙面檩条 2. 构件类型:Q235B C140X70X20X2.0、C160X70X20X2.0 3. 安装高度:	t	4.009				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：兰州监狱会见室通道改造项目 第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			20m内 4. 除锈:抛丸喷砂防锈处理 Sa2级 5. 其他:钢构件运输、拼装、安装到位 6. 机械设备:使用汽车吊施工						
35	010606001003	钢拉条	1. 钢材品种、规格:墙面斜拉条 2. 构件类型:Q235B Φ12圆钢 3. 安装高度:20m以下 4. 除锈:抛丸喷砂防锈处理 Sa2级 5. 其他:钢构件运输、拼装、安装到位 6. 机械设备:使用汽车吊施工	t	0.286				
36	010606001004	钢支撑	1. 钢材品种、规格:墙面撑杆 2. 构件类型:Q235B Φ12直拉条+D32x2.5套管 3. 安装高度:20m以下 4. 除锈:抛丸喷砂防锈处理 Sa2级 5. 其他:钢构件运输、拼装、安装到位 6. 机械设备:使用汽车吊施工	t	0.108				
37	010606001005	钢支撑	1. 钢材品种、规格:墙面隅撑 2. 构件类型:Q235B L50x5 3. 安装高度:20m以下	t	0.282				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 除锈:抛丸喷砂防锈处理 Sa2级 5. 其他:钢构件运输、拼装、安装到位 6. 机械设备:使用汽车吊施工						
38	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:屋面檩条 2. 构件类型:Q235B C140X70X20X2.0 3. 安装高度:20m内 4. 除锈:抛丸喷砂防锈处理 Sa2级 5. 其他:钢构件运输、拼装、安装到位 6. 机械设备:使用汽车吊施工	t	1.038				
39	010606001006	钢拉条	1. 钢材品种、规格:屋面斜拉条 2. 构件类型:Q235B Φ12圆钢 3. 安装高度:20m以下 4. 除锈:抛丸喷砂防锈处理 Sa2级 5. 其他:钢构件运输、拼装、安装到位 6. 机械设备:使用汽车吊施工	t	0.136				
40	010606001007	钢支撑	1. 钢材品种、规格:屋面撑杆 2. 构件类型:Q235B Φ12直拉条+D32x2.5套管 3. 安装高度:	t	0.064				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			20m以下 4. 除锈:抛丸喷砂防锈处理 Sa2级 5. 其他:钢构件运输、拼装、安装到位 6. 机械设备:使用汽车吊施工						
41	010606001008	钢支撑	1. 钢材品种、规格:屋面隅撑 2. 构件类型:Q235B L50x5 3. 安装高度:20m以下 4. 除锈:抛丸喷砂防锈处理 Sa2级 5. 其他:钢构件运输、拼装、安装到位 6. 机械设备:使用汽车吊施工	t	0.146				
42	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235B 2. 预埋板尺寸:160*160*8mm 3. 植筋规格:4Φ8 4. 植筋长度:200mm	t	0.001				
43	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:双层压型金属板 2. 钢板厚度、复合板厚度:满足设计需求 3. 保温层种类、层数、型号、规格:100mm厚复合保温模板（（容重: 140kg/m3））	m2	395.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：兰州监狱会见室通道改造项目 第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 参照图集:17J925-1-3-5-外墙3						
44	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:≥3mm不锈钢板 2. 固定方式:檐沟拉条(每隔一波峰布置一根) 3. 安装高度:20m以内	m2	43.58				
		分部小计							
		门窗工程							
45	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 型号:JPC60系列 2. 框、扇材质:隔热金属型材多腔密封窗(6Low-E+12A+6)传热系数2.40W/(m2·K) 3. 窗洞口边安装后装修恢复	m2	436.92				
46	01B004	窗副框	1. 副框材质、规格:60*20mm钢副框,副框与墙体缝隙采用发泡聚氨酯封堵	m	812.6				
47	010807004001	金属纱窗	1. 样式:平开式 2. 窗纱材料品种、规格:带锁的金刚砂网纱窗	m2	170.85				
48	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:TM1822(门禁)、TM1222(门禁)、TM1024(A门)、TM1024(B门) 2. 门框、扇材质:钢制平开门(带门禁系统)	m2	11.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：兰州监狱会见室通道改造项目 第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
49	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:TM3429(门禁) 2. 门框、扇材质:钢制平开门(带门禁系统)可开启270° 3. 符合规范要求	m2	9.86				
50	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM3630 2. 门框、扇类型:钢制推拉门 3. 门框、扇材质:同警戒隔离网	m2	10.8				
51	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1521(门禁) 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木质半玻乙级防火门(带门禁系统) 3. 配套:含闭门器、顺序器	m2	3.15				
52	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格:型钢 2. 边框及立柱型钢品种、规格:同原有隔离网材质	m2	17.6				
		分部小计							
		屋面及防水工程							
53	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:>0.75mm压型钢板 2. 保温隔热层:100厚岩棉保温板(容重:140kg/m3) 3. 参照图集:15J207-1-19-W	m2	190.93				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：兰州监狱会见室通道改造项目 第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2a						
54	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.8mm厚热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) 2. 防水层数:一道 3. 防水层做法:满铺 4. 参照图集:15J207-1-19-W2a	m2	211.33				
55	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:UPVC管 DN100 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料(UPVC)	m	11.28				
56	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆内加3~5%防水剂	m2	91				
57	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:6mm加强型聚合物水泥防水砂浆一道	m2	84.89				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
58	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 垫层:80mm厚C20混凝土垫层 2. 界面剂1道 3. 找平层:20mm厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 4. 粘结层厚度、材料种类:3mm厚垫层水泥基自流平砂浆 5. 面层材料品	m2	18.33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：兰州监狱会见室通道改造项目 第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格、颜色：2~4mm厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊接 6.表面上保护蜡 7.参照图集:23J909-3-34-地B31						
59	011102003001	块料楼地面	1.垫层:80mm厚C20混凝土垫层 2.界面剂1道 3.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm地砖面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 5.参照图集:23J909-3-52-地D21	m2	174.24				
60	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:120mm 2.界面剂1道 3.粘贴层厚度、材料种类:10mm厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道+5mm厚DTA砂浆粘贴 4.面层材料品种、规格、颜	m2	11.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：兰州监狱会见室通道改造项目 第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色:8~10厚彩色釉面砖, DTG砂浆勾缝 5. 参照图集:23J909-4-8-踢4A						
		分部小计							
		墙、柱面装饰工程							
61	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:10mm厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 3. 参照图集:23J909-7-7-内4A	m2	540.34				
62	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:10mm厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平	m2	17				
		分部小计							
		天棚工程							
63	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:龙骨吸顶吊件,中距横向<1200,纵向600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2. 龙骨材料种类、规格、中	m2	657.17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：兰州监狱会见室通道改造项目 第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			距:T型主龙骨,间距<600,用吸顶吊件连接 T型次龙骨,间距600,用吊件与主龙骨连接 3. 面层材料品种、规格:600*600mm矿棉吸音板 4. 参照图集:23J909-8-10-棚46						
		分部小计							
		油漆、涂料工程							
64	011405001001	金属面油漆	1. 基层处理:表面净化处理 2. 底漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆二道 3. 中间漆品种、刷漆遍数:环氧云铁中间漆二道 4. 面漆品种、刷漆遍数:环氧、聚氨酯、丙烯酸环氧、丙烯酸聚氨酯等面漆二道	m2	960.37				
65	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:钢柱 2. 防火等级要求:二级 3. 涂料品种、喷刷遍数:非膨胀型防火涂料,厚度≥40mm 4. 耐火极限:2.5h	m2	137.12				
66	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:支	m2	11.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：兰州监狱会见室通道改造项目 第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			撑 2. 防火等级要求：二级 3. 涂料品种、喷刷遍数：非膨胀型防火涂料，厚度≥40mm 4. 耐火极限：2.5 h						
67	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称：檩条、拉杆、拉条、隅撑等 2. 防火等级要求：二级 3. 涂料品种、喷刷遍数：膨胀型防火涂料 4. 耐火极限：1.5 h	m2	651.27				
68	011407005004	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称：钢梁 2. 防火等级要求：二级 3. 涂料品种、喷刷遍数：膨胀型防火涂料 4. 耐火极限：1.5 h	m2	171.98				
69	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：3mm厚耐水腻子分遍找平 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 4. 参照图集：23J909-7-7-内4A	m2	540.34				
70	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 腻子种类：	m2	17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：兰州监狱会见室通道改造项目 第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3mm厚耐水腻子分遍找平 3. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆2遍						
71	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 腻子种类:2-3mm厚面层耐水腻子刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数:刷大白浆 4. 参照图集:23J909-8-6-棚2	m2	18.02				
		分部小计							
		其他装饰工程							
72	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式:点式 2. 龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨 3. 玻璃材料品种、规格:5mm+0.75mm+5mm钢化夹胶玻璃	m2	24				
73	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:锌钢管面管40x60x1.5mm 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆20*0.8mm 3. 高度:1800mm 4. 参照图集:15J403-1-B18-A7a	m	25.55				
74	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:锌钢	m	9.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：兰州监狱会见室通道改造项目 第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			管面管40x60x1.5mm 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢 栏杆20*0.8mm 3. 高度:1200mm 4. 参照图集:15J403-1-B18-A7a						
		分部小计							
		措施项目							
75	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层木模	m2	45.1				
76	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	49.32				
77	011702001003	基础	1. 基础类型:条形基础	m2	13.7				
78	011702001004	基础	1. 基础类型:包柱脚木模	m2	13.14				
79	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:矩形	m2	149.04				
80	011702002001	矩形柱	1. 类型:框架柱	m2	42.59				
81	011702008001	圈梁	1. 类型:直形圈梁木模	m2	43.96				
82	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:内墙面装饰脚手架	m2	671.06				
83	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式:天棚活动脚手架	m2	675.19				
84	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:外墙面装饰脚手架	m2	17				
85	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台次	1				
86	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式推土机	台次	1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 20 页 共 20 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	200000		明细详见表-12-1
2	暂估价	380000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	380000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		580000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	移动通道	伸缩移动式通道(净高2.2m), 手电两动, 通道下设置	100000			
2	安检门	依据甲方要求	35000			
3	会见登记室	集装箱式(含地坪、配电设施)	90000			
4	密码存储柜	依据甲方要求	50000			
5	办公桌椅及办公设备	依据甲方要求	25000			
6	空调设施	依据甲方要求	30000			
7	监控设备		50000			
合 计			380000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031004007001	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型： 挂式 3. 附件名称、数量：角阀等	组	4				
2	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型： 台式	组	3				
3	031004006001	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型： 蹲式	组	5				
4	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型： 拖布池	组	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：给排水工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		电气照明							
1	030404022001	控制器	1. 名称:集中照明控制器 2. 型号:带6回路 3. 规格:微断整定电流值10A/1P	台	2				
2	030404022002	控制器	1. 名称:微断带剩余电流保护装置 2. 规格:整定电流值16A/2P/30mA	台	1				
3	030411001001	配管	1. 材质:JDG20 2. 配置形式:明配	m	411.64				
4	030411001002	配管	1. 材质:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:吊棚内暗敷设	m	66.5				
5	030411001003	配管	1. 材质:JDG20 2. 配置形式:暗配	m	27.53				
6	030411001004	配管	1. 材质:JDG25 2. 配置形式:暗配	m	40				
7	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 填充(恢复)方式:剔槽配管后抹灰恢复	m	61.21				
8	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BV-2.5mm ²	m	1576.43				
9	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BV-4mm ²	m	120				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:红外感应控制吸顶灯 2. 型号:LED节能光源、18W 3. 安装形式:吸顶安装	套	13				
11	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:1x38W、≥3800lm、4000K、≥80 3. 按设计 4. 安装形式:嵌入安装	套	95				
12	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单极开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装	个	2				
13	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	112				
14	030404033001	风扇	1. 名称:轴流排气扇 2. 规格:经建设单位确认后安装	台	8				
15	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):1 KV以下	系统	2				
		分部小计							
		视频监控系统							
16	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:按要求	m	210.85				
17	030411001005	配管	1. 材质:JDG20 2. 配置形式:明配	m	210.85				
18	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:枪式摄像机 2. 型号:800万像素	台	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 电气工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：电气工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：兰州监狱会见室通道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：