5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第100章　总 则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-2	施工环保费	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		

清单　第100章　合计　　人民币　　元

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第200章　路 基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	890		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	2710		

清单　第200章　合计　　人民币　　元

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第300章　路 面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	18cm厚5%水泥稳定碎石	m2	15983		
308	透层和黏层				
308-1	透层	m2	15568		
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	厚60mm	m2	15568		
310	沥青表面处置与封层				
310-2	封层	m2	15568		
315	旧路面处理				
315-1	18cm路面冷再生（5%水泥剂量）	m2	16812		

清单　第300章　合计　　人民币 元

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第600章　安全设施及预埋管线

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个	8		
-a	单柱式标志板杆（△=90cm）	个	6		
-b	单柱式标志板杆（D=80cm）	个	2		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔标线	m2	747		

清单　第600章　合计　　人民币　　元