

肃州区三合林场2025年中央财
政衔接推进乡村振兴补助资金
——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程

投 标 总 价

投 标 人：甘肃翰风方世建设工程有限公司

(单位盖章)

2025年5月26日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目

投标总价（小写）： 1169318.68

（大写）： 壹佰壹拾陆万玖仟叁佰壹拾捌元陆角捌分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：肃州区三合林场2025
年中央财政衔接推进乡村振兴补
助资金——欠发达国有林场巩固
提升项目

第 1 页 共 1 页

编制依据

- 1、计量依据：根据建设单位提供的本项目设计施工图纸、现场实勘数据文件等进行计量。
- 2、计价方式：采用工程量清单一般计税法方式编制。
- 3、取费标准：按现行招标同期工程取费文件《甘肃省建设工程计价规则》DBJD2598-2022费用定额工程类别划分标准及说明。
- 4、清单规范：执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013等现行国标13规范。
- 5、定额及基价：《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》DBJD25-44-2013、《甘肃省安装工程预算定额》DBJD25-45-2013、《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额》DBJD25-47-2013、《甘肃省施工机械台班费用定额》DBJD25-48-2013、《甘肃省施工仪器仪表台班费用定额》DBJD25-49-2013、《甘肃省市政工程预算定额》DBJD25-64-2018、《甘肃省建设工程措施项目费定额》（市政、仿古、园林）DBJD25-28-2005、《甘肃省建筑维修工程预算定额》DBJD25-40-2009、《甘肃省安装维修工程预算定额》DBJD25-41-2009、《甘肃省抗震加固工程预算定额》DBJD25-35-2009、《甘肃省园林工程消耗量定额》DBJD25-27-2005及上述各专业预算定额最新酒泉地区基价。
- 6、材料调差：执行酒市建字[2025]98号文件《酒泉市住房和城乡建设局关于发布酒泉市2025年第2期工程建设材料信息价格的通知》中“肃州区”指导价，部分主材及设备无市场指导价，经多渠道市场询价后按市场平均价计入调整。
- 7、人工费调整：预算定额分析人工单价执行酒市建字[2025]98号文件《酒泉市住房和城乡建设局关于发布酒泉市2025年第2期工程建设材料信息价格的通知》中各专业对应人工单价进行调整。
- 8、税金调整：执行甘肃省住房和城乡建设厅《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》甘建价[2019]118号文件的规定。
- 9、规 费：规费计取执行招标同期工程取费文件《甘肃省建设工程计价规则》DBJD2598-2022费用定额中载明额定费率，工程规费“社会保险费(16%)、住房公积金(6%)”两项按甘肃省现行计价文件标准费率全额计入，“环境保护税”费率属据实结算费率项，招标阶段按费用定额设定默认费率“0%”计入造价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政
衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达
国有林场巩固提升项目

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		滴管工程								
		土方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计要求	m ³	2042.07	3.7	7555.66		1071.68	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m ³	2042.07	3.67	7494.4		944.42	
		分部小计					15050.06		2016.1	
		管材及管件安装工程								
3	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U 管道Φ160*0.63MPa 2. 连接形式:按设计要求 3. 铺设深度:按设计要求 4. 管道检验及试验要求:按设计要求	m	1000	33.52	33520		4543	
4	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U 管道Φ90*0.63MPa 2. 连接形式:按设计要求 3. 铺设深度:按设计要求 4. 管道检验及试验要求:按设计要求	m	30	10.3	309		87.57	
5	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:DN 63 PE管-0.6MPa 2. 连接形式:按设计要求 3. 铺设深度:按设计要求 4. 管道检验及试验要求:按设计要求	m	900	8.9	8010		1845	
6	040501002001	钢管	1. 材质及规格:DN 200 无缝钢管(δ=6mm)	m	100	209.41	20941		1568.9	
本页小计								77830.06		10060.57

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政
衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达
国有林场巩固提升项目

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 接口方式:焊接接口 3. 铺设深度:按设计要求 4. 管道检验及试验要求:按设计要求						
7	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:DE 16 滴灌带 2. 连接形式:按设计要求 3. 铺设深度:按设计要求 4. 管道检验及试验要求:按设计要求	m	14700	0.54	7938		4821.6
8	040502003001	塑料管管件	1. 材质及规格:PVC 异径三通Φ160*90 2. 连接方式:按设计要求	个	12	100.41	1204.92		535.32
9	040502005001	阀门	1. 材质及规格:12*16单母硬管旁通阀 2. 连接方式:按设计要求	个	528	19.52	10306.56		6578.88
10	050103002001	滴灌配件安装	1. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:压力补偿滴头（6L/h）	个	29756	0.71	21126.76		
11	040502002001	多功能出水栓	1. 材质及规格:DN90 多功能出水栓	个	14	36.21	506.94		
12	040502003002	塑料管管件	1. 材质及规格:弯头 DN160*90	个	6	121.37	728.22		267.66
13	040502005002	阀门	1. 材质及规格:球阀 DN63 2. 连接方式:按设计要求	个	12	77.68	932.16		263.76
		分部小计					105523.56		20511.69
		建筑物工程							
本页小计							42743.56		12467.22

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政
衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达
国有林场巩固提升项目

工程名称：建筑工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
14	040504001001	圆形检查井	1. 垫层、基础材质及厚度：砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求：按设计要求 4. 砂浆强度等级、配合比：M10 5. 混凝土强度等级：C15 6. 盖板材质、规格：钢筋砼 7. 井盖、井圈材质及规格：Φ700铸铁井盖 8. 踏步材质、规格：塑钢	座	2	2660.86	5321.72		1519.96	
15	040504001002	圆形排水井	1. 垫层、基础材质及厚度：砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求：按设计要求 4. 砂浆强度等级、配合比：M10 5. 混凝土强度等级：C15 6. 盖板材质、规格：钢筋砼 7. 井盖、井圈材质及规格：Φ700铸铁井盖 8. 踏步材质、规格：塑钢	座	1	2112.6	2112.6		675.68	
16	04B001	30m ² 设备管理房（含照明、门窗和粉刷等）		m ²	30	1399.79	41993.7		21000	
本页小计								49428.02		23195.64

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政
衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达
国有林场巩固提升项目

工程名称：建筑工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		分部小计					49428.02		23195.64	
		分部小计					170001.64		45723.43	
		蓄水池工程（1万m ³ ）								
		主体工程								
17	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：按设计要求	m ³	13407.79	3.7	49608.82		7036.41	
18	040305004001	砂砾石坝体夯填（开挖料）	1. 材料品种、规格：砂砾石坝体夯填（开挖料）	m ³	2384.53	10.35	24679.89		1838.47	
19	040103002001	土方推运100m	1. 运距：100m	m ³	11023.26	7.67	84548.4		5098.04	
20	040202009001	50cm厚砂砾石护坡	1. 厚度：50cm	m ³	1566	67.74	106080.84		38523.6	
21	010201002001	铺设土工合成材料	1. 品种：250g/0.35mm/250g复合土工膜（长纤维）	m ²	8142.42	10.83	88182.41		10068.92	
22	040202009002	5cm细砂保护层	1. 厚度：5cm	m ³	365.97	32.02	11718.36		269.5	
23	010103001001	原土盖重		m ³	1650	12.36	20394		13493.54	
24	040101001002	防滑槽开挖	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：按设计要求	m ³	194.59	3.7	719.98		102.12	
25	040103001002	防滑槽回填		m ³	194.59	3.67	714.15		89.99	
26	040406004001	C15细粒混凝土浆砌块石护脚	1. 类别、部位：护脚 2. 混凝土强度等级：C15细粒混凝土	m ³	185.6	329.28	61114.37		8699.26	
		分部小计					447761.22		85219.85	
		进水口								
27	040406002001	C25钢筋砼现浇侧墙	1. 类别、部位：钢筋砼现浇侧墙 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	3.78	436.53	1650.08		348.86	
本页小计								449411.3		85568.71

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政
衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达
国有林场巩固提升项目

工程名称：建筑工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
28	040406004002	C25钢筋砼现浇底板	1. 类别、部位： 钢筋砼现浇底板 2. 混凝土强度等级： C25	m3	2.36	425.86	1005.03		195.92
29	040901001001	现浇构件钢筋		t	0.47	4493.66	2112.02		478.13
		分部小计					4767.13		1022.91
		输水口							
30	040402008001	C25砼截流环	1. 材料品种、规格： C25砼截流环	m3	5.45	340.5	1855.73		255.45
31	040406004003	吸水坑C25现浇钢筋混凝土底板	1. 类别、部位： 现浇钢筋混凝土底板 2. 混凝土强度等级： C25	m3	1.53	425.86	651.57		127.02
32	040406002002	吸水坑C25现浇钢筋混凝土侧墙	1. 类别、部位： 现浇钢筋混凝土侧墙 2. 混凝土强度等级： C25	m3	1.63	436.53	711.54		150.43
33	040303024001	C25现浇钢筋混凝土外包	1. 名称、部位： 现浇钢筋混凝土外包 2. 混凝土强度等级： C25	m3	5.2	522.4	2716.48		872.33
34	040901001002	现浇构件钢筋		t	0.75	4493.65	3370.24		762.97
35	010201002002	铺设土工合成材料	1. 品种：土工布（300g）	m2	31.5	11.51	362.57		38.95
		分部小计					9668.13		2207.15
		踏步							
36	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：按设计要求	m3	64.64	3.7	239.17		33.92
37	040103001003	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土回填	m3	7.6	3.67	27.89		3.51
38	040303024002	C25现浇砼踏步	1. 名称、部位： 现浇砼踏步 2. 混凝土强度	m3	22.12	399.87	8845.12		1389.76
本页小计							21897.36		4308.39

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政
衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达
国有林场巩固提升项目

工程名称：建筑工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			等级:C25							
39	040303015001	C25现浇砼侧墙	1. 混凝土强度等级:C25	m3	10.77	436.53	4701.43		993.97	
		分部小计					13813.61		2421.16	
		围网								
40	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:双边丝护栏(丝径5mm, 高度1.8m, 浸塑, 绿色, 含立柱, 含安装配件)	m	290	26.5	7685			
41	040303002001	C25现浇围墙基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	10.13	340.5	3449.27		474.8	
		分部小计					11134.27		474.8	
		引水工程								
		U80衬砌渠道								
42	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计要求	m3	29.26	3.7	108.26		15.36	
43	040103001004	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	20.9	3.68	76.91		9.67	
44	040103001005	砂砾石垫层(40cm厚)	1. 填方材料品种:砂砾石垫层(40cm厚)	m3	24.5	92.27	2260.62		200.36	
45	040305003001	C25砼U型预制砖衬砌	1. 材料品种、规格:C25砼U型预制砖衬砌	m3	3.2	643.46	2059.07		545.19	
46	040202009003	5cm细砂保护层	1. 厚度:5cm	m3	0.18	144.17	25.95		7.06	
47	010201002003	铺设土工合成材料	1. 品种:土工膜铺设(0.25mm)(黑色)	m2	50	9.12	456		61.83	
48	010508001001	沥青砂浆伸缩缝		m2	0.4	124.55	49.82		10.21	
49	040304003001	C25砼预制盖板		m3	6.5	404.01	2626.07		428.27	
		分部小计					7662.7		1277.95	
本页小计								23498.4		2746.72

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政
衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达
国有林场巩固提升项目

工程名称：建筑工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		渠道建筑物工程							
		单开节制分水闸							
50	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计要求	m ³	10.07	3.7	37.26		5.28
51	040103001006	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m ³	3.68	3.68	13.54		1.7
52	040303002002	C30砼现浇闸墩	1. 混凝土强度等级:C30	m ³	1	470.15	470.15		116.79
53	040303002003	C30砼现浇闸底板	1. 混凝土强度等级:C30	m ³	2	443.66	887.32		193.85
54	040303010001	C30砼预制桥板	1. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.09	474	42.66		10.79
55	040103001007	砂砾石垫层		m ³	2.15	92.27	198.38		17.58
56	040901001003	现浇构件钢筋		t	0.02	4493.5	89.87		20.35
		分部小计					1739.18		366.34
		分部小计					1739.18		366.34
		分部小计					9401.88		1644.29
		分部小计					496546.24		92990.16
		栽植工程							
57	04B002	林下种植(梭梭接种肉苁蓉)	1. 包括肉苁蓉种子10斤、接种费、养护费、防虫费、水电费。	项	1	106785.43	106785.43		4000
		分部小计					106785.43		4000
		改造砂石道路(厚度0.3m)							
58	040202009004	改造砂石道路(厚度0.3m)	1. 厚度:0.3m	m ²	3200	21.25	68000		13532.8
		分部小计					68000		13532.8
		围网工程							
59	040309001002	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:双边丝护	m	1210	26.5	32065		
本页小计							208589.61		17899.14

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政
衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达
国有林场巩固提升项目

工程名称：建筑工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			栏（丝径5mm，高度1.8m，浸塑，绿色，含立柱，含安装配件）							
60	040303002004	C25砼现浇围栏基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	41.51	340.41	14130.42		1945.62	
		分部小计					46195.42		1945.62	
		措施项目								
		分部小计								
本页小计								14130.42		1945.62
合 计								887528.73		158192.01

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 3 页 共 60 页

项目编号	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1000				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-231	塑料管安装(热熔连接) 管外径(mm以内) 160	10m	0.1000	45.43	260.31	9.7	46.15%	4.54	26.03	0.86	2.10
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					4.54	26.03	0.86	2.10	
综合工日82元/工日		未计价材料费					26				
清单项目综合单价						33.52					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PVC-U 管道 Φ160*0.63MPa			m	1	26	26				
	其他材料费					—	0.03	—	0.00		
	材料费小计					—	26.03	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 4 页 共 60 页

项目编码		040501004002	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-229	塑料管安装(热熔连接) 管外径(mm以内) 110	10m	0.1000	29.19	55.2	5.86	46.15%	2.92	5.52	0.52	1.35
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						2.92	5.52	0.52	1.35
综合工日82元/工日		未计价材料费							5.5		
清单项目综合单价								10.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PVC-U 管道Φ90*0.63MPa				m	1	5.5	5.5			
	其他材料费						—	0.02	—	0.00	
	材料费小计						—	5.52	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 5 页 共 60 页

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	900		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-206 换	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 75	10m	0.1000	20.5	59.1	0.09	46.15%	2.05	5.91	0.01	0.95
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					2.05	5.90	0.01	0.95	
综合工日82元/工日		未计价材料费					5.8				
清单项目综合单价								8.9			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)		
	其他材料费			元	0.002	1	0				
	DN 63 PE管-0.6MPa			m	1	5.8	5.8				
	其他材料费					-	0.1	-	0.00		
	材料费小计					-	5.90	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 6 页 共 60 页

项目编码	040501002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	100				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-99	碳钢管安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 200	10m	0.1000	156.89	1809.85	64.78	46.15%	15.69	180.99	5.88	7.24
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.38	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.69	180.60	5.88	7.24
综合工日82元/工日		未计价材料费						178.59			
清单项目综合单价								209.41			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费				元	0.03	1	0.03			
	DN 200 无缝钢管 (δ=6mm)				m	1.009	177	178.59			
	其他材料费						—	1.98	—	0.00	
	材料费小计						—	180.60	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 7 页 共 60 页

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	14700				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-203 换	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 25	10m	0.1000	3.28	0.65	0	46.15%	0.33	0.07	0.00	0.15
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.33	0.06	0.00	0.15
综合工日82元/工日		未计价材料费						0.03			
清单项目综合单价								0.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费				元	0.001	1	0			
	DE 16 滴灌带				m	0.7	0.04	0.03			
	其他材料费						-	0.03	-	0.00	
	材料费小计						-	0.06	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 8 页 共 60 页

项目编码	040502003001	项目名称	塑料管管件		计量单位	个	工程量	12			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1044	塑料管件(热熔连接)管外径(mm以内)160	个	1.0000	44.61	18.12	19.43	46.15%	44.61	18.12	17.16	20.59
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.07	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						44.61	18.05	17.16	20.59
综合工日82元/工日		未计价材料费						17.5			
清单项目综合单价							100.41				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费				元	0.01	1	0.01			
	PVC 异径三通Φ160*90				个	1	17.5	17.5			
	其他材料费							—	0.54	—	0.00
	材料费小计							—	18.05	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 9 页 共 60 页

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	528				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1136	法兰阀门安装 公称 直径(mm以内) 50	个	1.0000	12.46	1.37	0	46.15%	12.46	1.37	0.00	5.75
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.06	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.46	1.31	0.00	5.75
综合工日82元/工日		未计价材料费						0.88			
清单项目综合单价								19.52			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	12*16单母硬管旁通阀				个	1	0.88	0.88			
	其他材料费						-	0.43	-	0.00	
	材料费小计						-	1.31	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 10 页 共 60 页

项目编码	050103002001	项目名称	滴灌配件安装	计量单位	个	工程量	29756				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	压力补偿滴头(6L/h)	个	1.0000	0	0.71	0	46.15%	0.00	0.71	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价	小计							0.00	0.71	0.00	0.00
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								0.71			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	压力补偿滴头(6L/h)			个	1	0.707	0.71				
	材料费小计					-	0.71	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 11 页 共 60 页

项目编码	040502002001	项目名称	多功能出水栓	计量单位	个	工程量	14				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目2	多功能出水栓	个	1.0000	0	36.21	0	30.58%	0.00	36.21	0.00	0.00
人工费调整											
材料费价差											
机械费调整											
人工单价		小计						0.00	36.21	0.00	0.00
未计价材料费											
清单项目综合单价											
36.21											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	36.21	—	0.00		
	材料费小计					—	36.21	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 12 页 共 60 页

项目编码	040502003002	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1044	塑料管件(热熔连接) 管外径(mm以内) 160	个	1.0000	44.61	39.07	19.43	46.15%	44.61	39.07	17.16	20.59
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.06	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						44.61	39.01	17.16	20.59
综合工日82元/工日		未计价材料费						38.52			
清单项目综合单价								121.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费				元	0.01	1	0.01			
	弯头 DN160*90°				个	1	38.52	38.52			
	其他材料费						-	0.48	-	0.00	
	材料费小计						-	39.01	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目

工程名称：建筑工程

第 13 页 共 60 页

项目编码	040502005002	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1137	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 65	个	1.0000	21.98	45.64	0	46.15%	21.98	45.64	0.00	10.14
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.08	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						21.98	45.56	0.00	10.14
综合工日82元/工日		未计价材料费						45			
清单项目综合单价								77.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费				元	0.01	1	0.01			
	球阀 DN63				个	1	45	45			
	其他材料费							-	0.55	-	0.00
	材料费小计							-	45.56	-	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 14 页 共 60 页

项目编码	040504001001	项目名称	圆形检查井	计量单位	座	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1337	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径(mm) 1400 井室深(m) 2.00 井深(m) 2.25	座	1.0000	759.98	1513.09	49.33	46.15%	759.98	1513.09	45.78	350.73
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-8.72	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			759.98	1504.37	45.78	350.73			
综合工日82元/工日		未计价材料费			788.3						
清单项目综合单价					2660.86						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	17.64	1	17.64				
	标准砖 240×115×53			千块	1.281	377.988	484.2				
	商品混凝土 C25			m3	0.992	291	288.67				
	商品混凝土 C20			m3	0.647	273	176.63				
	球墨铸铁井圈井盖 φ700重型(78kg)			套	1	323	323				
	其他材料费					—	214.23	—	0.00		
	材料费小计					—	1504.37	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目

工程名称：建筑工程

第 15 页 共 60 页

项目编号	040504001002	项目名称	圆形排水井	计量单位	座	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1377	排泥湿井 井内径(m) 1.0 井深(m) 2.0	座	1.0000	675.68	1107.16	20.32	46.15%	675.68	1107.16	18.77	311.83
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.84	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						675.68	1106.32	18.77	311.83
综合工日82元/工日		未计价材料费						529.54			
清单项目综合单价								2112.6			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费				元	14.61	1	14.61			
	标准砖 240×115×53				千块	0.891	377.988	336.79			
	商品混凝土 C25				m3	0.448	291	130.37			
	商品混凝土 C20				m3	0.279	273	76.17			
	球墨铸铁井圈井盖 φ700重型(78kg)				套	1	323	323			
	其他材料费						-	225.37	-	0.00	
	材料费小计						-	1106.30	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 16 页 共 60 页

项目编码	04B001	项目名称	30m2设备管理房（含照明、门窗和粉刷等）			计量单位	m2	工程量	30		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	30m2设备管理房（含照明、门窗和粉刷等）	m2	1.0000	700	485.73	0	30.58%	700.00	485.73	0.00	214.06
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						700.00	485.73	0.00	214.06
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								1399.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	30m2设备管理房（含照明、门窗和粉刷等）				m2	1	485.732	485.73			
	材料费小计						-	485.73	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 17 页 共 60 页

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	13407.7 9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0010	524.8	0	2463.73	30.58%	0.52	0.00	2.31	0.87
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.52	0.00	2.31	0.87
综合工日82元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							3.7				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 18 页 共 60 页

项目编码	040305004001	项目名称	砂砾石坝体夯填（开挖料）	计量单位	m3	工程量	2384.53				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-595 换	砂砾回填	10m3	0.1000	7.71	0	77.15	30.58%	0.77	0.00	7.16	2.43
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			0.77	0.00	7.16	2.43			
综合工日82元/工日		未计价材料费			0						
清单项目综合单价				10.35							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 19 页 共 60 页

项目编码	040103002001	项目名称	土方推运100m		计量单位	m3	工程量	11023.26			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-58 换	推土机推土 40m以内 一、二类土 实际运距(m):70	1000m3	0.0010	462.48	0	5832.14	30.58%	0.46	0.00	5.41	1.80
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.46	0.00	5.41	1.80
综合工日82元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								7.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 20 页 共 60 页

项目编码		040202009001	项目名称		50cm厚砂砾石护坡			计量单位	m3	工程量	1566
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-566 换	干砌片石 护坡 换 为【砂砾5~80mm】	10m3	0.1000	246	278.9	0	30.58%	24.60	27.89	0.00	7.52
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	7.73	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						24.60	35.62	0.00	7.52
综合工日82元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								67.74			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	砂砾 5~80mm				m3	1	35.62	35.62			
	材料费小计								-	35.62	-

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 21 页 共 60 页

项目编码	010201002001	项目名称	铺设土工合成材料	计量单位	m2	工程量	8142.42				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
7-16	土工布 焊接 一般斜铺 600g/m2	100m2	0.0100	123.66	815.23	88.22	30.58%	1.24	8.15	0.81	0.63
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.24	8.15	0.81	0.63
综合工日82元/工日		未计价材料费						8			
清单项目综合单价								10.83			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.1523	1	0.15				
	土工布			m2	1	8	8				
	材料费小计						-	8.15	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 23 页 共 60 页

项目编码		010103001001	项目名称		原土盖重		计量单位	m3	工程量	1650	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-112	填土夯实 平地	100m3	0.0100	817.79	0	145.45	30.58%	8.18	0.00	1.28	2.89
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.18	0.00	1.28	2.89
综合工日82元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								12.36			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 24 页 共 60 页

项目编码	040101001002	项目名称	防滑槽开挖		计量单位	m3	工程量	194.59			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0010	524.8	0	2463.73	30.58%	0.52	0.00	2.31	0.87
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.52	0.00	2.31	0.87
综合工日82元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3.7			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单 价 (元)	暂估合 价 (元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 25 页 共 60 页

项目编码	040103001002	项目名称	防滑槽回填	计量单位	m3	工程量	194.59				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-109	填土碾压 羊足碾	1000m3	0.0010	462.48	45.32	2515.06	30.58%	0.46	0.05	2.32	0.85
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.46	0.04	2.32	0.85
综合工日82元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						—	0.04	—	0.00	
	材料费小计						—	0.04	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 26 页 共 60 页

项目编码	040406004001	项目名称	C15细粒混凝土浆砌块石护脚		计量单位	m3	工程量	185.6			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-308	现浇混凝土构件 混凝土基础 混凝土	10m3	0.1000	468.71	2681.9	0	30.58%	46.87	268.19	0.00	14.33
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.11	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			46.87	268.08	0.00	14.33			
综合工日82元/工日		未计价材料费			267.24						
清单项目综合单价								329.28			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土 C20				m3	1.02	262	267.24			
	其他材料费						—	0.84	—	0.00	
	材料费小计						—	268.08	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目

工程名称：建筑工程

第 27 页 共 60 页

项目编码		040406002001	项目名称		C25钢筋砼现浇侧墙	计量单位	m3	工程量	3.78		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-357	现浇混凝土构件 挡墙墙身 混凝土	10m3	0.1000	922.91	3161.3	0	30.58%	92.29	316.13	0.00	28.22
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.11	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						92.29	316.02	0.00	28.22
综合工日82元/工日		未计价材料费						315.18			
清单项目综合单价								436.53			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	商品混凝土 C25				m3	1.02	309	315.18			
	其他材料费						-	0.84	-	0.00	
	材料费小计						-	316.02	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 28 页 共 60 页

项目编码	040406004002	项目名称	C25钢筋砼现浇底板	计量单位	m3	工程量	2.36				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-353	现浇混凝土构件 矩形实体连续板 混凝土	10m3	0.1000	830.17	3177.62	0	30.58%	83.02	317.76	0.00	25.39
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.30	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			83.02	317.46	0.00	25.39			
综合工日82元/工日		未计价材料费			315.18						
清单项目综合单价								425.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	商品混凝土 C25			m3	1.02	309	315.18	-	-		
	其他材料费					-	2.28	-	0.00		
	材料费小计					-	317.46	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目

工程名称：建筑工程

第 29 页 共 60 页

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.47				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-5	带肋钢筋直径(mm)14以内	t	1.0000	1017.29	3520.5	43.51	30.58%	1017.29	3520.50	38.42	322.84
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-405.40	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				1017.29	3115.10	38.42	322.84
综合工日82元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								4493.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋 HRB400 Φ14以内			kg	1025	2.993	3067.83	-	-		
	其他材料费			-	-	-	47.27	-	0.00		
	材料费小计			-	-	-	3115.10	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目

工程名称：建筑工程

第 30 页 共 60 页

项目编码		040402008001		项目名称		C25砼截流环		计量单位		m3		工程量		5.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-308	现浇混凝土构件 混凝土基础 混凝土	10m3	0.1000	468.71	2794.1	0	30.58%	46.87	279.41	0.00	14.33				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	-0.11	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				46.87	279.30	0.00	14.33				
综合工日82元/工日				未计价材料费							278.46				
清单项目综合单价												340.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	商品混凝土 C25				m3	1.02	273	278.46							
	其他材料费						-	0.84	-	0.00					
	材料费小计						-	279.30	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 31 页 共 60 页

项目编码		040406004003	项目名称		吸水坑C25现浇钢筋混凝土底板		计量单位	m3	工程量	1.53	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-353	现浇混凝土构件 矩形实体连续板 混凝土	10m3	0.1000	830.17	3177.62	0	30.58%	83.02	317.76	0.00	25.39
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.30	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						83.02	317.46	0.00	25.39
综合工日82元/工日		未计价材料费						315.18			
清单项目综合单价								425.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	商品混凝土 C25				m3	1.02	309	315.18			
	其他材料费						-	2.28	-	0.00	
	材料费小计						-	317.46	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 32 页 共 60 页

项目编码	040406002002	项目名称	吸水坑C25现浇钢筋混凝土侧墙			计量单位	m3	工程量	1.63		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-357	现浇混凝土构件 挡墙墙身 混凝土	10m3	0.1000	922.91	3161.3	0	30.58%	92.29	316.13	0.00	28.22
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.11	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					92.29	316.02	0.00	28.22	
综合工日82元/工日		未计价材料费					315.18				
清单项目综合单价								436.53			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	商品混凝土 C25				m3	1.02	309	315.18			
	其他材料费						-	0.84	-	0.00	
	材料费小计						-	316.02	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 33 页 共 60 页

项目编码	040303024001	项目名称	C25现浇钢筋混凝土 土外包	计量单位	m3	工程量	5.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-339	现浇混凝土构件 拱 上构件 混凝土	10m3	0.1000	1677.56	3042.08	0	30.58%	167.76	304.21	0.00	51.30
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.86	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						167.76	303.34	0.00	51.30
综合工日82元/工日		未计价材料费						296.82			
清单项目综合单价								522.4			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	商品混凝土 C25				m3	1.02	291	296.82			
	其他材料费						-	6.52	-	0.00	
	材料费小计						-	303.34	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 34 页 共 60 页

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.75				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-5	带肋钢筋直径(mm) 14以内	t	1.0000	1017.29	3520.5	43.51	30.58%	1017.29	3520.50	38.42	322.84
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-405.40	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1017.29	3115.10	38.42	322.84
综合工日82元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4493.65			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢筋 HRB400 Φ14以内				kg	1025	2.993	3067.83			
	其他材料费						—	47.27	—	0.00	
	材料费小计						—	3115.10	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 35 页 共 60 页

项目编码	010201002002	项目名称	铺设土工合成材料	计量单位	m2	工程量	31.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-16	土工布 焊接 一般斜铺 600g/m2	100m2	0.0100	123.66	883.23	88.22	30.58%	1.24	8.83	0.81	0.63
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.24	8.83	0.81	0.63
综合工日82元/工日		未计价材料费						8.68			
清单项目综合单价								11.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.1523	1	0.15				
	土工布			m2	1.085	8	8.68				
	材料费小计					-	8.83	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 36 页 共 60 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	64.64				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0010	524.8	0	2463.73	30.58%	0.52	0.00	2.31	0.87
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				0.52	0.00	2.31	0.87
综合工日82元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								3.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 37 页 共 60 页

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	7.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-109	填土碾压 羊足碾	1000m3	0.0010	462.48	45.43	2515.06	30.58%	0.46	0.05	2.32	0.85
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.46	0.04	2.32	0.85
综合工日82元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3.67			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	0.04	—	0.00		
	材料费小计					—	0.04	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 38 页 共 60 页

项目编码	040303024002	项目名称	C25现浇砼踏步	计量单位	m3	工程量	22.12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-361	现浇混凝土构件 台阶 混凝土	10m3	0.1000	628.28	3181.82	0	30.58%	62.83	318.18	0.00	19.21
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.35	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						62.83	317.83	0.00	19.21
综合工日82元/工日		未计价材料费						315.18			
清单项目综合单价								399.87			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	商品混凝土 C25				m3	1.02	309	315.18			
	其他材料费						-	2.65	-	0.00	
	材料费小计						-	317.83	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 39 页 共 60 页

项目编码	040303015001	项目名称	C25现浇砼侧墙	计量单位	m3	工程量	10.77				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-357	现浇混凝土构件 挡 墙墙身 混凝土	10m3	0.1000	922.91	3161.3	0	30.58%	92.29	316.13	0.00	28.22
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.11	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						92.29	316.02	0.00	28.22
综合工日82元/工日		未计价材料费						315.18			
清单项目综合单价								436.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	商品混凝土 C25				m3	1.02	309	315.18			
	其他材料费						-	0.84	-	0.00	
	材料费小计						-	316.02	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 40 页 共 60 页

项目编码	040309001001	项目名称	金属栏杆	计量单位	m	工程量	290				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目4	金属栏杆	m	1.0000	0	26.5	0	30.58%	0.00	26.50	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	26.50	0.00	0.00
		未计价材料费							0		
清单项目综合单价								26.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	金属栏杆			m	1	26.495	26.5				
材料费小计						—	26.50	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 41 页 共 60 页

项目编码	040303002001	项目名称	C25砼现浇围栏基础	计量单位	m3	工程量	10.13				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-308	现浇混凝土构件 混凝土基础 混凝土	10m3	0.1000	468.71	2794.1	0	30.58%	46.87	279.41	0.00	14.33
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.11	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			46.87	279.30	0.00	14.33			
综合工日82元/工日		未计价材料费			278.46						
清单项目综合单价					340.5						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	商品混凝土 C25			m3	1.02	273	278.46	-	-		
	其他材料费			-	-	-	0.84	-	0.00		
	材料费小计			-	-	-	279.30	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 42 页 共 60 页

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	29.26				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0010	524.8	0	2463.73	30.58%	0.52	0.00	2.31	0.87
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计				0.52	0.00	2.31	0.87		
综合工日82元/工日		未计价材料费				0					
清单项目综合单价								3.7			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 43 页 共 60 页

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	20.9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-109	填土碾压 羊足碾	1000m3	0.0010	462.48	54.6	2515.06	30.58%	0.46	0.05	2.32	0.85
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.46	0.05	2.32	0.85	
综合工日82元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								3.68			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						-	0.05	-	0.00	
	材料费小计						-	0.05	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 44 页 共 60 页

项目编码	040103001005	项目名称	砂砾石垫层（40cm厚）	计量单位	m3	工程量	24.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-112 换	填土夯实 平地	100m3	0.0100	817.79	8000	145.45	30.58%	8.18	80.00	1.22	2.87
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.18	80.00	1.22	2.87
综合工日82元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								92.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)	
	砂砾石				m3	1	80	80			
材料费小计							—	80.00	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目

工程名称：建筑工程

第 45 页 共 60 页

项目编码	040305003001	项目名称	C25砼U型预制砖衬砌				计量单位	m3	工程量	3.2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-579	浆砌预制块 护坡、台阶	10m3	0.1000	1703.71	4198.49	21.76	30.58%	170.37	419.85	2.01	52.71
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-1.49	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						170.37	418.36	2.01	52.71
综合工日82元/工日		未计价材料费						407.12			
清单项目综合单价								643.46			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	混凝土预制块(综合)				m3	0.919	443	407.12			
	其他材料费						-	11.24	-	0.00	
	材料费小计						-	418.36	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 46 页 共 60 页

项目编码	040202009003	项目名称	5cm细砂保护层	计量单位	m3	工程量	0.18				
清单综合单价组成明细											
定额编 号	定额名称	定额 单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-10	垫层 砂	10m3	0.1000	392.37	639.88	18.96	46.15%	39.24	63.99	1.67	18.11
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	21.15	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价	小计			39.24	85.14	1.67	18.11				
综合工日82元/工日	未计价材料费			0							
清单项目综合单价								144.17			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费			元	2.539	1	2.54				
	其他材料费					—	82.6	—	0.00		
	材料费小计					—	85.14	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 47 页 共 60 页

项目编码	010201002003	项目名称	铺设土工合成材料	计量单位	m2	工程量	50				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-16	土工布 焊接 一般斜铺 600g/m2	100m2	0.0100	123.66	644.53	88.22	30.58%	1.24	6.45	0.81	0.63
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.24	6.45	0.81	0.63
综合工日82元/工日		未计价材料费						6.29			
清单项目综合单价								9.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.1523	1	0.15				
	土工布 0.25mm			m2	1.085	5.8	6.29				
	材料费小计					-	6.45	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 48 页 共 60 页

项目编码	010508001001	项目名称	沥青砂浆伸缩缝	计量单位	m2	工程量	0.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-283	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1000	255.35	1029.38	1.14	30.58%	25.54	102.94	0.10	7.84
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-11.87	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			25.54	91.07	0.10	7.84			
综合工日82元/工日		未计价材料费			0						
清单项目综合单价								124.55			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费				元	1.476	1	1.48			
	其他材料费						—	89.6	—	0.00	
	材料费小计						—	91.07	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 49 页 共 60 页

项目编码	040304003001	项目名称	C25砼预制盖板			计量单位	m3	工程量	6.5		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-469	预制混凝土构件 矩形板 混凝土	10m3	0.1000	658.87	3183.48	0	30.58%	65.89	318.35	0.00	20.15
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.37	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						65.89	317.98	0.00	20.15
综合工日82元/工日		未计价材料费						315.18			
清单项目综合单价								404.01			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	商品混凝土 C25				m3	1.02	309	315.18			
	其他材料费						-	2.8	-	0.00	
	材料费小计						-	317.98	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 50 页 共 60 页

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	10.07				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0010	524.8	0	2463.73	30.58%	0.52	0.00	2.31	0.87
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				0.52	0.00	2.31	0.87
综合工日82元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								3.7			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目

工程名称：建筑工程

第 51 页 共 60 页

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3.68				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-109	填土碾压 羊足碾	1000m3	0.0010	462.48	54.6	2515.06	30.58%	0.46	0.05	2.32	0.85
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				0.46	0.05	2.32	0.85
综合工日82元/工日				未计价材料费						0	
清单项目综合单价								3.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	0.05	-	0.00		
	材料费小计					-	0.05	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 52 页 共 60 页

项目编码	040303002002	项目名称	C30砼现浇闸墩	计量单位	m3	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-325	现浇混凝土构件 柱式墩台身 混凝土	10m3	0.1000	1167.93	3179.72	0	30.58%	116.79	317.97	0.00	35.72
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.33	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						116.79	317.65	0.00	35.72
综合工日82元/工日		未计价材料费						315.18			
清单项目综合单价								470.15			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	商品混凝土 C30				m3	1.02	309	315.18			
	其他材料费						-	2.47	-	0.00	
	材料费小计						-	317.65	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 53 页 共 60 页

项目编码	040303002003	项目名称	C30砼现浇闸底板	计量单位	m3	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-325	现浇混凝土构件 柱式墩台身 混凝土	10m3	0.1000	969.24	3173.44	0	30.58%	96.92	317.34	0.00	29.64
			人工费调整					0.00	-	-	-
			材料费价差						-0.25	-	-
			机械费调整						-	0.00	-
	人工单价	小计						96.92	317.09	0.00	29.64
	综合工日82元/工日	未计价材料费						315.18			
清单项目综合单价								443.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	商品混凝土 C30			m3	1.02	309	315.18				
	其他材料费					-	1.91	-	0.00		
	材料费小计					-	317.09	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 54 页 共 60 页

项目编码	040303010001	项目名称	C30砼预制桥板	计量单位	m3	工程量	0.09				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-341	现浇混凝土构件 板 拱 混凝土	10m3	0.1000	1198.68	3178.4	0	30.58%	119.87	317.84	0.00	36.66
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.31	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			119.87	317.53	0.00	36.66			
综合工日82元/工日		未计价材料费						315.18			
清单项目综合单价								474			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	商品混凝土 C30			m3	1.02	309	315.18				
	其他材料费					-	2.35	-	0.00		
	材料费小计					-	317.53	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 55 页 共 60 页

项目编码	040103001007	项目名称	砂砾石垫层		计量单位	m3	工程量	2.15			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-112 换	填土夯实 平地	100m3	0.0100	817.79	8000	145.45	30.58%	8.18	80.00	1.22	2.87
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.18	80.00	1.22	2.87
综合工日82元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								92.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	砂砾石				m3	1	80	80			
材料费小计							—	80.00	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目

工程名称：建筑工程

第 56 页 共 60 页

项目编码		040901001003	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.02	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-5	带肋钢筋直径(mm) 14以内	t	1.0000	1017.29	3520.5	43.51	30.58%	1017.29	3520.50	38.42	322.84
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-405.40	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1017.29	3115.10	38.42	322.84
综合工日82元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4493.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋 HRB400 Φ14以内				kg	1025	2.993	3067.83			
	其他材料费						-	47.27	-	0.00	
	材料费小计						-	3115.10	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 57 页 共 60 页

项目编码		04B002		项目名称		林下种植（梭梭接 种肉苁蓉）		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目5	林下种植（梭梭接 种肉苁蓉）	项	1.0000	4000	101562.23	0	30.58%	4000.00	101562.23	0.00	1223.20				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						4000.00	101562.23	0.00	1223.20				
未计价材料费								0							
清单项目综合单价								106785.43							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)					
	林下种植（梭梭接 种肉苁蓉）				项	1	101562.229	101562.23							
材料费小计						-	101562.23	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 58 页 共 60 页

项目编码		040202009004	项目名称		改造砂石道路（厚度0.3m）		计量单位	m2	工程量	3200	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-180换	砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度(cm) 15 实际厚度(cm) :30	100m2	0.0100	422.9	1075.43	178.34	30.58%	4.23	10.75	1.62	1.79
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	2.86	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.23	13.62	1.62	1.79
综合工日82元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								21.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	砂砾 5~80mm				m3	0.3704	35.62	13.19			
	其他材料费				元	0.4257	1	0.43			
	其他材料费						—	0	—	0.00	
	材料费小计						—	13.62	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：建筑工程

第 59 页 共 60 页

项目编码	040309001002	项目名称	金属栏杆	计量单位	m	工程量	1210				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目4	金属栏杆	m	1.0000	0	26.5	0	30.58%	0.00	26.50	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	26.50	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								26.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	金属栏杆			m	1	26.495	26.5				
材料费小计						—	26.50	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目

工程名称：建筑工程

第 60 页 共 60 页

项目编码		040303002004	项目名称		C25砼现浇围栏基础			计量单位	m3	工程量	41.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-308	现浇混凝土构件 混凝土基础	10m3	0.1000	468.71	2793.06	0	30.58%	46.87	279.31	0.00	14.33
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.10	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					46.87		279.21	0.00	14.33
综合工日82元/工日		未计价材料费					278.46				
清单项目综合单价								340.41			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	商品混凝土 C25				m3	1.02	273	278.46			
	其他材料费						—	0.75	—	0.00	
	材料费小计						—	279.21	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 建筑工程 标段： 肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目

工程名称：建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡
村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				100	
2	发包人供应材料				100	
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	34802.24		34802.24
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	158192.01	16	25310.72
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	158192.01	6	9491.52
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	953055.86	9	85775.03
合 计					120577.27

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目

工程名称：机电设备及安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	115215.75	
二	措施项目费 (费率措施费)	1982.73	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	1289.42	—
	其中: 社会保险费	937.76	—
	其中: 住房公积金	351.66	—
	其中: 环境保护税		—
五	税金	10663.91	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		129,151.81	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政
衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达
国有林场巩固提升项目

工程名称：机电设备及安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	050306004001	变频控制柜	1. 规格、型号： 规格：GD，800*600*2200，含 1 台75KW 变频器、其它母线、开关等辅材	台	1	13272.85	13272.85		237.27
2	030109011001	潜水泵	1. 型号：200QJ80-40/4，额定流量72m ³ /h，30kw，扬程36m	台	2	8456.3	16912.6		1102.66
3	030216006001	砾石过滤器		台	1	14317.08	14317.08		1914.35
4	080801007001	进线柜	1. 规格：GGD，800*600*2200，含其它母线、开关等辅材	台	1	4227.9	4227.9		87.04
5	030408001001	电力电缆	1. 规格：YJV-0.6/1KV3x6mm ² （水泵）	m	30	24.09	722.7		86.54
6	030406001001	发电机	1. 容量（kW）：10kw	台	1	9499.84	9499.84		403.62
7	030401002001	50千伏变压器		台	1	36686.94	36686.94		794.24
8	030408001002	电力电缆	1. 规格：YJV-0.6/1KV3x16+1*10mm ²	m	200	24.08	4816		576.94
9	030408001003	10KV输电线路		m	45	188.82	8496.9		58.36
10	03B001	施肥桶（500L）+搅拌机+注射泵、带进出口阀、排水阀及压差表		项	1	6262.94	6262.94		600
		分部小计					115215.75		5861.02
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							115215.75		5861.02
合 计							115215.75		5861.02

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：机电设备及安装工程

第 1 页 共 10 页

项目编码	050306004001	项目名称	变频控制柜	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-79	低压电容器柜	台	1.0000	237.27	12858.57	91.28	42.62%	237.27	12858.57	82.01	101.12
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-6.12	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			237.27	12852.45	82.01	101.12			
二类工84元/工日;三类工72元/工日;一类工93元/工日		未计价材料费			12805.67						
清单项目综合单价								13272.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	变频控制柜				台	1	12805.672	12805.67			
	其他材料费						—	46.78	—	0.00	
	材料费小计						—	12852.45	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：机电设备及安装工程

第 2 页 共 10 页

项目编码	030109011001	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-581	单级离心泵、多级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量(t以内)0.5	台	1.0000	551.33	7633.71	50.05	42.62%	551.33	7633.71	46.45	234.98
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-10.17	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			551.33	7623.54	46.45	234.98			
三类工72元/工日;一类工93元/工日		未计价材料费			7506.77						
清单项目综合单价								8456.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	潜水泵			台	1	7506.773	7506.77				
	其他材料费					-	116.77	-	0.00		
	材料费小计					-	7623.54	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目

工程名称：机电设备及安装工程

第 3 页 共 10 页

项目编码	030216006001	项目名称	砾石过滤器					计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费	人工费		材料费	机械费	管理费 和利润	
9-240	过滤器 单流式 直径(mm) φ800	台	1.0000	1914.35	11141.63	517.84	42.62%	1914.35	11141.63	465.76	815.90	
人工费调整								0.00	-	-	-	
材料费价差								-	-20.56	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价		小计						1914.35	11121.07	465.76	815.90	
三类工72元/工日;一类工93元/工日		未计价材料费						10951.06				
清单项目综合单价								14317.08				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	砾石过滤器					台	1	10951.058	10951.06	-	-	
	其他材料费							-	170.01	-	0.00	
	材料费小计							-	11121.06	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目
 工程名称：机电设备及安装工程
 第 4 页 共 10 页

项目编码	080801007001	项目名称	进线柜	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-587	普通控制箱机旁	台	1.0000	87.04	4108.04	7.78	42.62%	87.04	4108.04	7.78	37.10
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-12.06	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			87.04	4095.98	7.78	37.10			
二类工84元/工日;三类工72元/工日;一类工93元/工日		未计价材料费			4000						
清单项目综合单价								4227.9			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通控制箱机旁			台	1	4000	4000				
	其他材料费					—	95.98	—	0.00		
	材料费小计					—	4095.98	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：机电设备及安装工程

第 5 页 共 10 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-380	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以下) 10	100m	0.0100	288.47	2005.05	6.84	42.62%	2.88	20.05	0.06	1.23
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.14	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					2.88	19.91	0.06	1.23	
二类工84元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费					18.8				
清单项目综合单价							24.09				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	YJV-0.6/1KV3x6mm ²			m	1	18.8	18.8				
	其他材料费					—	1.11	—	0.00		
	材料费小计					—	19.91	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：机电设备及安装工程

第 6 页 共 10 页

项目编码	030406001001	项目名称	发电机			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-845	小型电机干燥(功率kW以下)13	台	1.0000	403.62	8939.42	0	42.62%	403.62	8939.42	0.00	172.02
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-15.22	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					403.62	8924.20	0.00	172.02	
二类工84元/工日		未计价材料费					8800				
清单项目综合单价								9499.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	10KW发电机				台	1	8800	8800	-	-	
	其他材料费						-	124.2	-	0.00	
	材料费小计						-	8924.20	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：机电设备及安装工程

第 7 页 共 10 页

项目编码	030401002001	项目名称	50千伏变压器	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1	油浸电力变压器安装 容量(kV·A以下)500	台	1.0000	794.24	35202.46	422.32	42.62%	794.24	35202.46	375.22	338.50
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-23.48	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						794.24	35178.98	375.22	338.50
二类工84元/工日;三类工72元/工日;一类工93元/工日		未计价材料费						35000			
清单项目综合单价								36686.94			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	50千伏变压器				台	1	35000	35000			
	其他材料费						-	178.98	-	0.00	
	材料费小计						-	35178.98	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：机电设备及安装工程

第 9 页 共 10 页

项目编码	030408001003	项目名称	10KV输电线路	计量单位	m	工程量	45				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-552	低压架空电缆 三芯电缆(截面mm2以内)50	100m	0.0100	129.68	18830.2	3.22	42.62%	1.30	188.30	0.03	0.55
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-1.36	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.30	186.94	0.03	0.55
二类工84元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费						176.65			
清单项目综合单价								188.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	10KV输电线路			m	1	176.65	176.65				
	其他材料费					—	10.29	—	0.00		
	材料费小计					—	186.94	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进
乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升
项目

工程名称：机电设备及安装工程

第 10 页 共 10 页

项目编码	03B001	项目名称	施肥桶（500L）+搅拌机+注射泵、带进出口阀、排水阀及压差表	计量单位	项	工程量	1								
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目1	施肥桶（500L）+搅拌机+注射泵、带进出口阀、排水阀及压差表	项	1.0000	600	5207.22	200	42.62%	600.00	5207.22	200.00	255.72				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计							600.00	5207.22	200.00	255.72			
		未计价材料费							5007.22						
清单项目综合单价												6262.94			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	施肥桶（500L）+搅拌机+注射泵、带进出口阀、排水阀及压差表			项	1	5007.22	5007.22								
	其他材料费					-	200	-	0.00						
	材料费小计					-	5207.22	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机电设备及安装工程

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目

工程名称：机电设备及安装工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：机电设备及安装工程
 标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				100	
2	发包人供应材料				100	
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：机电设备及安装工程

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	1289.42		1289.42
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	5861.02	16	937.76
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	5861.02	6	351.66
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	118487.9	9	10663.91
合 计					11953.33

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政
衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达
国有林场巩固提升项目

工程名称：金属结构设备及安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040602031001	手提式钢闸门 (0.5*0.6)		t	0.029	9326.21	270.46		29
2	040602031002	门框一体式钢 闸门(0.7*0.6)		t	0.095	9326.21	885.99		95
		分部小计					1156.45		124
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							1156.45		124
合 计							1156.45		124

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升

工程名称：金属结构设备及安装工程 项目

第 2 页 共 2 页

项目编码	040602031002	项目名称	门框一体式钢闸门 (0.7*0.6)		计量单位	t	工程量	0.095			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目2	门框一体式钢闸门 (0.7*0.6)	t	1.0000	1000	7700	200	42.62%	1000.00	7700.00	200.00	426.20
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1000.00	7700.00	200.00	426.20
		未计价材料费						7500			
清单项目综合单价								9326.21			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	门框一体式钢闸门 (0.7*0.6)				t	1	7500	7500	-	-	
	其他材料费						-	200	-	0.00	
	材料费小计						-	7700.00	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目

工程名称：金属结构设备及安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金属结构设备及安装工程 标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金属结构设备及安装工程
 标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：金属结构设备及安装工程 标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				100	
2	发包人供应材料				100	
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：金属结构设备及安装工程

标段：肃州区三合林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——欠发达国有林场巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	27.28		27.28
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	124	16	19.84
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	124	6	7.44
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	1225.67	9	110.31
合 计					137.59

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：