

## 单位工程清单费用

工程名称:电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	
1.1	其中：建筑工人社保费用	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	
2.2.1	安全文明施工措施费	
2.2.2	冬雨季施工增加费	
2.2.3	夜间施工增加费	
2.2.4	二次搬运费	
2.2.5	测量放线定位复测费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	
5	增值税	
6	单位工程造价	
合                计		11961.66

## 分部分项工程项目清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

[illegible]

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程

**专业/标段：房屋建筑与装饰工程**

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单

工程名称：房屋建筑与装饰工程			专业/标段：房屋建筑与装饰工程		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 部位:大楼北立面 2. 拆除的基层类型:混凝土或砌体 3. 饰面材料种类:瓷砖饰面 4. 垃圾运输:垃圾运输下楼并外运至指定地点 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾外运	m2	1304
2	011705002002	立面块料拆除	[项目特征] 1. 部位:楼顶圆盘观览台 2. 拆除的基层类型:混凝土或砌体 3. 饰面材料种类:瓷砖饰面 4. 垃圾运输:垃圾运输下楼并外运至指定地点 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾外运	m2	432

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
3	011201001001	墙、柱面一般抹灰	<p>[项目特征]</p> <p>1. 部位:大楼北立面</p> <p>2. 基层类型:混凝土或砌体</p> <p>3. 基层修复:对铲除后的基层墙体进行彻底清理、除尘。对墙体表面进行找平处理, 修补缺损、凹陷部位。对裂缝及薄弱环节进行加固处理, 涂刷渗透型防水剂进行防水加强处理, 确保基层牢固、平整、干燥、洁净。</p> <p>4. 挂网抗裂:整体铺设抗裂网格布, 使用专用粘结砂浆对网格布进行全覆盖, 确保网格布埋置于砂浆中层, 增强整体抗裂性能。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 基层修复</p> <p>3. 挂网抗裂</p>	m2	1304

# 分部分项工程项目清单

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
4	011201001003	墙、柱面一般抹灰	<p>[项目特征]</p> <p>1. 部位:楼顶圆盘观览台</p> <p>2. 基层类型:混凝土或砌体</p> <p>3. 基层修复:对铲除后的基层墙体进行彻底清理、除尘。对墙体表面进行找平处理，修补缺损、凹陷部位。对裂缝及薄弱环节进行加固处理，涂刷渗透型防水剂进行防水加强处理，确保基层牢固、平整、干燥、洁净。</p> <p>4. 挂网抗裂:整体铺设抗裂网格布，使用专用粘结砂浆对网格布进行全覆盖，确保网格布埋置于砂浆中层，增强整体抗裂性能。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 基层修复</p> <p>3. 挂网抗裂</p>	m2	432

# 分部分项工程项目清单

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
5	011403001001	抹灰面油漆	<p>[项目特征]</p> <p>1. 部位:大楼北立面</p> <p>2. 满刮腻子</p> <p>3. 批刮（或喷涂）抗碱封闭底漆</p> <p>4. 喷涂真石漆</p> <p>5. 喷涂高性能耐候性罩面清漆</p> <p>6. 细部处理:分格线尺寸必须控制在15cm*30cm 左右，以匹配原瓷砖分格缝，保证最终外观线条与原设计风格一致。对窗口四周、檐口线条、造型接缝、空调洞口、落水管卡等细部节点进行专项防水密封与收口美化处理，防止雨水渗漏，确保整体美观。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷防护材料、油漆</p>	m2	1304



## 分部分项工程项目清单

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

## 措施项目清单

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量
一		通用措施			
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1
4	011801002001	二次搬运费		项	1
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1
二		专业措施			
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1
合                计					