

说明：已标价工程量清单按照《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价【2020】56号）等文件规定的格式填写。由计价软件打印的已标价工程量清单与上述文件格式不一致的，以计价软件打印的表格为准。投标人采用的计价软件应当通过了湖南建设工程造价管理总站的测评。

（附后）



A handwritten signature in black ink, appearing to be "尹慧伦", located below the red stamp.

E.3：投标总价封面

桂东县老旧小区提质改造项目（县城区沿江
道路修复提质改造二期）工程

投 标 总 价

投 标 人：瀚景建设集团有限公司
(单位盖章)



2025年04月17日

湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

E. 8：投标总价扉页

投 标 总 价

招 标 人： 1

工程名称： 桂东县老旧小区提质改造项目（县城区沿江道路修复提质改造二期）

投标总价(小写)： 1126652.67

(大写)： 壹佰壹拾贰万陆仟陆佰伍拾贰元陆角柒分

投 标 人： 瀚景建设集团有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 李萍

(签字或盖章)

编 制 人： 尹慧伦

(造价工程师签字盖专用章)

中华人民共和国二级注册造价工程师
B21203400001162
瀚景建设集团有限公司
有效期至：2028年08月13日2025年04月17日

E. 11：工程计价总说明

总 说 明

工程名称：桂东县老旧小区提质改造项目（县城区沿江道路修复提质改造二期）第1页 共1页

投标报价应根据招标文件中的有关计价要求,并按照下列依据自主报价。

(1) 本招标文件、招标工程量清单;

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》;

(3) 《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2020〕56号);

(4) 企业定额和企业数据,湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准,取费标准、计费程序

(5) 招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件;

(6) 建筑设计文件及相关资料;


(7) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案;

(8) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料;

(9) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息;

(10) 其他的相关资料

尹建伦



E. 12： 建设项目投标报价汇总表

工程名称：桂东县老旧小区提质改造项目（县城区沿江道路修复提质改造二期）第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	桂东县老旧小区提质改造项目（县城区沿江道路修复提质改造二期）	1126652.67	24042.67	
1.1	市政工程	1098806.25	23290.62	
1.2	园林绿化工程	27846.42	752.05	
合 计		1126652.67	24042.67	

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。



E. 14：单位工程投标报价汇总表

工程名称：市政工程 标段：

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中： 暂估价(元)
一	分部分项工程费			975265.14	
1	直接费			973874.52	
1.1	人工费			158989.66	
1.2	材料费			796014.79	403611.92
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
	机械费			18870.07	
2	管理费		0.1	688.98	
3	其他管理费		2		
	利润		0.1	688.98	
二	措施项目费			26801.59	
1	措施项目费			1947.43	
	直接费			1943.61	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费			117.51	
1.1.3	机械费			1826.10	
1.2	管理费		0.1	1.91	
1.3	利润		0.1	1.91	
2	总价措施项目费			1563.54	
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37	23290.62	
3.1	其中安全生产费		2.63	18176.36	
三	其他项目费			6012.40	
四	税前造价			1008079.13	
五	销项税额		9	90727.12	
单位工程建安造价		四+五		1098806.25	

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：市政工程 标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
		新建人行道					502700.36	207999.15
1	040309001001	不锈钢仿木纹栏杆（暂估价）含安装	详见设计图纸	m	559.00	366.00	204594.00	204594.00
2	040305003001	M7.5浆砌石挡土墙基础	1.石基础 毛石〰换:水泥42.5水泥砂浆M7.5 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车普通土 3.自卸汽车运土方运距1km内〰实际运距(km):7	m3	22.50	346.34	7792.65	
3	040305003002	M7.5浆砌石挡土墙	1.挡土墙 毛石〰换:水泥42.5水泥砂浆M7.5	m3	36.00	332.83	11981.88	
4	040305004001	砖基础	砖基础 1.M7.5水泥砂浆砌筑	m3	42.90	521.81	22385.65	
5	040305001001	C15砼垫层	1.混凝土强度等级:商品砼C15;	m3	14.30	460.31	6582.43	
6	040804001001	路灯配管DN110 PC	路灯配管DN110 PC 1.埋地	m	572.00	8.42	4816.24	
7	040504009001	雨水口	双篦雨水口, 06MS201-8,页13	座	7.00	1408.82	9861.74	3405.15
8	040501004001	PE DN200排水管	1.材质及规格:PE管200;	m	36.00	92.24	3320.64	
9	040103002001	余方弃置（暂计运距7km）	1.废弃料品种:土方; 2.运距暂计:7km;	m3	195.624	20.52	4014.20	
10	040204001001	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	1430.00	2.17	3103.10	
本页合计							278452.53	207999.15

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：市政工程 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
11	040204002001	人行道块料铺设	1.基础、垫层：材料品种、厚度:10CM厚C25砼垫层; 2.5cm厚1:3水泥砂浆调平层 3.块料品种、规格:600*300*30芝麻灰花岗岩版;	m2	1191.00	134.62	160332.42	
12	040204002002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:盲道板; 2.5cm厚1:3水泥砂浆调平层 3.基础、垫层：材料品种、厚度:10CM厚C25砼垫层;	m2	143.00	110.11	15745.73	
13	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:700*300*120花岗岩路缘石; 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土;	m	572.00	38.26	21884.72	
14	040204007001	树池砌筑	1.树池尺寸:1000*1000; 2.材料品种、规格:150*80花岗岩;	个	96.00	120.38	11556.48	
15	050201005001	嵌草砖(格)铺装	嵌草砖(格)铺装 1.透水正孔植草砖45mm	m2	96.00	65.00	6240.00	
16	041001005001	更换路缘石	1.拆除人行道 路沿石（缘石） 风镐拆除 2.建筑垃圾外运暂计7km 3.人工装车 4.麻石侧石 120*300	m	572.00	14.84	8488.48	
		栏杆改造					213424.62	179612.79
本页合计							224247.83	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：市政工程 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
17	041001002001	拆除人行道	1. 材质:水泥拉丝板; 2. 厚度:3cm厚; 3. 外运7km	m ²	365.00	66.45	24254.25	12300.79
18	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:3cm厚水泥拉丝板; 2. 基础、垫层:1:3水泥砂浆;	m ²	365.00	11.33	4135.45	
19	011609001001	塑木栏杆拆除	1. 栏杆(板)的高度:1.15米; 2. 栏杆、栏板种类:塑木栏杆; 3. 外运7km;	m	332.00	1.52	504.64	
20	040309001003	不锈钢仿木纹栏杆(暂估价)含安装	详见设计图纸	m	332.00	366.00	121512.00	121512.00
21	010807006001	更换柱东好人橱窗(暂估价)	更换柱东好人橱窗	m ²	100.00	350.00	35000.00	35000.00
22	011405001001	小品油漆	1. 金属面油漆 金属面刷调和漆 钢构(配)件二遍	m ²	40.00	13.93	557.20	
23	050307019001	小品(暂估价)	1. 名称及材质:详见设计图; 2. 规格尺寸:1.5*2.5;	个	2.00	8000.00	16000.00	
24	050304005001	花架改造	1. 铲除原来外墙漆 2. 刮两遍外墙腻子 3. 一底一面油性外墙氟碳漆	m ²	166.10	3.98	661.08	
25	011207001001	墙面广告(暂估价)	墙面广告	m ²	60.00	180.00	10800.00	10800.00
		栈道更换					259140.16	
		本页合计					213424.62	179612.79

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：市政工程 标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
26	011606001001	拆除塑木地板	1. 拆除的基层类型:塑木地板; 2. 外运7km	m ²	1337.00	7.73	10335.01	
27	011101001001	仿树纹地面	1. 凿毛原有砂面 2. 清洗干净后刷水泥浆结合层 3. 60mm厚C25细石混凝土找平,内配3mm粗铁丝 4. 20mm厚1:1耐磨水泥砂浆微塑仿木纹地面(内铺镀锌钢丝网) 5. 三遍地仗处理 6. 刷5%微溶液 7. 着色罩面调和漆五遍 8. 喷涂聚乙烯高弹性彩色树底漆2便 9. 喷高弹性面漆封底三遍	m ²	1337.00	110.00	147070.00	
28	011609001004	塑木花池拆除	1. 隔断拆除 各种隔断或板壁拆除包括龙骨、基层 2. 建筑垃圾外运暂计7km 3. 人工装车暂计100m人工挑运	m ²	40.00	10.95	438.00	
29	010403006001	预制钢筋混凝土仿树纹栏杆	详见设计图	m	708.00	141.66	100295.28	
30	050304005002	蔷薇亭刷漆	1. 铲除原来外墙漆 2. 刮一遍外墙腻子 3. 一底一面油性外墙氟碳漆	m ²	9.6084	104.27	1001.87	
31	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆	台次	1.00	1947.43	1947.43	
		本页合计					261087.59	
		合 计					977212.57	387611.94

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第1页 共1页

清单编码	011705001001	项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台次	数量	1.00	综合单价 (元)	1947.43
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.10%	2.00%	0.10%	
J14-20	场外运费 履带式挖掘机 1m3以内	台次	1.00	1943.61		117.51	1826.10	1.91		1.91	1947.43
累计(元)				1943.61		117.51	1826.10	1.91		1.91	1947.43
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	枕木			m3	0.080	896.00	71.68				
	镀锌铁丝			kg	5.000	5.35	26.75				
	草袋			m2	6.380	2.99	19.08				
	材料费合计			元	-		117.51	-			

注：1. 本表用于编制招标投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第1页 共32页

清单编码	040309001001	项目名称		不锈钢仿木纹栏杆（暂估价） 含安装		计量单位	m	数量	559.00	综合单价 (元)	366.00
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费				
BCZM0001	不锈钢仿木纹栏杆（暂估价）含 安装	m	559.00	366.00		366.00					204594.00
累计(元)				204594.00		204594.00					204594.00
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	不锈钢仿木纹栏杆（暂估价）			m	559.000			366.00	204594.00		
	材料费合计			元	-			-	204594.00		

注：1. 本表用于编制招标投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第2页 共32页

清单编码	040305003001	项目名称		M7.5浆砌石挡土墙基础	计量单位	m3	数量	22.50	综合单价 (元)	346.34	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.10%	2.00%	0.10%	
A4-53换	石基础 毛石 [〃] 换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5	10m3	2.25	3175.47	1015.64	2074.40	85.43	11.39		11.39	7167.58
D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土	1000m3	0.0225	7242.18	2161.61		5080.57	0.16		0.16	163.28
D1-59 + D1-60 *6换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):7	1000m3	0.0225	20484.17		49.99	20434.18	0.45		0.45	461.80
累计(元)				7768.65	2333.83	4668.52	766.30	12.00		12.00	7792.66
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	毛石				m3	25.245	82.50	2082.71			
	水				t	4.585	4.10	18.80			
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级				kg	2302.233	0.413	950.82			
	河砂 综合				m3	11.416	119.32	1362.16			
	其他材料费				元	254.047	1.00	254.05			
	材料费合计				元	-		4668.52	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第3页 共32页

清单编码	040305003002	项目名称		M7.5浆砌石挡土墙	计量单位	m3	数量	36.00	综合单价 (元)	332.83	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.10%	2.00%	0.10%	
A4-61换	挡土墙 毛石 [〃] 换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5	10m3	3.60	3317.83	1158.00	2074.40	85.43	18.76		18.76	11981.70
累计(元)				11944.19	4168.80	7467.84	307.55	18.76		18.76	11981.70
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	毛石				m3	40.392	82.50	3332.34			
	水				t	6.904	4.10	28.31			
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级				kg	3683.573	0.413	1521.32			
	河砂 综合				m3	18.265	119.32	2179.38			
	其他材料费				元	406.447	1.00	406.45			
	材料费合计				元	-		7467.84	-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第4页 共32页

清单编码	040305004001		项目名称		砖基础		计量单位	m3	数量	42.90	综合单价 (元)	521.81
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)	
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.10%	2.00%	0.10%		
A4-1换	砖基础`换:预拌干混砌筑砂浆 DMM7.5		10m3	4.29	5203.94	2300.43	2852.21	51.30	30.37		30.37	22385.65
累计(元)					22324.90	9868.84	12235.98	220.08	30.37		30.37	22385.65
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	标准砖 240×115×53				m3	32.857	278.849	9162.14				
	水				t	4.505	4.10	18.47				
	预拌干混砌筑砂浆 DMM7.5				t	10.124	245.50	2485.44				
	其他材料费				元	569.802	1.00	569.80				
	材料费合计				元	-		12235.98	-			

注：1. 本表用于编制招标投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第5页 共32页

清单编码	040305001001	项目名称		C15砼垫层	计量单位	m3	数量	14.30	综合单价 (元)	460.31	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.10%	2.00%	0.10%	
D3-1	现浇混凝土 混凝土垫层	10m3	1.43	4590.23	921.44	3658.16	10.63	9.19		9.19	6582.42
累计(元)				6564.03	1317.66	5231.17	15.20	9.19		9.19	6582.42
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	水				t	6.006	4.10	24.62			
	商品混凝土(砾石) C15				m3	14.515	350.80	5091.86			
	其他材料费				元	114.855	1.00	114.86			
	材料费合计				元	-		5231.17	-		

注：1. 本表用于编制招标投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第6页 共32页

清单编码	040804001001	项目名称		路灯配管DN110 PC		计量单位	m	数量	572.00	综合单价 (元)	8.42
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.10%	2.00%	0.10%	
C4-1374	半硬质阻燃管地敷设 公称直径(mm以内) 80	100m	5.72	840.18	677.41	162.77		4.18		4.18	4814.18
累计(元)				4805.83	3874.79	931.04		4.18		4.18	4814.18
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	锯条 综合			根	5.720	0.58	3.32				
	其他材料费			元	0.057	1.00	0.06				
	路灯配管 PC			m	606.320	1.53	927.67				
	材料费合计			元	-		931.04	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第7页 共32页

清单编码	040504009001	项目名称		雨水口		计量单位	座	数量	7.00	综合单价 (元)	1408.82
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.10%	2.00%	0.10%	
D5-1929 + D5-1930*(-3))换	雨水口 双立管(1450×380) 不带沉淀 1.41m实际井深(m):0.8~ 换:铸铁雨水井算 680*380*45	座	7.00	1405.98	442.49	952.62	10.87	9.94		9.94	9861.74
累计(元)				9841.86	3097.43	6668.34	76.09	9.94		9.94	9861.74
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	标准砖 240×115×53			千块	3.542	510.00	1806.42				
	煤焦沥青漆 L01-17			kg	5.600	13.89	77.78				
	水			t	5.978	4.10	24.51				
	铸铁雨水井算 680*380*45			套	14.140			240.815	3405.12		
	商品混凝土(砾石) C15			m3	1.568	350.80	550.05				
	商品混凝土(砾石) C20			m3	0.140	370.85	51.92				
	商品混凝土(砾石) C30			m3	0.357	395.05	141.03				
	其他材料费			元	96.600	1.00	96.60				
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级			kg	555.435	0.413	229.39				
	河砂 综合			m3	2.232	119.32	266.32				

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：

第8页 共32页

	粗净砂	m3	0.210	91.45	19.20		
	材料费合计	元	-		3263.19	-	3405.15

注：1. 本表用于编制招标投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：

第9页 共32页

清单编码	040501004001	项目名称		PE DN200排水管		计量单位	m	数量	36.00	综合单价 (元)	92.24
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费				
D3-328换	塑料排水管 PVC管道安装 直径Φ160mm 换:PE DN200排水管	10m	3.60	920.47	375.17	545.30		3.42		3.42	3320.53
累计（元）				3313.69	1350.61	1963.08		3.42		3.42	3320.53
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	PVC胶			kg	1.296	13.66	17.70				
	PE DN200排水管			m	37.944	44.58	1691.54				
	PVC塑料接头零件 De160			个	16.200	6.73	109.03				
	玻璃钢卡箍 Φ160			套	18.180	6.37	115.81				
	其他材料费			元	29.012	1.00	29.01				
	材料费合计			元	-		1963.08	-			

注：1. 本表用于编制招标投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第10页 共32页

清单编码	040103002001	项目名称		余方弃置（暂计运距7km）		计量单位	m3	数量	195.624	综合单价（元）	20.52
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价（元）
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	0.10%	2.00%	0.10%	
D1-59 + D1-60 *6换	自卸汽车运土方运距1km内~实际运距(km):7	1000m3	0.19562	20484.17		49.99	20434.18	3.92		3.92	4014.95
累计（元）				4007.11		9.78	3997.33	3.92		3.92	4014.95
材料费明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	水			t	2.347	4.10	9.62				
	其他材料费				0.155	1.00	0.16				
	材料费合计			元	-		9.78	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第11页 共32页

清单编码	040204001001		项目名称		人行道整形碾压		计量单位	m2	数量	1430.00	综合单价 (元)	2.17
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)	
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	0.10%	2.00%	0.10%		
D2-7	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100㎡	14.30	216.35	201.03		15.32	3.29		3.29	3100.38	
累计（元）				3093.81	2874.73		219.08	3.29		3.29	3100.38	
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	材料费合计				元	-			-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：

第12页 共32页

清单编码	040204002001	项目名称		人行道块料铺设		计量单位	m ²	数量	1191.00	综合单价 (元)	134.62
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.10%	2.00%	0.10%	
D2-156换	人行道板安砌 花岗岩板材 厚度30-50mm内 [~] 换:600*300*30芝麻灰花岗岩版	100m ²	11.91	10781.81	4516.17	6112.06	153.58	228.08		228.08	128867.51
D2-151 + D2-152*(-4) 换	人行道板垫层 混凝土垫层 厚度10cm [~] 实际厚度(cm):6 [~] 换:商品混凝土(砾石) C25	100m ³	11.91	2634.30	289.85	2322.86	21.59	42.88		42.88	31460.27
累计(元)				159785.87	57239.70	100459.90	2086.27	270.95		270.95	160327.78
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	600*300*30芝麻灰花岗岩版			m ²	1214.820	53.40	64871.39				
	水			t	33.705	4.10	138.19				
	其他材料费			元	1414.586	1.00	1414.59				
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级			kg	10204.488	0.413	4214.45				
	粗净砂			m ³	30.513	91.45	2790.41				
	商品混凝土(砾石) C25			m ³	72.889	370.85	27030.89				
	材料费合计			元	-		100459.89	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：

第13页 共32页

清单编码	040204002002	项目名称		人行道块料铺设		计量单位	m ²	数量	143.00	综合单价 (元)	110.11
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.10%	2.00%	0.10%	
D2-151 + D2-152*(-4) 换	人行道板垫层 混凝土垫层 厚度10cm [~] 实际厚度(cm):6 [~] 换:商品混凝土(砾石) C25	100m ²	1.43	2634.30	289.85	2322.86	21.59	5.15		5.15	3777.35
D2-156换	人行道板安砌 花岗岩板材 厚度30mm内 [~] 换:盲道板	100m ²	1.43	8337.35	3938.34	4251.07	147.94	22.81		22.81	11968.03
累计(元)				15689.46	6046.31	9400.72	242.43	27.96		27.96	15745.38
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	水			t	4.047	4.10	16.59				
	商品混凝土(砾石) C25			m ³	8.752	370.85	3245.68				
	其他材料费			元	192.442	1.00	192.44				
	盲道板			m ²	145.860	35.00	5105.10				
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级			kg	1225.224	0.413	506.02				
	粗净砂			m ³	3.664	91.45	335.07				
	材料费合计			元	-		9400.72	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第14页 共32页

清单编码	040204004001	项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位	m	数量	572.00	综合单价(元)	38.26
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价(元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.10%	2.00%	0.10%	
D2-167换	侧平石、缘石安砌 麻石侧石不勾缝 换:700*300*120花岗岩路缘石	100m	5.72	3815.86	1348.74	2436.15	30.97	27.91		27.91	21882.55
累计(元)				21826.72	7714.79	13934.78	177.15	27.91		27.91	21882.55
材料费明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	700*300*120花岗岩路缘石			m	580.580	22.10	12830.82				
	其他材料费			元	287.653	1.00	287.65				
	水			t	2.323	4.10	9.52				
	石灰膏			m3	1.317	284.63	374.86				
	粗净砂			m3	4.724	91.45	432.01				
	材料费合计			元	-		13934.78	-			

注：1. 本表用于编制招投综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第15页 共32页

清单编码	040204007001	项目名称		树池砌筑		计量单位	个	数量	96.00	综合单价(元)	120.38
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价(元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.10%	2.00%	0.10%	
D2-174	砌筑树池 麻石	100m	3.84	3002.90	736.90	2266.00		12.60		12.60	11556.33
累计(元)				11531.14	2829.70	8701.44		12.60		12.60	11556.33
材料费明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	麻石树池石 150×100			m	389.760	21.79	8492.87				
	其他材料费			元	141.596	1.00	141.60				
	水			t	0.071	4.10	0.29				
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级			kg	97.137	0.413	40.12				
	粗净砂			m3	0.290	91.45	26.52				
	材料费合计			元	-		8701.44	-			

注：1. 本表用于编制招投综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第16页 共32页

清单编码	050201005001	项目名称		嵌草砖(格)铺装		计量单位	m2	数量	96.00	综合单价 (元)	65.00
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费				
BCZM0006	嵌草砖(格)铺装	m2	96.00	65.00		65.00					6240.00
累计(元)				6240.00		6240.00					6240.00
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	材料费合计			元	-		6240.00	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第17页 共32页

清单编码	041001005001	项目名称		更换路缘石		计量单位	m	数量	572.00	综合单价 (元)	14.84
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费				
D10-27	拆除人行道 路沿石(缘石) 风镐拆除	100m	5.72	1481.02	1076.07	10.99	393.96	8.69		8.69	8488.82
累计(元)				8471.43	6155.12	62.86	2253.45	8.69		8.69	8488.82
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	六角空心钢			kg	2.156	8.19	17.66				
	合金钢钻头 一字形			个	1.430	30.97	44.29				
	其他材料费			元	0.927	1.00	0.93				
	材料费合计			元	-		62.86	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第18页 共32页

清单编码	041001002001	项目名称		拆除人行道		计量单位	m2	数量	365.00	综合单价 (元)	66.45
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.10%	2.00%	0.10%	
D2-153换	人行道板安砌 预制块料人行道板 矩形 垫:3cm厚水泥砂浆	100m²	3.65	6630.21	2520.29	4032.50	77.42	26.83		26.83	24253.92
累计(元)				24200.27	9199.06	14718.63	282.58	26.83		26.83	24253.92
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	3cm厚水泥砂浆			m2	372.300			33.04	12300.79		
	水			t	5.950	4.10	24.40				
	其他材料费			元	246.704	1.00	246.70				
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级			kg	3127.320	0.413	1291.58				
	粗净砂			m3	9.351	91.45	855.15				
	材料费合计			元	-		2417.84	-	12300.79		

注：1. 本表用于编制招标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第19页 共32页

清单编码	040204002003	项目名称		人行道块料铺设		计量单位	m2	数量	365.00	综合单价 (元)	11.33
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.10%	2.00%	0.10%	
D2-147	人行道板垫层 砂垫层 厚度5cm	100m²	3.65	1128.65	258.29	870.36		7.41		7.41	4134.39
累计(元)				4119.57	942.76	3176.81		7.41		7.41	4134.39
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	天然中粗砂			m3	23.506	130.62	3070.35				
	水			t	2.884	4.10	11.82				
	其他材料费			元	94.641	1.00	94.64				
	材料费合计			元	-		3176.81	-			

注：1. 本表用于编制招标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第20页 共32页

清单编码	011609001001	项目名称		塑木栏杆拆除		计量单位	m	数量	332.00	综合单价 (元)	1.52
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.10%	2.00%	0.10%	
NI-174	其他装饰配件拆除 木扶手拆除	10m	33.20	15.19	15.19			0.66		0.66	505.64
累计(元)				504.31	504.31			0.66		0.66	505.64
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第21页 共32页

清单编码	040309001003	项目名称		不锈钢仿木纹栏杆(暂估价) 含安装		计量单位	m	数量	332.00	综合单价 (元)	366.00
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费				
BCZM0001	不锈钢仿木纹栏杆(暂估价)含 安装	m	332.00	366.00		366.00					121512.00
累计(元)				121512.00		121512.00					121512.00
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	不锈钢仿木纹栏杆(暂估价)				m	332.000			366.00	121512.00	
	材料费合计				元	-			-	121512.00	

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第22页 共32页

清单编码	010807006001	项目名称		更换桂东好人橱窗(暂估价)		计量单位	m2	数量	100.00	综合单价 (元)	350.00
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费				
BCZM0005	更换桂东好人橱窗(暂估价)	m2	100.00	350.00		350.00					35000.00
累计(元)				35000.00		35000.00					35000.00
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	更换桂东好人橱窗(暂估价)			m2	100.000			350.00	35000.00		
	材料费合计			元	-			-	35000.00		

注：1. 本表用于编制招投综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第23页 共32页

清单编码	011405001001	项目名称		小品油漆		计量单位	m2	数量	40.00	综合单价 (元)	13.93
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费				
A6-115	除锈防腐 金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um	100m²	0.40	1389.81	525.94	845.16	18.71	0.59		0.59	557.11
累计(元)				555.92	210.38	338.06	7.48	0.59		0.59	557.11
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	砂纸			张	3.260	0.89	2.90				
	酚醛调和漆 各种颜色			kg	22.000	12.30	270.60				
	油漆溶剂油			kg	6.600	8.20	54.12				
	其他材料费			元	10.442	1.00	10.44				
	材料费合计			元	-		338.06	-			

注：1. 本表用于编制招投综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第24页 共32页

清单编码	050307019001	项目名称		小品（暂估价）		计量单位	个	数量	2.00	综合单价 (元)	8000.00
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费				
BCZM0002	小品（暂估价）	个	2.00	8000.00		8000.00					16000.00
累计（元）				16000.00		16000.00					16000.00
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	材料费合计			元	-		16000.00	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第25页 共32页

清单编码	050304005001	项目名称		花架改造		计量单位	m2	数量	166.10	综合单价 (元)	3.98
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费				
N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面	10m2	16.61	39.74	39.74			0.66		0.66	661.41
累计（元）				660.08	660.08			0.66		0.66	661.41
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	材料费合计			元	-			-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第26页 共32页

清单编码	011207001001	项目名称		墙面广告（暂估价）		计量单位	m2	数量	60.00	综合单价 （元）	180.00
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 （元）
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费				
BCZM0003	墙面广告（暂估价）	m2	60.00	180.00		180.00					10800.00
累计（元）				10800.00		10800.00					10800.00
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	墙面广告			m2	60.000			180.00	10800.00		
	材料费合计			元	-			-	10800.00		

注：1. 本表用于编制招标投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第27页 共32页

清单编码	011606001001	项目名称		拆除塑木地板		计量单位	m2	数量	1337.00	综合单价 （元）	7.73
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 （元）
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费				
N1-145	楼地面其他清凿 塑胶地面	10m2	133.70	77.14	77.14			10.70		10.70	10335.01
累计（元）				10313.62	10313.62			10.70		10.70	10335.01
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	材料费合计			元	-			-			

注：1. 本表用于编制招标投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第28页 共32页

清单编码	011101001001	项目名称		仿树纹地面		计量单位	m2	数量	1337.00	综合单价 (元)	110.00
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费				
BCZM0004	仿树纹地面	m2	1337.00	110.00		110.00					147070.00
累计(元)				147070.00		147070.00					147070.00
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-		147070.00	-		

注：1. 本表用于编制招投综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第29页 共32页

清单编码	011609001004	项目名称		塑木花池拆除		计量单位	m2	数量	40.00	综合单价 (元)	10.95
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费				
N1-158	隔断拆除 各种隔断或板壁拆除 包括龙骨、基层	10m2	4.00	56.10	56.10			0.24		0.24	224.88
N1-178 + N1-179 *6换 00	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):70	10m3	0.20	1064.04	474.63		589.41	0.21		0.21	213.23
累计(元)				437.21	319.33		117.88	0.45		0.45	438.11
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	材料费合计				元	-			-		

注：1. 本表用于编制招投综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第30页 共32页

清单编码	010403006001		项目名称		预制钢筋混凝土仿树纹栏杆		计量单位	m	数量	708.00	综合单价 (元)	141.66
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)	
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.10%	2.00%	0.10%		
A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)	100m	7.08	14110.04	3880.75	9085.95	1143.34	197.46		197.46	100294.01	
累计(元)				99899.08	27475.71	64328.53	8094.85	197.46		197.46	100294.01	
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手			m	708.000	65.00	46020.00					
	不锈钢法兰 DN50			个	817.032	22.30	18219.81					
	其他材料费			元	88.712	1.00	88.71					
	材料费合计			元	-		64328.53	-				

注：1. 本表用于编制招投标文件综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第31页 共32页

清单编码	050304005002	项目名称		蘑菇亭刷漆	计量单位	m2	数量	9.6084	综合单价 (元)	104.27	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.10%	2.00%	0.10%	
A15-74	抹灰面油漆 外墙氟碳金属漆	100m2	0.09608	8724.97	3611.34	5047.56	66.07	0.86		0.86	840.02
N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面	10m2	0.96084	39.74	39.74			0.04		0.04	38.26
A15-115	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 外墙	100m2	0.09608	1283.17	1113.02	170.15		0.13		0.13	123.55
累计(元)				999.77	492.10	501.32	6.35	1.03		1.03	1001.83
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	耐碱玻纤网格布			m2	9.800	1.50	14.70				
	油性抛光腻子			kg	16.334	2.75	44.92				
	外墙光面腻子			kg	16.334	2.30	37.57				
	外墙找平弹性腻子			kg	38.432	2.50	96.08				
	环氧富锌底漆(封闭漆)			kg	1.057	24.78	26.19				
	氟碳漆中涂			kg	1.374	36.62	50.32				
	金属氟碳漆(第一遍)			kg	1.268	54.87	69.58				
	金属氟碳漆(第二遍)			kg	1.057	58.41	61.74				
	氟碳罩光漆			kg	1.268	55.00	69.74				

注：1. 本表用于编制招投标文件综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
全国统一服务热线:4006-258-995

E. 19：综合单价分析表

工程名称：市政工程 标段：第32页 共32页

	其他材料费	元	14.602	1.00	14.60		
	成品腻子粉	kg	20.861	0.77	15.83		
	水	t	0.010	4.10	0.04		
	材料费合计	元	-		501.32	-	

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：市政工程 标段：第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费 率(%)	金 额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	1563.54	
合计					1563.54	

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料（工程设备）暂估价			403611.91	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	6012.40	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8		6012.40	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：市政工程 标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

注：此表由招标人填写, 如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E. 25：材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	3cm厚水泥拉丝板	m2	372.30		33.04	12300.79					
2	铸铁雨水井算680*380*45	套	14.14		240.815	3405.12					
3	墙面广告	m2	60.00		180.00	10800.00					
4	不锈钢仿木纹栏杆（暂估价）	m	891.00		366.00	326106.00					
5	更换桂东好人橱窗（暂估价）	m2	100.00		350.00	35000.00					
6	小品（暂估价）	个	2.00		8000.00	16000.00					
合 计						403611.91					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E. 26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：市政工程 标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	专业工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	分部分项工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
合 计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

E. 27： 计日工表

工程名称：市政工程 标段：

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价	
						暂定	实际
一	人 工						
人工小计							
二	材 料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：市政工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费					
2	发包人提供材料采保费					
	合 计	-	-		-	

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：市政工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费 + 措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费 + 措施项目费)	0.6	6012.40	详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	《按合同约定》			
	合 计	-		6012.40	

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：市政工程 标段：第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	170042.034	0.935	158989.30	系数: 0.935;
2	01150300001	六角空心钢	kg	2.156	8.19	17.66	
3	03110700001	砂纸	张	3.26	0.89	2.90	
4	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	1.43	30.97	44.29	
5	03130700001	锯条 综合	根	5.72	0.58	3.32	
6	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	21195.508	0.413	8753.74	
7	04030200002	天然中粗砂	m3	23.506	130.62	3070.35	
8	04030400001	粗净砂	m3	48.753	91.45	4458.46	
9	04031100003	河砂 综合	m3	31.914	119.32	3807.98	
10	04090100003	石灰膏	m3	1.316	284.63	374.57	
11	04110100001	毛石	m3	65.637	82.50	5415.05	
12	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	3.542	510.00	1806.42	
13	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	32.857	278.849	9162.14	
14	04290100001~2	3cm厚水泥拉丝板	m2	372.30	33.04	12300.79	
15	08030000010~1	盲道板	m2	145.86	35.00	5105.10	
16	08030000011~1	600*300*30芝麻灰花岗岩版	m2	1214.82	53.40	64871.39	
17	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	9.80	1.50	14.70	
18	12210700003	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	708.00	65.00	46020.00	
19	13010100003	成品腻子粉	kg	20.561	0.77	15.83	
20	13010100007	油性抛光腻子	kg	16.334	2.75	44.92	
21	13010100008	外墙光面腻子	kg	16.334	2.30	37.57	
22	13010100009	外墙找平弹性腻子	kg	38.432	2.50	96.08	
23	13010900011	环氧富锌底漆(封闭漆)	kg	1.057	24.78	26.19	
24	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	22.00	12.30	270.60	
25	13050500006	煤焦沥青漆 L01-17	kg	5.60	13.89	77.78	
26	13090100001	氟碳漆中涂	kg	1.374	36.62	50.32	
27	13090100003	金属氟碳漆 (第一遍)	kg	1.268	54.87	69.58	
	本页小计		元			324907.04	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：市政工程 标段：

第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
28	13090100004	金属氟碳漆（第二遍）	kg	1.057	58.41	61.74	
29	13090100005	氟碳罩光漆	kg	1.268	55.00	69.74	
30	14050100005	油漆溶剂油	kg	6.60	8.20	54.12	
31	14410000003	PVC胶	kg	1.296	13.66	17.70	
32	17250200007~1	PE DN200排水管	m	37.944	44.58	1691.54	
33	18090700009	PVC塑料接头零件 De160	个	16.20	6.73	109.03	
34	18310300006	玻璃钢卡箍 Φ160	套	18.18	6.37	115.81	
35	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	817.032	22.30	18219.81	
36	34110100002	水	t	79.317	4.10	325.20	
37	36010200001~1	铸铁雨水井算 680*380*45	套	14.14	240.815	3405.12	
38	36071700003~1	700*300*120花岗岩路缘石	m	580.58	22.10	12830.82	
39	36071700004	麻石树池石 150×100	m	389.76	21.79	8492.87	
40	88010500001	其他材料费	元	3963.28	1.00	3963.28	
41	BC000002	墙面广告	m2	60.00	180.00	10800.00	
42	BC000003	不锈钢仿木纹栏杆（暂估价）	m	891.00	366.00	326106.00	
43	BC000005	更换桂东好人橱窗（暂估价）	m2	100.00	350.00	35000.00	
44	J0017	镀锌铁丝	kg	5.00	5.35	26.75	
45	J0021	枕木	m3	0.08	896.00	71.68	
46	J0022	草袋	m2	6.38	2.99	19.08	
47	80010300005	预拌干混砌筑砂浆 DMM7.5	t	10.124	245.50	2485.44	
48	80210400002	商品混凝土（砾石） C15	m3	16.083	350.80	5641.92	
49	80210400003	商品混凝土（砾石） C20	m3	0.14	370.85	51.92	
50	80210400004	商品混凝土（砾石） C25	m3	81.641	370.85	30276.56	
51	80210400005	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.357	395.05	141.03	
52	WJJ172577~1	路灯配管 PC DN110	m	606.32	1.53	927.67	
53	BC000009	小品（暂估价）	个	2.00	8000.00	16000.00	
54	BC000011	仿树纹地面	m2	1337.00	110.00	147070.00	
55	BC000013	嵌草砖(格)铺装	m2	96.00	65.00	6240.00	
	本页小计		元			630214.84	

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：市政工程 标段：第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
56	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	0.168	212.17	35.64	
57	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	3.311	217.368	719.71	
58	J6-20	混凝土振动器 平板式 小型	台班	29.801	10.322	307.61	
59	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.005	1547.73	7.74	
60	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.299	2170.37	648.94	
61	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大型	台班	0.157	1393.11	218.72	
62	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	12.876	12.23	157.47	
63	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.167	705.03	117.74	
64	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大型	台班	3.709	1182.27	4385.04	
65	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大型	台班	0.50	1789.57	894.79	
66	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.128	572.68	73.30	
67	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	8.887	172.05	1529.01	
68	J7-116	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 350 小型	台班	27.342	36.86	1007.83	
69	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小型	台班	78.588	98.22	7718.91	
70	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	0.115	55.06	6.33	
71	J10-7	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3 中型	台班	0.056	133.62	7.48	
72	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型	台班	7.322	286.27	2096.07	
73	J12-40	电动打磨机 小型	台班	10.62	35.40	375.95	
	本页小计		元			20308.27	
	合 计		元			975430.15	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称: 市政工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页合计（元）							
合 计（元）							

重点评审材料、设备单价表

工程名称:市政工程 标段:

第1页 共1页

序号	材料 (设备) 编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
本页合计（元）						
合计（元）						

E. 14：单位工程投标报价汇总表

工程名称：园林绿化工程 标段：

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中： 暂估价(元)
一	分部分项工程费			24603.38	
1	直接费			24346.36	
1.1	人工费			18515.91	
1.2	材料费			610.70	
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
	机械费			5219.75	
2	管理费		0.5	128.43	
3	其他管理费		2		
	利润		0.5	128.43	
二	措施项目费			791.42	
1	措施项目费				
	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		0.5		
1.3	利润		0.5		
2	总价措施项目费			39.37	
3	绿色施工安全防护措施项目费		2.93	752.05	
3.1	其中安全生产费		2.63	675.05	
三	其他项目费			152.37	
四	税前造价			25547.17	
五	销项税额		9	2299.25	
	单位工程建安造价	四+五		27846.42	

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1	050102001001	移栽桂花	1. 种类:桂花; 2. 胸径或干径:Φ15cm; 3. 运距: 5KM	株	3.00	202.24	606.72	
2	050102001002	移栽桂花	1. 种类:桂花; 2. 胸径或干径:Φ12cm; 3. 运距: 5KM	株	5.00	152.71	763.55	
3	050102001003	移栽桂花	1. 种类:桂花; 2. 胸径或干径:Φ14cm; 3. 运距: 5KM	株	1.00	202.24	202.24	
4	050102001004	移栽夹竹桃	1. 种类:夹竹桃; 2. 胸径或干径:Φ8cm; 3. 运距: 5KM	株	3.00	54.06	162.18	
5	050102001005	移栽夹竹桃	1. 种类:夹竹桃; 2. 胸径或干径:Φ5cm; 3. 运距: 5KM	株	16.00	14.49	231.84	
6	050102001006	移栽栾树	1. 种类:栾树; 2. 胸径或干径:Φ20cm; 3. 运距: 5KM	株	9.00	441.39	3972.51	
7	050102001007	移栽栾树	1. 种类:栾树; 2. 胸径或干径:Φ15cm; 3. 运距: 5KM	株	2.00	202.24	404.48	
8	050102001008	移栽栾树	1. 种类:栾树; 2. 胸径或干径:Φ24cm; 3. 运距: 5KM	株	4.00	605.60	2422.40	
本页合计							8765.92	

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
9	050102001009	移栽含笑	1. 种类:含笑; 2. 胸径或干径:Φ22cm; 3. 运距: 5KM	株	14.00	441.39	6179.46	
10	050102001010	移栽含笑	1. 种类:含笑; 2. 胸径或干径:Φ16cm; 3. 运距: 5KM	株	5.00	202.24	1011.20	
11	050102001011	移栽含笑	1. 种类:含笑; 2. 胸径或干径:Φ26cm; 3. 运距: 5KM	株	1.00	854.09	854.09	
12	050102001012	移栽杨梅	1. 种类:杨梅; 2. 胸径或干径:Φ14cm; 3. 运距: 5KM	株	2.00	202.24	404.48	
13	050102001013	移栽樟树	1. 种类:樟树; 2. 胸径或干径:Φ22cm; 3. 运距: 5KM	株	4.00	441.39	1765.56	
14	050102001014	移栽樟树	1. 种类:樟树; 2. 胸径或干径:Φ20cm; 3. 运距: 5KM	株	2.00	441.39	882.78	
15	050102001015	移栽樟树	1. 种类:樟树; 2. 胸径或干径:Φ30cm; 3. 运距: 5KM	株	1.00	1144.50	1144.50	
16	050102001016	移栽红继木球	1. 种类:红继木球; 2. 冠幅:Φ1000mm; 3. 运距: 5KM	株	4.00	13.91	55.64	
本页合计							12297.71	

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
17	050102001017	移栽红叶梨	1. 种类:红叶李; 2. 胸径或干径:Φ8cm; 3. 运距: 5KM	株	5.00	75.55	377.75	
18	050101007001	清除地被植物	1. 清除杂草、草皮、地被植物 运距5km内	m2	1317.50	2.40	3162.00	
	本页合计						3539.75	
	合 计						24603.38	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程 标段：

第1页 共1页

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程 标段：

第1页 共18页

清单编码	050102001001	项目名称		移栽桂花		计量单位	株	数量	3.00	综合单价 (元)	202.24
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.50%	2.00%	0.50%	
F1-146换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 80	10株	0.30	990.27	771.38	6.15	212.74	1.56		1.56	300.20
F1-84	起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 80	10株	0.30	1011.07	823.74	43.80	143.53	1.60		1.60	306.51
累计(元)				600.40	478.54	14.99	106.88	3.16		3.16	606.71
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	水			t	0.450	4.10	1.85				
	乔木(带土球) 土球直径80以内			株		987.73					
	草绳			kg	18.000	0.73	13.14				
	材料费合计			元	-		14.99	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程 标段：

第2页 共18页

清单编码	050102001002	项目名称		移栽桂花		计量单位	株	数量	5.00	综合单价 (元)	152.71
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.50%	2.00%	0.50%	
F1-83	起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 70	10株	0.50	861.45	727.32	36.50	97.63	2.28		2.28	435.28
F1-145换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 70	10株	0.50	649.76	502.56	5.13	142.07	1.71		1.71	328.29
累计(元)				755.61	614.94	20.82	119.85	3.98		3.98	763.57
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	草绳			kg	25.000	0.73	18.25				
	水			t	0.625	4.10	2.56				
	乔木(带土球) 土球直径70以内			株		653.11					
	材料费合计			元	-		20.82	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程 标段：第3页 共18页

清单编码	050102001003	项目名称		移栽桂花		计量单位	株	数量	1.00	综合单价 (元)	202.24
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.50%	2.00%	0.50%	
F1-146换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 80	10株	0.10	990.27	771.38	6.15	212.74	0.52		0.52	100.07
F1-84	起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 80	10株	0.10	1011.07	823.74	43.80	143.53	0.53		0.53	102.17
累计(元)				200.13	159.51	5.00	35.63	1.05		1.05	202.24
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	水			t	0.150	4.10	0.62				
	乔木(带土球) 土球直径80以内			株		987.73					
	草绳			kg	6.000	0.73	4.38				
	材料费合计			元	-		5.00	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 19：综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程 标段：第4页 共18页

清单编码	050102001004	项目名称		移栽夹竹桃		计量单位	株	数量	3.00	综合单价 (元)	54.06
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.50%	2.00%	0.50%	
F1-81	起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 50	10株	0.30	275.87	253.97	21.90		0.44		0.44	83.64
F1-143换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 50	10株	0.30	259.04	255.96	3.08		0.42		0.42	78.55
累计(元)				160.47	152.98	7.49		0.86		0.86	162.19
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	草绳			kg	9.000	0.73	6.57				
	水			t	0.225	4.10	0.92				
	乔木(带土球) 土球直径50以内			株		359.60					
	材料费合计			元	-		7.49	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 19：综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程 标段：第5页 共18页

清单编码	050102001005	项目名称		移栽夹竹桃		计量单位	株	数量	16.00	综合单价 (元)	14.49
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.50%	2.00%	0.50%	
F1-141换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 30	10株	1.60	66.48	65.45	1.03		0.58		0.58	107.52
F1-79	起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 30	10株	1.60	76.88	65.93	10.95		0.66		0.66	124.32
累计(元)				229.38	210.21	19.17		1.23		1.23	231.84
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	水			t	0.400		4.10	1.64			
	乔木(带土球) 土球直径30以内			株		118.12					
	草绳			kg	24.000	0.73	17.52				
	材料费合计			元	-		19.17	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程 标段：第6页 共18页

清单编码	050102001006	项目名称		移栽栾树		计量单位	株	数量	9.00	综合单价 (元)	441.39
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.50%	2.00%	0.50%	
F1-86	起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120	10株	0.90	2274.14	1849.90	109.50	314.74	10.78		10.78	2068.29
F1-148换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120	10株	0.90	2093.91	1539.83	16.40	537.68	9.86		9.86	1904.23
累计(元)				3931.25	3050.76	113.31	767.18	20.64		20.64	3972.52
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	草绳			kg	135.000	0.73	98.55				
	水			t	3.600	4.10	14.76				
	乔木(带土球) 土球直径120以内			株		3011.03					
	材料费合计			元	-		113.31	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程 标段：第7页 共18页

清单编码	050102001007	项目名称		移栽栾树		计量单位	株	数量	2.00	综合单价 (元)	202.24
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.50%	2.00%	0.50%	
F1-146换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 80	10株	0.20	990.27	771.38	6.15	212.74	1.04		1.04	200.13
F1-84	起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 80	10株	0.20	1011.07	823.74	43.80	143.53	1.06		1.06	204.34
累计(元)				400.27	319.02	9.99	71.25	2.10		2.10	404.47
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	水			t	0.300	4.10	1.23				
	乔木(带土球) 土球直径80以内			株		987.73					
	草绳			kg	12.000	0.73	8.76				
	材料费合计			元	-		9.99	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 19：综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程 标段：第8页 共18页

清单编码	050102001008	项目名称		移栽栾树		计量单位	株	数量	4.00	综合单价 (元)	605.60
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.50%	2.00%	0.50%	
F1-149换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 140	10株	0.40	3017.44	2314.71	20.50	682.23	6.35		6.35	1219.67
F1-87	起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 140	10株	0.40	2975.42	2392.09	146.00	437.33	6.28		6.28	1202.72
累计(元)				2397.14	1882.72	66.60	447.82	12.62		12.62	2422.39
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	水			t	2.000	4.10	8.20				
	乔木(带土球) 土球直径140以内			株		3956.15					
	草绳			kg	80.000	0.73	58.40				
	材料费合计			元	-		66.60	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 19：综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程 标段：第9页 共18页

清单编码	050102001009	项目名称		移栽含笑		计量单位	株	数量	14.00	综合单价 (元)	441.39
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.50%	2.00%	0.50%	
F1-86	起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120	10株	1.40	2274.14	1849.90	109.50	314.74	16.77		16.77	3217.34
F1-148换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120	10株	1.40	2093.91	1539.83	16.40	537.68	15.33		15.33	2962.13
累计(元)				6115.27	4745.62	176.26	1193.39	32.10		32.10	6179.47
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	草绳			kg	210.000	0.73	153.30				
	水			t	5.600	4.10	22.96				
	乔木(带土球) 土球直径120以内			株		3011.03					
	材料费合计			元	-		176.26	-			

注：1. 本表用于编制招投综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 19：综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程 标段：第10页 共18页

清单编码	050102001010	项目名称		移栽含笑		计量单位	株	数量	5.00	综合单价 (元)	202.24
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.50%	2.00%	0.50%	
F1-146换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 80	10株	0.50	990.27	771.38	6.15	212.74	2.60		2.60	500.34
F1-84	起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 80	10株	0.50	1011.07	823.74	43.80	143.53	2.66		2.66	510.86
累计(元)				1000.67	797.56	24.98	178.14	5.26		5.26	1011.20
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	水			t	0.750	4.10	3.08				
	乔木(带土球) 土球直径80以内			株		987.73					
	草绳			kg	30.000	0.73	21.90				
	材料费合计			元	-		24.98	-			

注：1. 本表用于编制招投综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 19：综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程 标段：第11页 共18页

清单编码	050102001011	项目名称		移栽含笑		计量单位	株	数量	1.00	综合单价 (元)	854.09
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.50%	2.00%	0.50%	
F1-88	起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 160	10株	0.10	4118.68	3321.48	189.80	607.40	2.17		2.17	416.21
F1-150换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 160	10株	0.10	4333.23	3242.11	25.01	1066.11	2.28		2.28	437.88
累计(元)				845.19	656.36	21.48	167.35	4.45		4.45	854.09
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	草绳			kg	26.000	0.73	18.98				
	水			t	0.610	4.10	2.50				
	乔木(带土球) 土球直径160以内			株		6357.75					
	材料费合计			元	-		21.48	-			

注：1. 本表用于编制招投综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 19：综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程 标段：第12页 共18页

清单编码	050102001012	项目名称		移栽杨梅		计量单位	株	数量	2.00	综合单价 (元)	202.24
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.50%	2.00%	0.50%	
F1-146换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 80	10株	0.20	990.27	771.38	6.15	212.74	1.04		1.04	200.13
F1-84	起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 80	10株	0.20	1011.07	823.74	43.80	143.53	1.06		1.06	204.34
累计(元)				400.27	319.02	9.99	71.25	2.10		2.10	404.47
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	水			t	0.300	4.10	1.23				
	乔木(带土球) 土球直径80以内			株		987.73					
	草绳			kg	12.000	0.73	8.76				
	材料费合计			元	-		9.99	-			

注：1. 本表用于编制招投综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 19：综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程 标段：第13页 共18页

清单编码	050102001013	项目名称		移栽樟树		计量单位	株	数量	4.00	综合单价 (元)	441.39
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.50%	2.00%	0.50%	
F1-86	起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120	10株	0.40	2274.14	1849.90	109.50	314.74	4.79		4.79	919.24
F1-148换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120	10株	0.40	2093.91	1539.83	16.40	537.68	4.38		4.38	846.32
累计(元)				1747.22	1355.89	50.36	340.97	9.17		9.17	1765.56
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	草绳			kg	60.000	0.73	43.80				
	水			t	1.600	4.10	6.56				
	乔木(带土球) 土球直径120以内			株		3011.03					
	材料费合计			元	-		50.36	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 19：综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程 标段：第14页 共18页

清单编码	050102001014	项目名称		移栽樟树		计量单位	株	数量	2.00	综合单价 (元)	441.39
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.50%	2.00%	0.50%	
F1-86	起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120	10株	0.20	2274.14	1849.90	109.50	314.74	2.40		2.40	459.62
F1-148换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120	10株	0.20	2093.91	1539.83	16.40	537.68	2.19		2.19	423.16
累计(元)				873.61	677.95	25.18	170.48	4.59		4.59	882.78
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	草绳			kg	30.000	0.73	21.90				
	水			t	0.800	4.10	3.28				
	乔木(带土球) 土球直径120以内			株		3011.03					
	材料费合计			元	-		25.18	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 19：综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程 标段：第15页 共18页

清单编码	050102001015	项目名称		移栽樟树		计量单位	株	数量	1.00	综合单价 (元)	1144.50
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.50%	2.00%	0.50%	
F1-151换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 180	10株	0.10	5750.34	4076.02	31.98	1642.34	3.01		3.01	581.05
F1-89	起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 180	10株	0.10	5576.03	4130.13	240.90	1205.00	2.93		2.93	563.45
累计(元)				1132.64	820.62	27.29	284.73	5.93		5.93	1144.50
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	水			t	0.780	4.10	3.20				
	乔木(带土球) 土球直径180以内			株		7798.06					
	草绳			kg	33.000	0.73	24.09				
	材料费合计			元	-		27.29	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 19：综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程 标段：第16页 共18页

清单编码	050102001016	项目名称		移栽红继木球		计量单位	株	数量	4.00	综合单价 (元)	13.91
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.50%	2.00%	0.50%	
F1-107	起挖灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 30	10株	0.40	53.62	42.67	10.95		0.11		0.11	21.67
F1-180换	单株栽植 栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 30	10株	0.40	84.01	82.98	1.03		0.18		0.18	33.96
累计(元)				55.05	50.26	4.79		0.29		0.29	55.63
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	草绳			kg	6.000	0.73	4.38				
	水			t	0.100	4.10	0.41				
	灌木(带土球) 土球直径30cm以内			株		54.62					
	材料费合计			元	-		4.79	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 19：综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程 标段：第17页 共18页

清单编码	050102001017		项目名称		移栽红叶梨		计量单位	株	数量	5.00	综合单价 (元)	75.55
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)	
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.50%	2.00%	0.50%		
F1-144换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60	10株	0.50	471.60	467.50	4.10		1.26		1.26	238.32	
F1-81	起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 50	10株	0.50	275.87	253.97	21.90		0.74		0.74	139.41	
累计(元)				373.74	360.74	13.00		2.00		2.00	377.73	
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	水				t	0.500	4.10	2.05				
	红叶李(带土球) 土球直径60以内				株							
	草绳				kg	15.000	0.73	10.95				
	材料费合计				元	-		13.00	-			

注：1. 本表用于编制招投综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 19：综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程 标段：第18页 共18页

清单编码	050101007001		项目名称		清除地被植物		计量单位	m2	数量	1317.50	综合单价 (元)	2.40
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价(元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)	
				合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	0.50%	2.00%	0.50%		
F1-29	清除杂草、草皮、地被植物 运距5km内	100m²	13.175	237.42	141.42		96.00	16.86			16.86	3161.74
累计(元)				3128.01	1863.21		1264.80	16.86			16.86	3161.74
材料费 明细表	材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	材料费合计				元	-			-			

注：1. 本表用于编制招投综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：园林绿化工程 标段：第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费 率(%)	金 额(元)	备注
1	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	39.37	
合计					39.37	

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	152.37	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8		152.37	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程 标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

注：此表由招标人填写, 如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E. 25：材料暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、 型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E. 26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程 标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	专业工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	分部分项工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
合 计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

E. 27： 计日工表

工程名称：园林绿化工程 标段：

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价	
						暂定	实际
一	人 工						
人工小计							
二	材 料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费					
2	发包人提供材料采保费					
	合 计	-	-		-	

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费 + 措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费 + 措施项目费)	0.6	152.37	详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	《按合同约定》			
	合 计	-		152.37	

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：园林绿化工程 标段：第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	19803.067	0.935	18515.87	系数: 0.935;
2	02330300001	草绳	kg	731.00	0.73	533.63	
3	34110100002	水	t	18.79	4.10	77.04	
4	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大型	台班	0.369	1356.282	500.47	
5	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	1.726	442.952	764.54	
6	JXRGF	人工费	元	1613.44	0.935	1508.57	系数: 0.935;
7	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	4.193	728.57	3054.89	
8	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.634	971.84	616.15	
9	J3-22	汽车式起重机 提升质量(t) 16 大型	台班	0.215	1321.27	284.07	
	本页小计		元			25855.22	
	合 计		元			25855.22	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:园林绿化工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页合计（元）							
合 计（元）							

重点评审材料、设备单价表

工程名称:园林绿化工程 标段:

第1页 共1页

序号	材料 (设备) 编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
本页合计（元）						
合计（元）						



中华人民共和国

二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer



尹慧伦

男

出生日期: 1987年08月26日

专业: 土木建筑工程

证书编号: 建[造]21203400001162

有效期: 2028年08月13日

聘用单位: 瀚景建设集团有限公司



二级造价工程师电子证照



个人签名:

签名日期:

2024.5.14



发证日期: 2024年08月13日

成人高等教育

毕业证书



学生 尹慧伦 性别男，一九八七年 八 月二十六日生，于二〇一三年
三 月至二〇一六年 一 月在本校 工程造价(造价管理)

专业 工程造价(造价管理) 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩



校(院)长:

王迎军

二〇一六年 一 月二十五日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

尹慧伦

姓名 尹慧伦

性别 男 民族 汉

出生 1987 年 8 月 26 日

住址 安徽省宿州市灵璧县娄庄镇付桥村大尹庄308



公民身份号码 342224198708260413



中华人民共和国居民身份证

签发机关 灵璧县公安局

有效期限 2015.03.05-2035.03.05

安徽省单位参保证明

单位名称：瀚景建设集团有限公司			单位编号：310724			查询时段：202403-202503				
序号	姓名	性别	身份证号码	基本养老保险		失业保险		工伤保险		备注
				是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	
1	尹慧伦	男	342224198708260413	是	202403至202503	是	202403至202503	是	202403至202503	



尹慧伦

重要提示
本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码：AARF 2C33 C406
扫描二维码或访问安徽省人社厅网站->在线办事->便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。

