

内蒙古农业大学职业技术
学院计算机技术系机
房装修工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

工程项目综合汇总表

工程名称：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

序号	单位工程名称	合计
1	332房间	
1.1	建筑装饰拆除工程	
1.2	建筑装饰工程	
1.3	安装拆除工程	
1.4	电气工程	
1.5	弱电工程	
2	428房间	
2.1	建筑装饰拆除工程	
2.2	建筑装饰工程	
2.3	安装拆除工程	
2.4	电气工程	
2.5	弱电工程	
3	534房间	
3.1	建筑装饰拆除工程	
3.2	建筑装饰工程	
3.3	安装拆除工程	
3.4	电气工程	
3.5	弱电工程	
4	602房间	
4.1	建筑装饰拆除工程	
4.2	建筑装饰工程	
4.3	安装拆除工程	
4.4	电气工程	
4.5	弱电工程	
5	611房间	
5.1	建筑装饰拆除工程	
5.2	建筑装饰工程	
5.3	安装拆除工程	
5.4	电气工程	
5.5	弱电工程	
6	614房间	
6.1	建筑装饰拆除工程	
6.2	建筑装饰工程	
6.3	安装拆除工程	
6.4	电气工程	

工程项目综合汇总表

工程名称: 内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		332房间						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原铝格栅顶面 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	176.3			
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 原金属门拆除 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	3.85			
3	01B001	拆除门锁	1. 拆除原乙级防火门锁 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	套	1			
4	011608002001	铲除涂料面	1. 原墙面涂料层铲除 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	118.68			
5	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原聚酯吸音棉墙面 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	176.2			
6	011606002002	黑板拆除	1. 拆除黑板 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	6			
7	01B002	拆装原有、家具、电脑、搬迁恢复工作	1. 拆装原有、家具、电脑、搬迁恢复工作 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	项	1			
8	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾归堆、打包、装袋、下楼、临时堆放、外运 2. 装车方式、运输方式及运距由投标人自行根据实际情况考虑，运输方式满足绿色环保要求 3. 建筑垃圾消纳费综合考虑在综合单价中 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	8.81			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		332房间						
		地面工程						
1	011104004001	成品防静电地板	1. 600*600防静电陶瓷面地板，架空130mm高 2. 抗震胶条密缝 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	176.3			
		分部小计						
		天棚工程						
2	011302001001	铝扣板吊顶	1. 600*600通孔铝扣板吊顶 2. 铝扣板专用龙骨 3. L型修边 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	168.71			
		分部小计						
		墙面工程						
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子2遍 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	118.68			
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 封堵门洞处抹灰 2. 抹灰厚度投标人自行考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	4			
5	011105006001	金属踢脚线	1. 1.2mm厚拉丝不锈钢饰面 2. 15mm厚欧松板基层涂刷防火涂料 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	3.54			
		分部小计						
		其他工程						
6	010810002001	木窗帘盒	1. 木龙骨刷防火涂料 2. 18mm欧松板基层，刷防火涂料 3. 9.5石膏板面层 4. 刮腻子2遍 5. 具体做法详见设计图纸且满足设计图纸及规范要求	m	24.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010809004001	石材窗台板	1. 新做18mm石英石窗台板(麻灰色) 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	4.89			
8	010810001001	窗帘	1. 新做双层遮光布窗帘 2. 窗帘颜色、样式由建设单位现场确定，褶皱倍数投标人自行考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	48.03			
9	010810005001	窗帘轨	1. 新增双轨窗帘杆 2. 窗帘杆颜色、样式由建设单位现场确定 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	20.46			
10	01B003	更换指纹锁	1. 乙级防火门新换指纹锁 2. 满足建设单位使用要求，符合国家验收标准，中高档次 3. 颜色、纹路、样式由建设单位现场确定 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	套	1			
11	010401012001	零星砌砖	1. 堵门洞 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	0.74			
12	01B004	新增白板	1. 新增写字白板 2. 尺寸4.2m*1.2m 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	4.8			
		分部小计						
		措施项目						
13	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输费 2. 垂直运输方式由投标人自行考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	199.15			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:600*800*200 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
2	030404017002	走廊配电箱	1. 名称:走廊配电箱 2. 规格:600*800*200 3. 更换走廊总空开为125A 其它已经使用回路不变 并符合要求新增两个回路 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
3	030404017003	稳压柜	1. 名称:稳压柜 2. 安装方式:据地1.3m 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
4	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		电力电缆、桥架						
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-GYJSYJ(F) 3. 规格:4*35+16 4. 材质:铜芯 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	16.62			
6	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-GYJS(F) 3. 规格:5*10 4. 材质:铜芯 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	23.35			
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZ-GYJSYJ(F) 3. 规格:4*35+16 4. 材质、类型:铜芯 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	2			
8	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZ-GYJS(F) 3. 规格:5*10	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 材质、类型:铜芯 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范					
9	030411003001	热镀锌金属桥架	1. 名称:热镀锌金属桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:热镀锌 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	121.05			
		分部小计						
		配管、配线						
10	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	13			
11	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	11.38			
12	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	2.04			
13	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	14.98			
14	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	60			
15	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配	m	56.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 其他详见图纸设计要求及相关规范					
16	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	12.08			
17	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	70.8			
18	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-GYJS(F) 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	267.44			
19	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架内配线 3. 型号:WDZ-GYJS(F) 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	432.7			
20	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-GYJS(F) 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	348.98			
21	030413002001	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN50以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	13			
22	030413002002	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN32以内 3. 定位、剔槽、清理现场	m	62.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等					
23	030413002003	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN20以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	12.08			
		分部小计						
		开关、插座、灯具						
24	030412001002	600*600LED平板灯 (6000K)	1. 名称:600*600LED平板灯 2. 型号:6000K 3. 规格:600*600 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	套	16			
25	030404035001	五孔+网络一体插座	1. 名称:五孔+网络一体插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	108			
26	030404035002	五孔+网络一体地面插座	1. 名称:五孔+网络一体地面插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
27	030404035003	投影仪5孔插座	1. 名称:投影仪5孔插座 2. 规格:幕布盒(投影幕电机端) 3. 安装方式:2.8m 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
28	030404035004	顶面5孔插座	1. 名称:顶面5孔插座 2. 安装方式:1.3m 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
29	030404034001	四控开关	1. 名称:四控开关 2. 安装方式:1.3m 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
30	03070100300	空调天花机(吊)	1. 名称:空调天花机(吊)	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电工程						
1	030502001002	机柜、机架	1. 名称:42U机柜 2. 24口光纤配线架 48口交换机(含光模块)*3 24网络配线架*5 12芯单模光纤(监控共用) 机房引来 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
2	030502001003	壁挂安防接线箱	1. 名称:壁挂安防接线箱 2. 安装方式:2.5m 明装 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
3	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	3.48			
4	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	10.8			
5	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	6.46			
6	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	67.5			
7	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	35.28			
8	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20	m	38.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范					
9	030413002004	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN50以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	3.48			
10	030413002005	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN32以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	6.46			
11	030413002006	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN20以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	35.28			
12	030502005001	双绞线缆	1. 名称:Cat. 6e 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	979.3			
13	030502005002	双绞线缆	1. 名称:Cat. 6e 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	385.43			
14	030502005003	双绞线缆	1. 名称:Cat. 6e UTP 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	40.5			
15	030502005004	HDMI线	1. 名称:HDMI线 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	14.64			
16	030502005005	双股400芯金银线	1. 名称:双股400芯金银线 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求	m	53.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			及相关规范					
17	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:RVV 4. 规格:2*1.0 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	27.25			
18	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:RVV 4. 规格:2*2.5 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	13.25			
19	030502012001	顶面网络插座	1. 名称:顶面网络插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
20	030507008001	球形监控器(墙面支架固定)	1. 名称:球形监控器(墙面支架固定) 2. 含调试 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	2			
21	030506001001	音响(顶面支架固定)	1. 名称:音响(顶面支架固定) 2. 含调试 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	4			
22	030506001002	麦克风	1. 名称:麦克风 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
23	030506001003	功放	1. 名称:功放 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
24	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	9			
25	030507017001	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
26	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		428房间						
		地面工程						
1	011104004002	成品防静电地板	1. 600*600防静电陶瓷面地板，架空130mm高 2. 抗震胶条密缝 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	176.3			
		分部小计						
		天棚工程						
2	011302001002	铝扣板吊顶	1. 600*600通孔铝扣板吊顶 2. 铝扣板专用龙骨 3. L型修边 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	169.55			
		分部小计						
		墙面工程						
3	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子2遍 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	114.05			
4	011105006002	金属踢脚线	1. 1.2mm厚拉丝不锈钢饰面 2. 15mm厚欧松板基层涂刷防火涂料 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	3.54			
		分部小计						
		其他工程						
5	010810002002	木窗帘盒	1. 木龙骨刷防火涂料 2. 18mm欧松板基层，刷防火涂料 3. 9.5石膏板面层 4. 刮腻子2遍 5. 具体做法详见设计图纸且满足设计图纸及规范要求	m	20.46			
6	010809004002	石材窗台板	1. 新做石英石窗台板(麻灰色) 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	4.89			
7	010810001002	窗帘	1. 新做双层遮光布窗帘	m2	48.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
		电气拆除						
1	030412001003	拆除原灯具	1. 名称:拆除原灯具 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	套	16			
2	030701003003	拆装立式空调	1. 名称:拆装立式空调 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	2			
3	031008003001	拆装原有稳压器	1. 名称:拆装原有稳压器 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
		分部小计						
		弱电拆除						
4	030502001004	拆装原有机柜	1. 名称:拆装原有机柜 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	10			
5	030904007001	拆装原有音响	1. 名称:拆装原有音响 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	2			
6	030507008002	拆装原有监控	1. 名称:拆装原有监控 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	2			
7	030502001005	拆装原有投影仪加投影幕	1. 名称:拆装原有投影仪加投影幕 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
8	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
		配电箱						
1	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:600*800*200 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
2	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		电力电缆、桥架						
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-GYJSYJ(F) 3. 规格:4*35+16 4. 材质:铜芯 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	20.51			
4	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-GYJS(F) 3. 规格:5*10 4. 材质:铜芯 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	25.52			
5	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZ-GYJSYJ(F) 3. 规格:4*35+16 4. 材质、类型:铜芯 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	2			
6	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZ-GYJS(F) 3. 规格:5*10 4. 材质、类型:铜芯 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	4			
		分部小计						
		配管、配线						
7	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求	m	2.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			及相关规范					
8	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	11.75			
9	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	2.04			
10	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	17.1			
11	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	7.98			
12	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	33.25			
13	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	12.08			
14	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	70.79			
15	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-GYJS(F)	m	265.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范					
16	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架内配线 3. 型号:WDZ-GYJS(F) 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	522.64			
17	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-GYJS(F) 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	219.71			
18	030413002007	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN50以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	2.6			
19	030413002008	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN32以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	10.02			
20	030413002009	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN20以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	12.08			
		分部小计						
		开关、插座、灯具						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030412001004	600*600LED平板灯 (6000K)	1. 名称:600*600LED平板灯 2. 型号:6000K 3. 规格:600*600 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	套	16			
22	030404035005	地插5孔插座 一个外网10号+两个内网对应号	1. 名称:地插5孔插座 一个外网10号+两个内网对应号 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	61			
23	030404035006	投影仪5孔插座	1. 名称:投影仪5孔插座 2. 规格:幕布盒(投影幕电机端) 3. 安装方式:2.8m 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
24	030404035007	顶面5孔插座	1. 名称:顶面5孔插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
25	030404035008	墙面5孔插座	1. 名称:墙面5孔插座 2. 安装方式:0.3m 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	2			
26	030404034002	四控开关	1. 名称:四控开关 2. 安装方式:1.3m 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
27	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	16			
28	030411006005	开关（插座）盒	1. 名称:开关（插座）盒 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	68			
29	030701003004	空调天花机(吊装)	1. 名称:空调天花机(吊装) 2. 安装形式:吊装 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	2			
		分部小计						
		措施项目						
30	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计
算机技术系机房装修工程

第 5 页 共 5 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电工程						
1	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	4.03			
2	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	2.64			
3	030411001025	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	87.69			
4	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	0.6			
5	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	7.39			
6	030413002010	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN32以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	2.64			
7	030413002011	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN20以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰	m	0.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院
计算机技术系机房装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等					
8	030502005006	双绞线缆（利旧）	1. 名称:Cat.6e（利旧） 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	2477.69			
9	030502005007	双绞线缆	1. 名称:Cat.6e 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	60.74			
10	030502005008	双绞线缆	1. 名称:Cat.6e 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	33.13			
11	030502005009	HDMI线	1. 名称:HDMI线 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	4.13			
12	030502005010	双股400芯金银线	1. 名称:双股400芯金银线 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	48.34			
13	030502012002	墙面网络插座	1. 名称:墙面网络插座 2. 安装方式:0.3m 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	2			
14	030506001004	音响(顶面支架固定)	1. 名称:音响(顶面支架固定) 2. 含调试 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	2			
15	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	4			
16	030507017002	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
17	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		534房间						
		地面工程						
1	011104004003	成品防静电地板	1. 600*600防静电陶瓷面地板，架空130mm高 2. 抗震胶条密缝 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	164.84			
		分部小计						
		天棚工程						
2	011302001003	铝扣板吊顶	1. 600*600通孔铝扣板吊顶 2. 铝扣板专用龙骨 3. L型修边 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	157.8			
		分部小计						
		墙面工程						
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子2遍 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	110.01			
4	011201001002	墙面一般抹灰	1. 封堵门洞处抹灰 2. 抹灰厚度投标人自行考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	3.6			
5	011105006003	金属踢脚线	1. 1.2mm厚拉丝不锈钢饰面 2. 15mm厚欧松板基层涂刷防火涂料 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	3.31			
		分部小计						
		其他工程						
6	010810002003	木窗帘盒	1. 木龙骨刷防火涂料 2. 18mm欧松板基层，刷防火涂料 3. 9.5石膏板面层 4. 刮腻子2遍 5. 具体做法详见设计图纸且满足设计图纸及规范要求	m	22.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
		配电箱						
1	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:600*800*200 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
2	030404017006	走廊配电箱	1. 名称:走廊配电箱 2. 规格:600*800*200 3. 原空开3P/32A 更换为3P/100A 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
3	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		电力电缆、桥架						
4	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-GYJSYJ(F) 3. 规格:4*35+16 4. 材质:铜芯 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	20.17			
5	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZ-GYJSYJ(F) 3. 规格:4*35+16 4. 材质、类型:铜芯 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	2			
		分部小计						
		配管、配线						
6	030411001028	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	2.6			
7	030411001029	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求	m	11.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			及相关规范					
8	030411001030	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	6.7			
9	030411001031	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	56.55			
10	030411001032	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	12.08			
11	030411001033	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	70.8			
12	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-GYJS(F) 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	265.46			
13	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架内配线 3. 型号:WDZ-GYJS(F) 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	537.31			
14	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-GYJS(F) 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	189.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030413002012	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN50以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	2.6			
16	030413002013	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN32以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	6.7			
17	030413002014	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN20以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	12.08			
		分部小计						
		开关、插座、灯具						
18	030412001006	600*600LED平板灯 (6000K)	1. 名称:600*600LED平板灯 2. 型号:6000K 3. 规格:600*600 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	套	16			
19	030404035009	五孔+网络一体地面插座	1. 名称:五孔+网络一体地面插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	91			
20	030404035010	顶面5孔插座	1. 名称:顶面5孔插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
21	030404035011	墙面5孔插座	1. 名称:墙面5孔插座 2. 安装方式:0.3m 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
22	030404034003	四控开关	1. 名称:四控开关	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电工程						
1	030411001034	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	3.96			
2	030411001035	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	10.7			
3	030411001036	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	3.96			
4	030411001037	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	28.7			
5	030411001038	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	3.48			
6	030411001039	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	39			
7	030413002015	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN50以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	3.96			
8	03041300201	开槽及恢	1. 名称:开槽及恢复	m	3.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6		复	2. 规格:DN32以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等					
9	030413002017	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN20以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	3.48			
10	030502005011	双绞线缆（利旧）	1. 名称:Cat. 6e（利旧） 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	1351.85			
11	030502005012	双绞线缆	1. 名称:Cat. 6e 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	4.74			
12	030502005013	双绞线缆	1. 名称:Cat. 6e 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	18.91			
13	030502005014	HDMI线	1. 名称:HDMI线 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	14.53			
14	030502005015	双股400芯金银线	1. 名称:双股400芯金银线 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	33.48			
15	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:RVV 4. 规格:2*1.0 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	27.25			
16	030502012003	顶面网络插座	1. 名称:顶面网络插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
17	030506001005	音响(顶面支架)	1. 名称:音响(顶面支架固	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		602房间						
1	011608002003	铲除涂料面	1. 原墙面涂料层铲除 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	217.68			
2	01B008	拆装原有、家具、电脑、搬迁恢复工作	1. 拆装原有、家具、电脑、搬迁恢复工作 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	项	1			
3	010103002004	余方弃置	1. 建筑垃圾归堆、打包、装袋、下楼、临时堆放、外运 2. 装车方式、运输方式及运距由投标人自行根据实际情况考虑，运输方式满足绿色环保要求 3. 建筑垃圾消纳费综合考虑在综合单价中 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	0.44			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		602房间						
		地面工程						
1	011104004004	成品防静电地板	1. 600*600防静电陶瓷面地板，架空130mm高 2. 抗震胶条密缝 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	164.84			
		分部小计						
		天棚工程						
2	011302001004	铝扣板吊顶	1. 600*600通孔铝扣板吊顶 2. 铝扣板专用龙骨 3. L型修边 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	157.8			
		分部小计						
		墙面工程						
3	011406001004	抹灰面油漆	1. 刮腻子2遍 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	126.6			
4	011105006004	金属踢脚线	1. 1.2mm厚拉丝不锈钢饰面 2. 15mm厚欧松板基层涂刷防火涂料 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	3.31			
		分部小计						
		其他工程						
5	010810002004	木窗帘盒	1. 木龙骨刷防火涂料 2. 18mm欧松板基层，刷防火涂料 3. 9.5石膏板面层 4. 刮腻子2遍 5. 具体做法详见设计图纸且满足设计图纸及规范要求	m	22.17			
6	010809004004	石材窗台板	1. 新做石英石窗台板(麻灰色) 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	4.49			
7	010810001004	窗帘	1. 新做双层遮光布窗帘	m2	48.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
		电气拆除						
1	030412001007	拆除原灯具	1. 名称:拆除原灯具 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	套	16			
2	030701003006	拆装吸顶空调	1. 名称:拆装吸顶空调 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	2			
3	031008003003	拆装原有稳压器	1. 名称:拆装原有稳压器 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
4	030411003002	拆除原有线槽	1. 名称:拆除原有线槽 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	58.64			
		分部小计						
		弱电拆除						
5	030502001008	重组原有机柜	1. 名称:重组原有机柜 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
6	030904007003	拆装原有音响	1. 名称:拆装原有音响 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	2			
7	030507008004	拆装原有监控	1. 名称:拆装原有监控 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	2			
8	030502001009	拆装原有投影仪	1. 名称:拆装原有投影仪 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017010	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
		配电箱						
1	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:600*800*200 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
2	030404017008	走廊配电箱	1. 名称:走廊配电箱 2. 规格:600*800*200 3. 更换走廊总空开为125A原空开更换为3P/100A 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
3	030414002004	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		电力电缆、桥架						
4	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-GYJSYJ(F) 3. 规格:4*35+16 4. 材质:铜芯 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	16.53			
5	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZ-GYJSYJ(F) 3. 规格:4*35+16 4. 材质、类型:铜芯 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	2			
6	030411003003	热镀锌金属桥架	1. 名称:热镀锌金属桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:热镀锌 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	58.64			
		分部小计						
		配管、配线						
7	030411001040	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	2.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411001041	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	7.87			
9	030411001042	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	7.44			
10	030411001043	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	61.42			
11	030411001044	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	12.5			
12	030411001045	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	70.66			
13	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-GYJS (F) 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	266.84			
14	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架内配线 3. 型号:WDZ-GYJS (F) 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	462.2			
15	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线	m	206.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 型号:WDZ-GYJS(F) 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范					
16	030413002018	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN50以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	2.6			
17	030413002019	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN32以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	7.44			
18	030413002020	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN20以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	12.5			
		分部小计						
		开关、插座、灯具						
19	030412001008	600*600LED平板灯(6000K)	1. 名称:600*600LED平板灯 2. 型号:6000K 3. 规格:600*600 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	套	16			
20	030404035012	五孔+网络一体地面插座	1. 名称:五孔+网络一体地面插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	100			
21	030404035013	顶面5孔插座	1. 名称:顶面5孔插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电工程						
1	030502001010	机柜、机架	1. 名称:42U机柜 2. 24口光纤配线架 48口交换机(含光模块)*3 24网络配线架*5 12芯单模光纤(监控共用) 机房引来 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
2	030411001046	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	3.9			
3	030411001047	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	10.87			
4	030411001048	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	2.64			
5	030411001049	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	44.63			
6	030411001050	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	3.9			
7	030411001051	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	47.34			
8	03041300202	开槽及恢	1. 名称:开槽及恢复	m	3.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		复	2. 规格:DN50以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等					
9	030413002022	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN32以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	2.64			
10	030413002023	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN20以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	3.9			
11	030502005016	双绞线缆	1. 名称:Cat. 6e 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	1012.77			
12	030502005017	双绞线缆	1. 名称:Cat. 6e 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	347			
13	030502005018	HDMI线	1. 名称:HDMI线 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	15.14			
14	030502005019	双股400芯金银线	1. 名称:双股400芯金银线 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	48.46			
15	030502012004	顶面网络插座	1. 名称:顶面网络插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
16	030506001006	音响(顶面支架固定)	1. 名称:音响(顶面支架固定) 2. 含调试	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		611房间						
		地面工程						
1	011104004005	成品防静电地板	1. 600*600防静电陶瓷面地板，架空130mm高 2. 抗震胶条密缝 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	98.87			
		分部小计						
		天棚工程						
2	011302001005	铝扣板吊顶	1. 600*600通孔铝扣板吊顶 2. 铝扣板专用龙骨 3. L型修边 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	94.28			
		分部小计						
		墙面工程						
3	011406001005	抹灰面油漆	1. 刮腻子2遍 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	97.85			
4	011105006005	金属踢脚线	1. 1.2mm厚拉丝不锈钢饰面 2. 15mm厚欧松板基层涂刷防火涂料 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	2.66			
		分部小计						
		其他工程						
5	010810002005	木窗帘盒	1. 木龙骨刷防火涂料 2. 18mm欧松板基层，刷防火涂料 3. 9.5石膏板面层 4. 刮腻子2遍 5. 具体做法详见设计图纸且满足设计图纸及规范要求	m	16.5			
6	010809004005	石材窗台板	1. 新做石英石窗台板(麻灰色) 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	3.61			
7	010810001005	窗帘	1. 新做双层遮光布窗帘	m2	37.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程

标段: 内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院
计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
		配电箱						
1	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:600*800*200 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
2	030404017010	稳压柜	1. 名称:稳压柜 2. 安装方式:据地1.3m 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
3	030404017011	走廊配电箱	1. 名称:走廊配电箱 2. 规格:600*800*200 3. 教室内总开更换为3P/63A 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
4	030414002005	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		电力电缆、桥架						
5	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-GYJSYJ(F) 3. 规格:4*25+16 4. 材质:铜芯 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	22.58			
6	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZ-GYJSYJ(F) 3. 规格:4*25+16 4. 材质、类型:铜芯 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	2			
		分部小计						
		配管、配线						
7	030411001052	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	2.6			
8	030411001053	配管	1. 名称:配管	m	13.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范					
9	030411001054	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	7.14			
10	030411001055	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	43.92			
11	030411001056	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	9.86			
12	030411001057	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	50.29			
13	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-GYJS(F) 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	186.85			
14	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架内配线 3. 型号:WDZ-GYJS(F) 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	207.14			
15	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-GYJS(F)	m	152.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范					
16	030413002024	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN50以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	2.6			
17	030413002025	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN32以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	7.14			
18	030413002026	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN20以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	9.86			
		分部小计						
		开关、插座、灯具						
19	030412001010	600*600LED平板灯(6000K)	1. 名称:600*600LED平板灯 2. 型号:6000K 3. 规格:600*600 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	套	12			
20	030404035015	五孔+网络一体地面插座	1. 名称:五孔+网络一体地面插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	59			
21	030404035016	顶面5孔插座	1. 名称:顶面5孔插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
22	030404035017	墙面5孔插座	1. 名称:墙面5孔插座	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电工程						
1	030502001013	机柜、机架	1. 名称:42U机柜 2. 24口光纤配线架 48口交换机(含光模块)*3 24网络配线架*5 12芯单模光纤(监控共用) 机房引来 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
2	030411001058	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	3.9			
3	030411001059	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	7.26			
4	030411001060	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	4.5			
5	030411001061	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	32.47			
6	030411001062	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	3.9			
7	030411001063	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	29.55			
8	03041300202	开槽及恢	1. 名称:开槽及恢复	m	3.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7		复	2. 规格:DN50以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等					
9	030413002028	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN32以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	4.5			
10	030413002029	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN20以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	3.9			
11	030502005020	双绞线缆（利旧）	1. 名称:Cat. 6e（利旧） 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	472.44			
12	030502005021	双绞线缆	1. 名称:Cat. 6e 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	13.22			
13	030502005022	双绞线缆	1. 名称:Cat. 6e 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	27.53			
14	030502005023	HDMI线	1. 名称:HDMI线 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	11.44			
15	030502005024	双股400芯金银线	1. 名称:双股400芯金银线 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	37.95			
16	030502012005	顶面网络插座	1. 名称:顶面网络插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		614房间						
		地面工程						
1	011104004006	成品防静电地板	1. 600*600防静电陶瓷面地板，架空130mm高 2. 抗震胶条密缝 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	75.36			
		分部小计						
		天棚工程						
2	011302001006	铝扣板吊顶	1. 600*600通孔铝扣板吊顶 2. 铝扣板专用龙骨 3. L型修边 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	71.92			
		分部小计						
		墙面工程						
3	011406001006	抹灰面油漆	1. 刮腻子2遍 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	83.5			
4	011105006006	金属踢脚线	1. 1.2mm厚拉丝不锈钢饰面 2. 15mm厚欧松板基层涂刷防火涂料 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	2.18			
		分部小计						
		其他工程						
5	010810002006	木窗帘盒	1. 木龙骨刷防火涂料 2. 18mm欧松板基层，刷防火涂料 3. 9.5石膏板面层 4. 刮腻子2遍 5. 具体做法详见设计图纸且满足设计图纸及规范要求	m	12.46			
6	010809004006	石材窗台板	1. 新做石英石窗台板(麻灰色) 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	2.65			
7	010810001006	窗帘	1. 新做双层遮光布窗帘	m2	27.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
		电气拆除						
1	030412001011	拆除原灯具	1. 名称:拆除原灯具 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	套	9			
2	030701003008	拆装原有空调	1. 名称:拆装原有空调 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
3	031008003004	拆装原有稳压器	1. 名称:拆装原有稳压器 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
4	030411003004	拆除原有线槽	1. 名称:拆除原有线槽 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	33.69			
		分部小计						
		弱电拆除						
5	030502001014	拆装原有机柜	1. 名称:拆装原有机柜 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
6	030904007005	拆装原有音响	1. 名称:拆装原有音响 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	2			
7	030507008006	拆装原有监控	1. 名称:拆装原有监控 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	2			
8	030502001015	拆装原有投影仪 加投影幕	1. 名称:拆装原有投影仪 加投影幕 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017016	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
		配电箱						
1	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:302 3. 规格:450*600*200 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
2	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:450*600*200 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
3	030414002006	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		电力电缆、桥架						
4	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-GYJSYJ(F) 3. 规格:4*25+16 4. 材质:铜芯 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	9.94			
5	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZ-GYJSYJ(F) 3. 规格:4*25+16 4. 材质、类型:铜芯 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	2			
6	030411003005	热镀锌金属桥架	1. 名称:热镀锌金属桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:热镀锌 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	33.69			
		分部小计						
		配管、配线						
7	030411001064	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	2.6			
8	030411001065	配管	1. 名称:配管	m	1.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范					
9	030411001066	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	7.14			
10	030411001067	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	35.39			
11	030411001068	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	7.88			
12	030411001069	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	37.67			
13	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-GYJS(F) 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	142.27			
14	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架内配线 3. 型号:WDZ-GYJS(F) 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	132.26			
15	030411004021	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-GYJS(F)	m	127.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范					
16	030413002030	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN50以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	2.6			
17	030413002031	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN32以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	7.14			
18	030413002032	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN20以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	7.88			
		分部小计						
		开关、插座、灯具						
19	030412001012	600*600LED平板灯(6000K)	1. 名称:600*600LED平板灯 2. 型号:6000K 3. 规格:600*600 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	套	9			
20	030404035018	五孔+网络一体地面插座	1. 名称:五孔+网络一体地面插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	39			
21	030404035019	顶面5孔插座	1. 名称:顶面5孔插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
22	030404035020	墙面5孔插座	1. 名称:墙面5孔插座	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电工程						
1	030411001070	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	3.9			
2	030411001071	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	6.1			
3	030411001072	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	3.9			
4	030411001073	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	19.07			
5	030411001074	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	3.9			
6	030411001075	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	20.52			
7	030413002033	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN50以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	3.9			
8	03041300203	开槽及恢	1. 名称:开槽及恢复	m	3.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4		复	2. 规格:DN32以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等					
9	030413002035	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN20以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	3.9			
10	030502005025	双绞线缆	1. 名称:Cat. 6e 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	363.85			
11	030502005026	双绞线缆	1. 名称:Cat. 6e 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	140.73			
12	030502005027	HDMI线	1. 名称:HDMI线 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	10.25			
13	030502005028	双股400芯金银线	1. 名称:双股400芯金银线 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	23.54			
14	030502012006	顶面网络插座	1. 名称:顶面网络插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
15	030411006018	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
16	030507017006	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
17	031301017018	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		615房间						
		地面工程						
1	011104004007	成品防静电地板	1. 600*600防静电陶瓷面地板，架空130mm高 2. 抗震胶条密缝 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	91.27			
		分部小计						
		天棚工程						
2	011302001007	铝扣板吊顶	1. 600*600通孔铝扣板吊顶 2. 铝扣板专用龙骨 3. L型修边 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	86.95			
		分部小计						
		墙面工程						
3	011406001007	抹灰面油漆	1. 刮腻子2遍 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	107.44			
4	011105006007	金属踢脚线	1. 1.2mm厚拉丝不锈钢饰面 2. 15mm厚欧松板基层涂刷防火涂料 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	2.52			
		分部小计						
		其他工程						
5	010810002007	木窗帘盒	1. 木龙骨刷防火涂料 2. 18mm欧松板基层，刷防火涂料 3. 9.5石膏板面层 4. 刮腻子2遍 5. 具体做法详见设计图纸且满足设计图纸及规范要求	m	15.41			
6	010809004007	石材窗台板	1. 新做石英石窗台板(麻灰色) 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	3.47			
7	010810001007	窗帘	1. 新做双层遮光布窗帘	m2	35.97			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程
 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
		电气拆除						
1	030412001013	拆除原灯具	1. 名称:拆除原灯具 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	套	12			
2	030701003009	拆装原有空调	1. 名称:拆装原有空调 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
3	031008003005	拆装原有稳压器	1. 名称:拆装原有稳压器 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
		分部小计						
		弱电拆除						
4	030502001016	拆装原有机柜	1. 名称:拆装原有机柜 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
5	030904007006	拆装原有音响	1. 名称:拆装原有音响 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	2			
6	030507008007	拆装原有监控	1. 名称:拆装原有监控 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	2			
7	030502001017	拆装原有投影仪	1. 名称:拆装原有投影仪 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
8	031301017019	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
		配电箱						
1	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:600*800*200 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
2	030404017015	走廊配电箱	1. 名称:走廊配电箱 2. 规格:600*800*200 3. 原空开为3P/63A 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
3	030414002007	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		电力电缆、桥架						
4	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-GYJSYJ(F) 3. 规格:4*25+16 4. 材质:铜芯 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	21.8			
5	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZ-GYJSYJ(F) 3. 规格:4*25+16 4. 材质、类型:铜芯 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	2			
		分部小计						
		配管、配线						
6	030411001076	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	2.6			
7	030411001077	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	13.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411001078	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	6.84			
9	030411001079	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	46.05			
10	030411001080	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	9.86			
11	030411001081	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	49.66			
12	030411004022	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-GYJS(F) 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	184.43			
13	030411004023	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架内配线 3. 型号:WDZ-GYJS(F) 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	158.83			
14	030411004024	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-GYJS(F) 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	158.68			
15	030413002036	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复	m	2.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:DN50以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等					
16	030413002037	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN32以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	6.84			
17	030413002038	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN20以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	9.86			
		分部小计						
		开关、插座、灯具						
18	030412001014	600*600LED平板灯 (6000K)	1. 名称:600*600LED平板灯 2. 型号:6000K 3. 规格:600*600 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	套	12			
19	030404035021	五孔+网络一体地面插座	1. 名称:五孔+网络一体地面插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	55			
20	030404035022	顶面5孔插座	1. 名称:顶面5孔插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
21	030404035023	墙面5孔插座	1. 名称:墙面5孔插座 2. 安装方式:0.3m 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
22	030404034007	三控开关	1. 名称:三控开关 2. 安装方式:1.3m	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电工程						
1	030411001082	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	3.9			
2	030411001083	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	7.44			
3	030411001084	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	3.9			
4	030411001085	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	2.3			
5	030411001086	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	3.9			
6	030411001087	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	25.94			
7	030413002039	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN50以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	3.9			
8	03041300204	开槽及恢	1. 名称:开槽及恢复	m	4.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	0	复	2. 规格:DN32以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等					
9	030413002041	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN20以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	3.9			
10	030502005029	双绞线缆（利旧）	1. 名称:Cat. 6e（利旧） 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	625.33			
11	030502005030	双绞线缆	1. 名称:Cat. 6e 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	28.12			
12	030502005031	双绞线缆	1. 名称:Cat. 6e 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	18.67			
13	030502005032	HDMI线	1. 名称:HDMI线 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	11.63			
14	030502005033	双股400芯金银线	1. 名称:双股400芯金银线 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	24.8			
15	030502012007	顶面网络插座	1. 名称:顶面网络插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
16	030411006021	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
17	030507017007	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑装饰拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		634房间						
		地面工程						
1	011104004008	成品防静电地板	1. 600*600防静电陶瓷面地板，架空130mm高 2. 抗震胶条密缝 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	164.84			
		分部小计						
		天棚工程						
2	011302001008	铝扣板吊顶	1. 600*600通孔铝扣板吊顶 2. 铝扣板专用龙骨 3. L型修边 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	157.8			
		分部小计						
		墙面工程						
3	011406001008	抹灰面油漆	1. 刮腻子2遍 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	126.62			
4	011105006008	金属踢脚线	1. 1.2mm厚拉丝不锈钢饰面 2. 15mm厚欧松板基层涂刷防火涂料 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	3.31			
		分部小计						
		其他工程						
5	010810002008	木窗帘盒	1. 木龙骨刷防火涂料 2. 18mm欧松板基层，刷防火涂料 3. 9.5石膏板面层 4. 刮腻子2遍 5. 具体做法详见设计图纸且满足设计图纸及规范要求	m	22.17			
6	010809004008	石材窗台板	1. 新做石英石窗台板(麻灰色) 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	4.49			
7	010810001008	窗帘	1. 新做双层遮光布窗帘	m2	48.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
		配电箱						
1	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:600*800*200 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	1			
2	030414002008	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		电力电缆、桥架						
3	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-GYJSYJ(F) 3. 规格:4*25+16 4. 材质:铜芯 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	23.84			
4	030408006010	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZ-GYJSYJ(F) 3. 规格:4*25+16 4. 材质、类型:铜芯 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	2			
		分部小计						
		配管、配线						
5	030411001088	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	2.6			
6	030411001089	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	15			
7	030411001090	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求	m	3.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			及相关规范					
8	030411001091	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	59.74			
9	030411001092	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	12.5			
10	030411001093	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	70.57			
11	030411004025	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-GYJS(F) 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	266.4			
12	030411004026	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架内配线 3. 型号:WDZ-GYJS(F) 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	1003.37			
13	030411004027	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-GYJS(F) 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	189.95			
14	030413002042	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN50以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰	m	2.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院
计算机技术系机房装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等					
15	030413002043	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN32以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	3.24			
16	030413002044	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN20以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	12.5			
		分部小计						
		开关、插座、灯具						
17	030412001016	600*600LED平板灯 (6000K)	1. 名称:600*600LED平板灯 2. 型号:6000K 3. 规格:600*600 4. 其他详见图纸设计要求及相关规范	套	12			
18	030404035024	五孔+网络一体地面插座	1. 名称:五孔+网络一体地面插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	55			
19	030404035025	顶面5孔插座	1. 名称:顶面5孔插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
20	030404035026	墙面5孔插座	1. 名称:墙面5孔插座 2. 安装方式:0.3m 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
21	030404034008	三控开关	1. 名称:三控开关 2. 安装方式:1.3m 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
22	030411006022	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电工程						
1	030411001094	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	3.9			
2	030411001095	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	13.15			
3	030411001096	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	2.64			
4	030411001097	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	24.58			
5	030411001098	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	3.9			
6	030411001099	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	44.95			
7	030413002045	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN50以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	3.9			
8	03041300204	开槽及恢	1. 名称:开槽及恢复	m	2.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6		复	2. 规格:DN32以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等					
9	030413002047	开槽及恢复	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:DN20以内 3. 定位、剔槽、清理现场等 4. 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等	m	3.9			
10	030502005034	双绞线缆（利旧）	1. 名称:Cat. 6e（利旧） 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	1193.05			
11	030502005035	双绞线缆	1. 名称:Cat. 6e 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	6.36			
12	030502005036	双绞线缆	1. 名称:Cat. 6e 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	14.85			
13	030502005037	HDMI线	1. 名称:HDMI线 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	17.48			
14	030502005038	双股400芯金银线	1. 名称:双股400芯金银线 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	m	27.9			
15	030502012008	顶面网络插座	1. 名称:顶面网络插座 2. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	1			
16	030506001007	音响(顶面支架固定)	1. 名称:音响(顶面支架固定) 2. 含调试 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	台	2			
17	030411006024	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详见图纸设计要求	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：暂列金

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：