

# 花甲乡龙三盘村委会安农村村内基础设施建设项目

## 竞争性磋商成交结果公告



一、项目编号：WSZC2025-C2-00087-YNXJ-0004

二、项目名称：花甲乡龙三盘村委会安农村村内基础设施建设项目

### 三、成交信息

供应商名称：文山宏路建设工程有限公司

供应商地址：云南省文山州富宁县新华镇天成尚景1幢1单元1号

中标（成交）金额：人民币 1795287.32 元

评审方式：综合评分法

评审总得分：86 分

### 四、主要标的信息

工程类
名称：花甲乡龙三盘村委会安农村村内基础设施建设项目
(1) 道路硬化： ①新建进村道路硬化长 656.93 米，路面平均宽 3 米，面积 1970.79 平方米。结构层为 20 厘米厚天然砂砾石垫层+18 厘米厚 C25 混凝土面层。新建 20×30 厘米 C25 混凝土现浇路缘石，长度 656.93 米。新建 DN600 钢筋混凝土涵管 2 道，长度共计 12 米。新建 DN2000 钢波纹管 1 道，长 8 米。 新建进村道路 M10 浆砌毛石挡土墙 104.05 立方米，高度 0.8 至 1.5 米，收口 0.6 米。 ②新建村内道路硬化总长 727.5 米，路面平均宽 3 米，面积 2182.5 平方米。结构层为 20 厘米厚天然砂砾石垫层+18 厘米厚 C25 混凝土面层。新建 20×30 厘米 C25 混凝土现浇路缘石，长度 727.5 米。新建 DN600 钢筋混凝土涵管 8 道，长度共计 48 米。新建村内道路 M10 浆砌毛石挡土墙 247.85 立方米。高度 1 至 1.5 米，收口 0.6 米。 ③村内道路加宽硬化面积 312.8 平方米，结构层为 20 厘米厚天然砂砾石垫层+18 厘米厚 C25 混凝土面层。
(2) 新建污水管网： ①新建 PVC-U DN110 排污管 300 米。 ②新建 PVC-U DN200 排污管 786.8 米。 ③新建容积 13.5 立方米污水处理系统 2 座（含厌氧池，人工湿地，格栅井）。
(3) 新建公厕 1 座，占地面积 43.68 平方米，建筑面积 43.68 平方米，现浇框架结构；
(4) 新建太阳能路灯采购安装 30 盏，灯杆高 6 米，光源 LED-80 瓦；（详见工程量清单）
施工工期：合同签订之日起 90 日历天内完成
项目经理：李绍文
执业证书信息：云 2532018202108946

## 五、评审专家名单：

俞承凡（组长）、杨正（组员）、朱坤磊（采购人代表）。

## 六、代理服务收费标准及金额：

根据磋商文件规定，由成交单位支付。金额为人民币 18400.00 元。

## 七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

## 八、其他补充事宜

无。

## 九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：富宁县花甲乡人民政府

地址：富宁县花甲乡花甲街

联系方式：0876-6470030

### 2. 采购代理机构信息

名称：云南鑫聚工程招标采购咨询有限公司

地址：文山市卧龙街道华龙北路锦屏苑小区A区K-6 商铺

联系人：窦芳

联系方式：19887630875

### 3. 项目联系方式

项目联系人：窦芳

电话：19887630875

监督部门及联系方式：富宁县财政局 0876-6122594

2025 年 3 月 14 日