


招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

招标工程量清单

招 标 人：



法定代表人
或其授权人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

沈如龙
(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

采用工程量清单计价办法招标的工程
招标控制价公布表


工程名称：宁蒗县未成年人检察中心维修
改造建设项目

时间：2024年9月12日

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	592739.13	伍拾玖万贰仟柒佰叁拾玖元壹角叁分
2	措施项目费	47359.26	肆万柒仟叁佰伍拾玖元贰角陆分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	12261.02	壹万贰仟贰佰陆拾壹元零贰分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设 备基础费、脚手架工程费、模板工程费 、垂直运输费、超高增加费、排水降水费 的合计	21347.63	贰万壹仟叁佰肆拾柒元陆角叁分
2.3	其他措施项目费	13750.61	壹万叁仟柒佰伍拾元陆角壹分
3	其他项目费	20513.06	贰万零伍佰肆拾叁元零陆分
4	其他税费	762.61	柒佰陆拾贰元陆角肆分
5	税金	65479.01	陆万伍仟肆佰柒拾玖元零壹分
6	其他	0.00	零元整
7	招标控制价总价	726883.10	柒拾贰万陆仟捌佰捌拾叁元壹角



招标人



F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：宁蒗县未成年人检察中心维修改造建设项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		室外部分										
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：240墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	36.72							
2	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 内外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：7厚1:3水泥砂浆打底扫毛，6厚1:3水泥砂浆垫层找平 3. 部位：围墙	m2	306							
3	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：成品腻子 4. 刮腻子要求：两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 6. 部位：围墙	m2	127.5							
4	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：外墙面 3. 腻子种类：成品腻子 4. 刮腻子要求：两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：土黄色乳胶漆两遍 6. 部位：围墙	m2	127.5							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：宁蒗县未成年人检察中心维修改造建设项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方回填 3. 填方来源、运距: 外运回填 20km	m3	293							
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	33.2							
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 20cm	m2	332							
8	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C20毛石混凝土	m3	65							
9	010401011001	砖检查井	1. 井截面、深度: 圆形 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖	座	5							
10	081201001001	路缘石	1. 名称: 路缘石	m	9							
11	01B011	绿化种植	1. 名称: 绿化种植 2. 绿化种植暂估价400元/m², 结算时已实际结算为准	m2	24							
		房屋改造										
12	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖砌体	m3	3.11							
13	01B010	小青瓦屋面拆除	1. 名称: 小青瓦屋面拆除 2. 小青瓦屋面拆除暂估价为50元/平方米, 结算时已实际结算为准	m2	57.6							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：宁蒗县未成年人检察中心维修改造建设项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
14	010901001001	瓦屋面	1. 名称：黄板瓦 2. 部位：屋顶、围墙顶	m2	89.1							
15	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：小青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比：1:2水泥砂浆	m2	3.58							
16	01B014	民族艺术造型假石头	1. 名称：民族艺术造型假石头 2. 民族艺术造型假石头暂估价为25元/个，结算时已实际结算为准	个	64							
17	01B013	花纹边	1. 名称：花纹边 2. 花纹边暂估价为48元/m²，结算时已实际结算为准	m2	48.4							
18	011607002001	防水层拆除	1. 名称：屋面防水层拆除	m2	132.31							
19	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：聚乙烯丙纶复合防水卷材 2. 防水层数：1 3. 防水层做法：满铺 4. 防水保护层：20mm厚防水砂浆	m2	132.31							
20	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度：3.6	樘	32							
21	01B006	院内原始房子拆除	1. 名称：院内原始房子拆除 2. 机械拆除 3. 院内原始房子拆除暂估价为2000元/项	项	1							
22	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：内墙面	m2	1040.3							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：宁蒗县未成年人检察中心维修改造建设项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
23	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙面	m2	391.4							
24	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 6厚1:3水泥砂浆垫层找平	m2	1040.3							
25	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛, 7厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平	m2	391.4							
26	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	1040.3							
27	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:土黄色乳胶漆两遍	m2	334.4							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：宁蒗县未成年人检察中心维修改造建设项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
28	01B007	绘制民族图案	1. 名称：绘制民族图案 2. 绘制民族图案暂估价为180元/m²，结算时已实际结算为准	m2	57							
29	01B008	UV室内广告	1. 名称：UV室内广告 2. 厚度：20mm 3. UV室内广告成品含安装暂估价为360元/m²，结算时已实际结算为准	m2	75.54							
30	01B009	木饰面	1. 名称：木饰面板 2. 44*1.22	m2	14							
31	011302001001	吊顶天棚	1. 名称：石膏板 吊顶 2. 装配式轻钢天棚龙骨（不上人型）龙骨间距（mm）300×600 基层，面层石膏板	m2	245.27							
32	010802004001	防盗门	1. 名称：防盗门 2. 尺寸：900*2100	m2	5.67							
33	010802004002	防盗门	1. 名称：防盗门双扇 2. 尺寸：1.5*2100	m2	3.15							
34	01B012	马头艺术造型	1. 名称：马头艺术造型 2. 马头艺术造型暂估价为245元/个，结算时已实际结算为准	个	4							
35	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：地砖 2. 部位：卫生间	m2	8.19							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：宁蒗县未成年人检察中心维修改造建设项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
36	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:墙砖 2. 部位: 卫生间	m2	42.34							
37	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:聚乙烯丙纶复合防水卷材 2. 防水层数:1 3. 部位: 卫生间	m2	8.19							
38	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:聚乙烯丙纶复合防水卷材 2. 防水层数:1 3. 反边高度:1.8	m2	8.81							
39	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	8.19							
40	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*800	m2	42.34							
41	011302001002	吊顶天棚	1. 名称: 铝扣板吊顶 2. 装配式轻钢天棚龙骨(不上人型) 龙骨间距(mm) 300×600 基层, 面层铝扣板	m2	4.41							
42	011104002001	木地板	1. 名称: 木地板 2. 规格: 1300*200*12	m2	71.42							
43	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:1200*10	m2	6.7							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：宁蒗县未成年人检察中心维修改造建设项目

第7页 共7页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：宁蒗县未成年人检察中心维修改造建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：宁蒗县未成年人检察中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程

标段：宁蒗县未成年人检察中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；
2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

F-30: 主要材料和工程设备一览表

工程名称: 建筑工程

标段：宁蒗县未成年人检察中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “名称、规格、型号”栏内容：由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。
2. “数量”栏：由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；
3. “单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程

标段：宁蒗县未成年人检察中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宁蒗县未成年人检察中心维修改造建设项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	010810001001	窗帘	1. 名称：窗帘	m	42							
2	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:单轨	m	28							
3	010810004001	石膏板窗帘盒	1. 名称：石膏板窗帘盒	m	28							
4	011304001002	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:灯带	m	150							
5	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-BVR-0. 45/0. 75-4mm2 4. 材质:铜芯	m	900							
6	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-BVR-0. 45/0. 75-2. 5mm2 4. 材质:铜芯	m	900							
7	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-BVR-0. 45/0. 75-1. 5mm2 4. 材质:铜芯	m	600							
8	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm	m	1650							
9	030502005001	双绞线缆（监控线同轴电缆）	1. 名称:监控线 2. 规格:SYV-75-5 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:穿管敷设	m	300							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宁蒗县未成年人检察中心维修改造建设项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
10	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm	m	300							
11	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN75mm	m	50							
12	030411001004	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:mpp 3. 规格:DN75mm	m	30							
13	030502005002	双绞线缆(网线)	1. 名称:超五类双绞线 2. 规格:1xUTP Cat. 5e 3. 敷设方式:管内敷设	m	300							
14	040801030001	插座	1. 名称:单相3+2 2. 规格:220V 15A	个	62							
15	040801030002	插座	1. 名称:单相3+2 2. 规格:220V 30A	个	63							
16	040801029001	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 规格:10A 220V	个	21							
17	030412004001	射灯	1. 名称:射灯	套	75							
18	030412001001	普通灯具	1. 名称:普通吸顶灯 2. 型号:节能36W	套	15							
19	030412001002	吊灯	1. 名称:吊灯	套	1							
20	030412003001	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:24V 2*5W LED	套	6							
21	03B005	消防指示牌	1. 名称:消防指示牌	个	6							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宁蒗县未成年人检察中心维修改造建设项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
22	030412007001	一般路灯	1. 名称: 太阳能路灯	套	5							
23	03B009	饮水机	1. 名称: 饮水机 2. 饮水机材料暂估价为870元/台	台	3							
24	03B010	仿绿植	1. 名称: 仿绿植 2. 仿绿植材料暂估价为32元/盆	盆	30							
25	03B014	摄像头半球机	1. 名称: 摄像头半球机 2. 摄像头半球机材料暂估价为1300元/台	台	6							
26	03B015	摄像头360度球机	1. 名称: 摄像头360度球机 2. 摄像头360度球机材料暂估价为2500元/台	台	4							
27	030501012001	交换机	1. 名称: 交换机 2. 交换机材料暂估价为400元/台	台	8							
28	03B011	储存盘	1. 名称: 储存盘 2. 储存盘材料暂估价为1600元/个	个	3							
29	030507008001	32路录像机	1. 名称: 32路录像机 2. 32路录像机材料暂估价为4000元/台	台	1							
30	03B016	防雨电箱	1. 名称: 防雨电箱 2. 防雨电箱材料暂估价为15元/个	个	13							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宁蒗县未成年人检察中心维修改造建设项目

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
31	03B012	沙盘（心理安抚玩具）	1. 名称：沙盘（心理安抚玩具） 2. 沙盘（心理安抚玩具）暂估价为4500元/套	套	1							
32	03B013	宣泄道具	1. 名称：宣泄道具 2. 宣泄道具暂估价为2600元/套	套	1							
33	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：半周长0.5m	台	5							
34	031004006002	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式 3. 组装形式：成套安装	组	3							
35	031004003002	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 1. 材质：陶瓷	组	1							
36	011505010001	仪容镜	1. 镜面玻璃品种、规格：厕所镜子0.8*0.8	m2	0.64							
37	030411001005	排水管	1. 名称：排水管 2. 材质：PVC 3. 规格：DN110	m	20							
38	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水冷水 3. 材质、规格：DN20 4. 连接形式：热熔连接	m	30							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：宁蒗县未成年人检察中心维修改造建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宁蒗县未成年人检察中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价	40665		详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合 计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：宁蒗县未成年人检察中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

F-30: 主要材料和工程设备一览表

工程名称: 安装工程

标段：宁蒗县未成年人检察中心维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “名称、规格、型号”栏内容：由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。
2. “数量”栏：由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；
3. “单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

主要材料价格表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	产地	厂家
1	2561003100	灯架	(含灯具)	套					
2	补充计价材料001@1	摄像头360度球机		台					
3	补充计价材料003@1	摄像头半球机		台					
4	补充计价材料005@1	配电箱		台					
5	补充未计价材料005	窗帘		m					
6	补充未计价材料008	储存盘		个					
7	补充未计价材料009@1	沙盘（心理安抚玩具）		套					
8	补充计价材料004@1	32路录像机		台					
9	补充未计价材料006	石膏板窗帘盒		m					
10	2906999100@1	PVC	DN20	m					
11	2803005200@2	照明线路	BV4mm2	m					
12	补充未计价材料012	交换机		台					
13	2501002102@1	射灯		套					
14	补充未计价材料004	饮水机		台					
15	补充未计价材料010	宣泄道具		套					
16	2531001100	LED灯带		m					
17	2903007102	难燃塑料管卡子	DN20	个					
18	2803005200@4	照明线路	BV2. 5mm2	m					

主要材料价格表

工程名称: 安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]