

招标工程量清单封面

小格拉村委会大格拉组水稻
、水果产业配套设施项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

兰坪白族普米族自治县石登乡人民政府


(单位盖章)



造 价 咨 询 人：

云南仁凯工程项目管理咨询有限公司

(单位盖章)



时 间：

2026.6.18

小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目 工程量清单及招标控制价编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目；
- 2、建设单位：兰坪白族普米族自治县石登乡人民政府；
- 3、建设地点：兰坪白族普米族自治县石登乡小格拉村委会大格拉组；
- 4、建设内容：新建取水坝 1 座、沉砂池 1 座、新建 40*40cm 渠道 3128m、新建 30*40cm 渠道 707m、修复 50*60cm 渠道 410m、100m³ 调蓄水池 1 个、20m³ 分水池 1 个、C20 钢筋混凝土盖板 153m、M7.5 浆砌石挡墙 40m、分水闸 10 套，具体内容详《小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目》实施方案及设计图纸；
- 5、招标范围：结合设计图纸，主要以建设单位公布的招标文件、工程量清单为准。

二、编制依据

- 1、以建设单位提供的《小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目》实施方案及设计图纸；
- 2、《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)等现行规范及配套解释和说明；
- 3、水总〔2024〕323 号：水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》及水利工程系列定额的通知、云建科〔2021〕15 号：云南省住房和城乡建设厅关于发布实施《云南省建设工程造价计价标准（2020 版）》发布实施的通知等现行定额标准及配套文件；
- 4、截止 2026 年 6 月以前国家及地方颁布的最新法律、法规、条例、要求及配套文件；

5、主要材料设备基准价格：砂石地材价格按《怒江州建设工程材料及设备综合参考价格（除税信息价）》（2026年5月，总第149期）兰坪县石登乡价格执行，其它材料价格按《怒江州建设工程材料及设备综合参考价格（除税信息价）》（2026年5月，总第149期）中兰坪县价格执行，《怒江州建设工程材料及设备综合参考价格（除税信息价）》中没有的材料设备，价格参照同期的《云南省工程建设材料及设备价格信息在线服务平台》（2026年6月）兰坪县除税预算价执行（兰坪县没有的参照怒江州价格）；《云南省工程建设材料及设备价格信息在线服务平台》中也都没有的材料，按同期市场价综合考虑。

三、编制范围

1、编制范围主要以建设单位提供的《小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目》实施方案、设计图纸范围为准。

四、其他说明

1、本工程量清单应与招标文件、本投标报价须知、合同条款、技术规范等文件结合起来查阅与理解；

2、本工程工程量清单中所列工程数量为设计图纸中的工程数量，投标人投标时应结合设计图纸并踏勘现场后综合报价，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价之内；

3、本工程的工程单价为完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、高原、风沙等原因增加的直接费）、施工管理费、企业利润和税金，并考虑风险因素；

4、工程量清单中已含项目编码所对应的工作内容，项目特征中未尽事宜以《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)中的工作内容为准；

5、基础单价（河道工程包括堤防工程、河湖整治工程、灌溉工程（2）。灌溉工程（2）指灌溉工程中设计流量 $<5\text{m}^3/\text{s}$ 的骨干工程和田间工程。本工程最大引水流量为 $0.0876\text{m}^3/\text{s}$ ，各渠道设计流量均小于 $5.0\text{m}^3/\text{s}$ ，属于灌溉工程（2）类型）：

5.1 人工工资：按水利部水总〔2024〕323号文规定，兰坪县属于三类区，河道工程人工费取费标准为：工长32.01元/工时；高级工14.97元/工时；中级工12.2元/工时；初级工11.38元/工时；

5.2 材料基价：按水利部水总〔2024〕323号文规定，主要材料预算价格超过基价（柴油2500元/t、汽油4000元/t、钢筋2000元/t、水泥225元/t、炸药6000元/t、工业电子雷管3元/发、外购砂石料40元/ m^3 、外购石料40元/ m^3 ）时，应当按基价计入基本直接费并计取费用，预算价与计价的价差计入材料补差，材料补差列入工程单价税金之前，仅计算税金；如主要材料预算价各低于基价时，按预算价计入材料费；计算施工电、水、风价格时，油料按预算价参与计算；材料增值税税率变化时，材料基价不变；

5.3 风、水、电：施工用电采用移动式柴油发电机，施工用水采用水泵就近取水、施工用风采用移动式电动空压机；

5.4 费率计算：其他直接费和间接费按工程性质：河道工程（一般河道工程）、地区：云南地区、地区类别：西南、中南、华东区（除西藏外）：计算冬季施工；利润按直接费和间接费之和的7%计算；税金：税金指应计入建筑安装工程费用内的增值税销项税额，税率为9%，计算基础为直接费、间接费、利润、材料补差之和；高海拔调整

增加施工费按 2000~2500m 调整；安全生产专项、施工房屋建筑工程、其他施工临时工程按工程性质：河道工程（一般河道工程）；

6、本工程涉及的砂浆和混凝土结合当地实际情况均按现拌考虑；

7、本工程招标控制价中各类材料单价均以《怒江州建设工程材料及设备综合参考价格（除税信息价）》（2026 年 5 月，总第 149 期）、《云南省工程建设材料及设备价格信息在线服务平台》（2026 年 6 月）兰坪县除税预算价执行（兰坪县没有的参照怒江州价格）作为计价基价，结合施工现场实际地形、场内道路、材料堆放场地、施工工作面分布等现场客观条件，并按常规施工组织设计、施工工序综合考虑，超出信息价基准运距的超运距运输费、场内二次搬运、多工序多次倒运、装卸堆码等全部转运相关费用已综合计入对应的材料单价中。投标人在投标报价时须自行踏勘现场后，根据企业自身情况及拟定的施工组织设计或施工方案，材料单价需综合考虑材料的超运距增加费、二次及多次搬运相关费，结算时不再调整；

9、本工程土方优先考虑土方平衡，渣土（含建筑垃圾）弃置投标人自行踏勘现场，综合考虑弃置位置、运距、消纳费用，结算时不再另行调整；

10、其他未尽事项详见设计图纸、实施方案、招标文件、及相关文件；

11、暂列金额：176000.00 元（适用于不可预见的工程量调整费用，投标人在投标报价时不允许调整）；

12、币种：人民币。

云南仁凯工程项目管理咨询有限公司

2026 年 6 月 18 日

小格拉村委会大格拉
组水稻、水果产业配
套设施项目 工程

采用工程量清单计
价办法招标的工程
招标控制价公布表

总价（小写）： 3170432.34

（大写）： 叁佰壹拾柒万零肆佰叁拾贰元叁角肆分

招 标 人：

兰坪白族普米族自治县

住房和城乡建设局

（单位盖章）

5333002027465

法定代表人
或其授权人：

张永杰

（签字或盖章）

造价咨询人：

云南仁凯工程项目管理

咨询有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

华黄

（签字或盖章）

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2026.6.15

复 核 时 间：

2026.6.18

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(项目名称) 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(标段名称) 第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		取水坝 (L=15m)			1				
1.1	500101003001	土方开挖 (机械)	m³	1. 土类分级:综合 2. 开挖深度:综合 3. 开挖方式:机械开挖, 就近堆放、摊平 4. 其他:含扬尘控制、废渣废料清理归堆、水平运输; 并满足相关规范要求	175.47				
1.2	500102003001	石方开挖 (机械)	m³	1. 岩石级别:综合 2. 开挖方式:机械开挖, 就近堆放、摊平 3. 其他:含扬尘控制、废渣废料清理归堆、水平运输; 并满足相关规范要求	75.2				
1.3	500103001001	开挖料回填 (机械)	m³	1. 土质及含水量:按设计及技术要求 2. 回填方式:机械夯填 3. 填方来源、运距:场内开挖原土 4. 其他:含扬尘控制、废渣废料清理归堆、水平运输; 并满足相关规范要求	14.59				
1.4	500109001001	C25混凝土坝体	m³	1. 部位及类型:取水坝 2. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 5. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 6. 其他:满足相关设计及规范要求	110.65				
1.5	500109001002	C25埋石混凝土 (护坦、消力池底板、消力坎)	m³	1. 部位及类型:护坦、消力池底板、消力坎 2. 厚度:H≤50cm 3. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C25 5. 埋石率:20% 6. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 7. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 8. 其他:满足相关设计及规范要求	44.18				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(项目名称) 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(标段名称)

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.6	500109001003	C25埋石混凝土(护坦、消力池底板、消力坎)	m³	1. 部位及类型:护坦、消力池底板、消力坎 2. 厚度:50cm<H≤100cm 3. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C25 5. 埋石率:20% 6. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 7. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 8. 其他:满足相关设计及规范要求	21.62				
1.7	500109001004	C25埋石混凝土回填	m³	1. 部位:取水坝回填 2. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 埋石率:20% 5. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 6. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 7. 其他:满足相关设计及规范要求	11.46				
1.8	500109006001	C25闸门二期混凝土	m³	1. 部位:闸门 2. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 5. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 6. 其他:满足相关设计及规范要求	1.89				
1.9	500105001001	干砌块石垫层(沉砂池)	m³	1. 部位:沉砂池垫层 2. 材质及规格:块石 3. 做法:干砌 4. 其他:满足相关设计及规范要求	1				
1.10	500109001005	C25混凝土底板(沉砂池)	m³	1. 部位:沉砂池底板 2. 厚度:H≤50cm 3. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C25 5. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 6. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 7. 其他:满足相关设计及规范要求	0.76				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目 (项目名称) 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目 (标段名称) 第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1. 11	500109001006	C25混凝土墙 (沉砂池)	m ³	1. 部位:沉砂池墙 2. 厚度:30cm 3. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C25 5. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 6. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 7. 其他:满足相关设计及规范要求	2. 67				
1. 12	500109001007	C25混凝土顶板 (沉砂池)	m ³	1. 部位:沉砂池顶板 2. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 5. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 6. 其他:满足相关设计及规范要求	0. 54				
1. 13	500110001001	模板制作与安装	m ²	1. 部位:取水坝、沉砂池等 2. 支撑高度:图示综合 3. 模板材质:投标人自行考虑 4. 其他要求:符合施工模板安全技术规范, 符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	237. 28				
1. 14	500111001001	钢筋加工及安装	t	1. 型号、规格:HRB400E Φ 10 2. 做法:含钢筋制作、安装、调直、场内运输 3. 其他:满足相关设计及规范要求	0. 1				
1. 15	500111001002	钢筋加工及安装	t	1. 型号、规格:HRB400E Φ 14 2. 做法:含钢筋制作、安装、调直、场内运输 3. 其他:满足相关设计及规范要求	0. 28				
1. 16	500202009001	平板闸门1. 2m*1. 5m	套	1. 名称:平板闸门 2. 尺寸:1. 2m*1. 5m 3. 重量:≤0. 3t 4. 做法:详图纸大样, 含制作、安装、场内运输 5. 其他:满足相关设计及规范要求	1				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(项目名称) 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(标段名称) 第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1. 17	500202009002	G505/30/100钢格栅	m²	1. 名称:G505/30/100钢格栅 2. 做法:详图纸大样,含制作、安装、场内运输 3. 其他:满足相关设计及规范要求	19.6				
1. 18	500202009003	拦渣网	m²	1. 名称:拦渣网 2. 做法:详图纸大样,含制作、安装、场内运输 3. 其他:满足相关设计及规范要求	0.2				
1. 19	500202009004	DN150镀锌钢管	m	1. 名称:DN150镀锌钢管 2. 连接方式:焊接 3. 其他:满足相关设计及规范要求	5.3				
1. 20	500202009005	DN150闸阀	套	1. 名称:DN150闸阀 2. 连接方式:法兰连接 3. 附件:含法兰及连接螺栓 4. 其他:满足相关设计及规范要求	1				
2		20m3沉砂池			1				
2. 1	500101003002	土方开挖(机械)	m³	1. 土类分级:综合 2. 开挖深度:综合 3. 开挖方式:机械开挖,就近堆放、摊平 4. 其他:含扬尘控制、废渣废料清理归堆、水平运输;并满足相关规范要求	50.91				
2. 2	500102003002	石方开挖(机械)	m³	1. 岩石级别:综合 2. 开挖方式:机械开挖,就近堆放、摊平 3. 其他:含扬尘控制、废渣废料清理归堆、水平运输;并满足相关规范要求	21.82				
2. 3	500103001002	开挖料回填(机械)	m³	1. 土质及含水量:按设计及技术要求 2. 回填方式:机械夯填 3. 填方来源、运距:场内开挖原土 4. 其他:含扬尘控制、废渣废料清理归堆、水平运输;并满足相关规范要求	27.51				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(项目名称) 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(标段名称)

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.4	500109001008	C20埋石混凝土(沉砂池)	m³	1. 部位及类型:沉砂池 2. 厚度:H≤50cm 3. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 埋石率:20% 6. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 7. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 8. 其他:满足相关设计及规范要求	8.4				
2.5	500109001009	C25混凝土底板(沉砂池)	m³	1. 部位及类型:沉砂池底板 2. 厚度:H≤50cm 3. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C25 5. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 6. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 7. 其他:满足相关设计及规范要求	7.56				
2.6	500109001010	C25混凝土墙(沉砂池)	m³	1. 部位及类型:沉砂池墙壁 2. 厚度:30cm 3. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C25 5. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 6. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 7. 其他:满足相关设计及规范要求	10.28				
2.7	500109001026	C25混凝土墙(沉砂池)	m³	1. 部位及类型:沉砂池墙壁 2. 厚度:20cm 3. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C25 5. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 6. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 7. 其他:满足相关设计及规范要求	1.44				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目 (项目名称) 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目 (标段名称) 第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
2.8	500109001011	C25混凝土顶板 (沉砂池)	m³	1. 部位:沉砂池顶板 2. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 5. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 6. 其他:满足相关设计及规范要求	3.47				
2.9	500110001002	模板制作与安装 (底板、墙)	m²	1. 部位:沉砂池底板、墙 2. 支撑高度:图示综合 3. 模板材质:投标人自行考虑 4. 其他要求:符合施工模板安全技术规范,符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	89.88				
2.10	500110001003	模板制作与安装 (顶板)	m²	1. 部位:沉砂池顶板 2. 支撑高度:图示综合 3. 模板材质:投标人自行考虑 4. 其他要求:符合施工模板安全技术规范,符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	22.56				
2.11	500111001003	钢筋加工及安装	t	1. 型号、规格:HRB400E Φ8 2. 做法:含钢筋制作、安装、调直、场内运输 3. 其他:满足相关设计及规范要求	0.21				
2.12	500111001004	钢筋加工及安装	t	1. 型号、规格:HRB400E Φ10 2. 做法:含钢筋制作、安装、调直、场内运输 3. 其他:满足相关设计及规范要求	0.27				
2.13	500111001005	钢筋加工及安装	t	1. 型号、规格:HRB400E Φ12 2. 做法:含钢筋制作、安装、调直、场内运输 3. 其他:满足相关设计及规范要求	1.05				
2.14	500111001006	钢筋加工及安装	t	1. 型号、规格:HRB400E Φ16 2. 做法:含钢筋制作、安装、调直、场内运输 3. 其他:满足相关设计及规范要求	0.03				
2.15	500202009006	钢爬梯	套	1. 名称:钢爬梯 2. 做法:详图纸大样,含制作、安装、场内运输 3. 其他:满足相关设计及规范要求	1				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目 (项目名称) 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目 (标段名称) 第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
2.16	500202009007	钢制拦污栅	m ²	1. 名称:钢制拦污栅 2. 做法:详图纸大样, 含制作、安装、场内运输 3. 其他:满足相关设计及规范要求	5.1				
2.17	500202009008	聚乙烯PE100级给水管 (Φ225*20.5mm 1.6MPa)		1. 部位:冲砂管 2. 材质、规格:聚乙烯PE100级给水管 (Φ225*20.5mm 1.6MPa) 3. 连接方式:热熔连接 4. 附件:含管件安装 5. 其他:满足相关设计及规范要求	8.6				
2.18	500202009009	DN200闸阀	套	1. 名称:DN200闸阀 2. 连接方式:法兰连接 3. 附件:含法兰及连接螺栓 4. 其他:满足相关设计及规范要求	1				
2.19	500109008001	钢板止水带300*3mm	m	1. 止水类型:钢板止水带 2. 材质:钢板 3. 止水规格尺寸:300*3mm 4. 其他:满足相关设计及规范要求	19.2				
3		100m ³ 水池			1				
3.1	500101003003	土方开挖 (机械)	m ³	1. 土类分级:综合 2. 开挖深度:综合 3. 开挖方式:机械开挖, 就近堆放、摊平 4. 其他:含扬尘控制、废渣废料清理归堆、水平运输; 并满足相关规范要求	181.92				
3.2	500102003003	石方开挖 (机械)	m ³	1. 岩石级别:综合 2. 开挖方式:机械开挖, 就近堆放、摊平 3. 其他:含扬尘控制、废渣废料清理归堆、水平运输; 并满足相关规范要求	77.97				
3.3	500103001003	开挖料回填 (机械)	m ³	1. 土质及含水量:按设计及技术要求 2. 回填方式:机械夯填 3. 填方来源、运距:场内开挖原土 4. 其他:含扬尘控制、废渣废料清理归堆、水平运输; 并满足相关规范要求	118.75				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(项目名称)

(标段名称)

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4	500109001012	C15混凝土垫层(水池)	m³	1. 部位及类型:水池 2. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C15 4. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 5. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 6. 其他:满足相关设计及规范要求	4.76				
3.5	500109001013	C25 S6混凝土底板(水池)	m³	1. 部位及类型:水池底板 2. 厚度:H≤50cm 3. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C25 S6 5. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 6. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 7. 其他:满足相关设计及规范要求	17.58				
3.6	500109001014	C25 S6混凝土墙(水池)	m³	1. 部位及类型:水池墙壁 2. 厚度:30cm 3. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C25 S6 5. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 6. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 7. 其他:满足相关设计及规范要求	26.84				
3.7	500109001015	C25 S6混凝土顶板(水池)	m³	1. 部位:水池顶板 2. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 S6 4. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 5. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 6. 其他:满足相关设计及规范要求	6.12				
3.8	500110001004	模板制作与安装(底板、墙)	m²	1. 部位:沉砂池底板、墙 2. 支撑高度:图示综合 3. 模板材质:投标人自行考虑 4. 其他要求:符合施工模板安全技术规范,符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	207.15				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(项目名称) 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(标段名称) 第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.9	500110001005	模板制作与安装(顶板)	m²	1. 部位:沉砂池顶板 2. 支撑高度:图示综合 3. 模板材质:投标人自行考虑 4. 其他要求:符合施工模板安全技术规范,符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	31.99				
3.10	500111001007	钢筋加工及安装	t	1. 型号、规格:HRB400E Φ10 2. 做法:含钢筋制作、安装、调直、场内运输 3. 其他:满足相关设计及规范要求	0.14				
3.11	500111001008	钢筋加工及安装	t	1. 型号、规格:HRB400E Φ12 2. 做法:含钢筋制作、安装、调直、场内运输 3. 其他:满足相关设计及规范要求	2.6				
3.12	500111001009	钢筋加工及安装	t	1. 型号、规格:HRB400E Φ14 2. 做法:含钢筋制作、安装、调直、场内运输 3. 其他:满足相关设计及规范要求	2.91				
3.13	500111001010	钢筋加工及安装	t	1. 型号、规格:HRB400E Φ16 2. 做法:含钢筋制作、安装、调直、场内运输 3. 其他:满足相关设计及规范要求	0.44				
3.14	500202009010	钢爬梯	套	1. 名称:钢爬梯 2. 做法:详图纸大样,含制作、安装、场内运输 3. 其他:满足相关设计及规范要求	1				
3.15	500109008002	钢板止水带300*3mm	m	1. 止水类型:钢板止水带 2. 材质:钢板 3. 止水规格尺寸:300*3mm 4. 其他:满足相关设计及规范要求	23.6				
3.16	500109011001	检修口Φ1000	套	1. 做法:详图纸 2. 其他:满足相关设计及规范要求	1				
3.17	500109011002	刚性防水套管	套	1. 做法:详图纸 2. 其他:满足相关设计及规范要求	4				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(项目名称) 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(标段名称)

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.18	500202009011	DN100镀锌钢管		1. 部位:排污管、溢水管 2. 材质、规格:DN100镀锌钢管 3. 连接方式:焊接连接 4. 附件:含管件安装 5. 其他:满足相关设计及规范要求	24				
3.19	500202009012	DN100闸阀	套	1. 名称:DN100闸阀 2. 连接方式:法兰连接 3. 附件:含法兰及连接螺栓 4. 其他:满足相关设计及规范要求	3				
3.20	500105010001	2cm1:2水泥砂浆找平	m ²	1. 做法:2cm1:2水泥砂浆找平 2. 部位:水池顶板顶面 3. 其他:满足相关设计及规范要求	38.44				
4		20m3不锈钢水池			1				
4.1	500101003005	土方开挖(人工)	m ³	1. 土类分级:综合 2. 开挖深度:综合 3. 开挖方式:人工开挖,就近堆放、摊平 4. 其他:含扬尘控制、废渣废料清理归堆、水平运输;并满足相关规范要求	4.49				
4.2	500103007001	碎石垫层	m ³	1. 材料种类:碎石 2. 铺设方式:人工 3. 其他:满足相关设计及规范要求	1.5				
4.3	500109001016	C20混凝土基础	m ³	1. 部位及类型:基础 2. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 5. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 6. 其他:满足相关设计及规范要求	2.99				
4.4	500110001009	模板制作与安装(底板、墙)	m ²	1. 部位:沉砂池底板、墙 2. 支撑高度:图示综合 3. 模板材质:投标人自行考虑 4. 其他要求:符合施工模板安全技术规范,符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	3.12				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(项目名称) 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(标段名称) 第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.5	500109011003	组焊式不锈钢方型水箱4m*3m*2m		1. 名称:组焊式不锈钢方型水箱 2. 材质:采用SUS304冲压模板(1000mm*1000mm)组焊而成;水箱内部拉筋材质均为不锈钢SUS304 3. 尺寸:4m*3m*2m 4. 其他:满足相关设计及规范要求	1				
5		40×40cm水渠			1				
5.1	500101003004	土方开挖(人工)	m³	1. 土类分级:综合 2. 开挖深度:综合 3. 开挖方式:人工开挖,就近堆放、摊平 4. 其他:含扬尘控制、废渣废料清理归堆、水平运输;并满足相关规范要求	2136.37				
5.2	500102003004	石方开挖(人工)	m³	1. 岩石级别:综合 2. 开挖方式:人工开挖,就近堆放、摊平 3. 其他:含扬尘控制、废渣废料清理归堆、水平运输;并满足相关规范要求	886.79				
5.3	500103001004	开挖料回填(人工松填)	m³	1. 土质及含水量:按设计及技术要求 2. 回填方式:人工松填 3. 填方来源、运距:场内开挖原土 4. 其他:含扬尘控制、废渣废料清理归堆、水平运输;并满足相关规范要求	1173				
5.4	500103001005	开挖料回填(人工手持夯实机夯填)	m³	1. 土质及含水量:按设计及技术要求 2. 回填方式:人工手持夯实机夯填 3. 填方来源、运距:场内开挖原土 4. 其他:含扬尘控制、废渣废料清理归堆、水平运输;并满足相关规范要求	20				
5.5	500103007002	碎石垫层(水渠)	m³	1. 材料种类:碎石 2. 铺设方式:人工 3. 其他:满足相关设计及规范要求	281.52				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(项目名称) 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(标段名称) 第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.6	500109001017	C20混凝土底板 (水渠)	m³	1. 部位:水渠底板 2. 厚度:20cm 3. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 6. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 7. 其他:满足相关设计及规范要求	500.48				
5.7	500109001018	C20混凝土沟壁 (水渠)	m³	1. 部位:水渠沟壁 2. 厚度:20cm 3. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 6. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 7. 其他:满足相关设计及规范要求	500.48				
5.8	500109001019	C20预制混凝土沟盖板 (水渠)	m³	1. 部位:水渠沟盖板 2. 厚度:15cm 3. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 6. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 7. 其他:满足相关设计及规范要求	18.36				
5.9	500109001020	C20混凝土镇墩 (水渠)	m³	1. 部位:水渠沟壁 2. 厚度:20cm 3. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 6. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 7. 其他:满足相关设计及规范要求	18.14				
5.10	500109008003	橡胶止水带 (水渠)	m	1. 部位:水渠 2. 材质:橡胶止水 3. 止水规格尺寸:详设计图纸 4. 其他:满足相关设计及规范要求	460.8				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(项目名称) 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(标段名称) 第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.11	500109009001	伸缩缝(水渠)	m ²	1. 部位:水渠 2. 填料的种类、规格:沥青木板 3. 其他:满足相关设计及规范要求	92.16				
5.12	500110001006	模板制作与安装(水渠)	m ²	1. 部位:水渠 2. 支撑高度:图示综合 3. 模板材质:投标人自行考虑 4. 其他要求:符合施工模板安全技术规范,符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	6316.48				
5.13	500111001011	钢筋加工及安装	t	1. 型号、规格:HRB400E Φ12 2. 做法:含钢筋制作、安装、调直、场内运输 3. 其他:满足相关设计及规范要求	1.7				
5.14	500105003001	浆砌块石挡土墙	m ³	1. 材质及规格:块石 2. 砂浆强度等级及配合比:水泥砂浆M7.5 3. 其他:满足相关设计及规范要求	48				
5.15	500202009013	DN50钢管排水管		1. 部位:挡墙排水管 2. 材质、规格:DN50钢管 3. 其他:满足相关设计及规范要求	40.5				
5.16	500202009014	Φ480*6无缝钢管		1. 材质、规格:Φ480*6无缝钢管 2. 连接方式:焊接连接 3. 附件:含管件安装 4. 其他:满足相关设计及规范要求	40				
5.17	500202009015	平板闸门0.5m*0.5m	套	1. 名称:平板闸门 2. 尺寸:0.5m*0.5m 3. 重量:≤0.05t 4. 做法:详图纸大样,含制作、安装、场内运输 5. 其他:满足相关设计及规范要求	10				
6		30×40cm支渠			1				
6.1	500101003006	土方开挖(人工)	m ³	1. 土类分级:综合 2. 开挖深度:综合 3. 开挖方式:人工开挖,就近堆放、摊平 4. 其他:含扬尘控制、废渣废料清理归堆、水平运输;并满足相关规范要求	837.92				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(项目名称)

(标段名称)

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.2	500102003005	石方开挖(人工)	m³	1. 岩石级别:综合 2. 开挖方式:人工开挖,就近堆放、摊平 3. 其他:含扬尘控制、废渣废料清理归堆、水平运输;并满足相关规范要求	359.11				
6.3	500103001006	开挖料回填(人工松填)	m³	1. 土质及含水量:按设计及技术要求 2. 回填方式:人工松填 3. 填方来源、运距:场内开挖原土 4. 其他:含扬尘控制、废渣废料清理归堆、水平运输;并满足相关规范要求	431.02				
6.4	500103007003	碎石垫层(水渠)	m³	1. 材料种类:碎石 2. 铺设方式:人工 3. 其他:满足相关设计及规范要求	153.63				
6.5	500109001021	C20混凝土底板(水渠)	m³	1. 部位:水渠底板 2. 厚度:20cm 3. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 6. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 7. 其他:满足相关设计及规范要求	273.12				
6.6	500109001022	C20混凝土沟壁(水渠)	m³	1. 部位:水渠沟壁 2. 厚度:20cm 3. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 6. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 7. 其他:满足相关设计及规范要求	204.84				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

（项目名称）小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

（标段名称）第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
6.7	500109001023	C20预制混凝土沟盖板（水渠）	m³	1. 部位:水渠沟盖板 2. 厚度:15cm 3. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 6. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 7. 其他:满足相关设计及规范要求	4.8				
6.8	500109008004	橡胶止水带（水渠）	m	1. 部位:水渠 2. 材质:橡胶止水 3. 止水规格尺寸:详设计图纸 4. 其他:满足相关设计及规范要求	233.8				
6.9	500109009002	伸缩缝（水渠）	m²	1. 部位:水渠 2. 填料的种类、规格:沥青木板 3. 其他:满足相关设计及规范要求	46.76				
6.10	500110001007	模板制作与安装（水渠）	m²	1. 部位:水渠 2. 支撑高度:图示综合 3. 模板材质:投标人自行考虑 4. 其他要求:符合施工模板安全技术规范，符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准	2731.2				
7		50×60cm支渠修复			1				
7.1	500109010001	混凝土凿除（机械）	m³	1. 拆除材质:混凝土 2. 拆除方式:机械拆除，就近堆放、摊平	106.6				
7.2	500101003007	土方开挖（机械）	m³	1. 土类分级:综合 2. 开挖深度:综合 3. 开挖方式:机械开挖，就近堆放、摊平 4. 其他:含扬尘控制、废渣废料清理归堆、水平运输；并满足相关规范要求	180.4				
7.3	500102003006	石渣开挖（机械）	m³	1. 开挖方式:机械开挖，就近堆放、摊平 2. 其他:含扬尘控制、废渣废料清理归堆、水平运输；并满足相关规范要求	106.6				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(项目名称)

(标段名称)

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.4	500103001007	开挖料回填(人工松填)	m³	1. 土质及含水量:按设计及技术要求 2. 回填方式:人工松填 3. 填方来源、运距:场内开挖原土 4. 其他:含扬尘控制、废渣废料清理归堆、水平运输;并满足相关规范要求	65.6				
7.5	500103007004	碎石垫层(水渠)	m³	1. 材料种类:碎石 2. 铺设方式:人工 3. 其他:满足相关设计及规范要求	20.5				
7.6	500109001024	C20混凝土底板(水渠)	m³	1. 部位:水渠底板 2. 厚度:20cm 3. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 6. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 7. 其他:满足相关设计及规范要求	20.5				
7.7	500109001025	C20混凝土沟壁(水渠)	m³	1. 部位:水渠沟壁 2. 厚度:20cm 3. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 拌制要求:投标人踏勘现场自行考虑 6. 运距:投标人踏勘现场自行考虑 7. 其他:满足相关设计及规范要求	65.6				
7.8	500109008005	橡胶止水带(水渠)	m	1. 部位:水渠 2. 材质:橡胶止水 3. 止水规格尺寸:详设计图纸 4. 其他:满足相关设计及规范要求	48.75				
7.9	500109009003	伸缩缝(水渠)	m²	1. 部位:水渠 2. 填料的种类、规格:沥青木板 3. 其他:满足相关设计及规范要求	9.75				

其他项目清单

合同编号:

工程名称:	小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目	(项目名称)	小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目	(标段名称)	第 1 页 共 1 页
-------	-------------------------	--------	-------------------------	--------	-------------

[illegible]

工程单价汇总表

合同编号:

工程名称:

(项目名称)

(标段名称)

第 页 共 页

[illegible]

工程单价费（税）率汇总表

合同编号:

工程名称:	小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目	(项目名称)	小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目	(标段名称)	第 页 共 页
-------	-------------------------	--------	-------------------------	--------	---------

[illegible]

投标人生产电、水、风、砂石基础单价汇总表

合同编号:

第 页 共 页

工程名称：小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目

(项目名称) 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目 (标段名称)

单位：元

[illegible]

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号:

工程名称：小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目 (项目名称)

小格拉村委会大格拉组
水稻、水果产业配套设
施项目 (标段名称)

第 页 共 页

[illegible]

招标人供应材料价格汇总表

合同编号:

工程名称:	小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目	(项目名称)	小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目	(标段名称)	第 1 页 共 1 页
-------	-------------------------	--------	-------------------------	--------	-------------

[illegible]

招标人提供施工机械台时（班）费汇总表

合同编号:

工程名称: 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目 (项目名称) 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目 (标段名称) 第 页 共 页
单位: 元/台时 (班)

[illegible]

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号:

工程名称:	小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目	(项目名称)	小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目	(标段名称)	第 页 共 页
-------	-------------------------	--------	-------------------------	--------	---------

第 页 共 页
单位：元/台时（班）

[illegible]

招标人提供施工设施表

合同编号:

工程名称: 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目 (项目名称) 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目 (标段名称) 第 页 共 页

[illegible]

材料和工程设备暂估价表

合同编号:

工程名称: 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目 (项目名称) 小格拉村委会大格拉组水稻、水果产业配套设施项目 (标段名称) 第 页 共 页

[illegible]

工程单价计算表

工程

单价编号:

定额单位:

[illegible]

